

公示用

令和2年度

公共

支線用水路制水弁他取替工事

実施設計書

北海道 森町

工事費総括表

(単位:円)

区分	工事費	工事価格	消費税相当額
管工事費			

制水弁交換(350mm)

内 訳 書

内訳書 1 号

一 金 円

名 称	細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
水道用ソフトシール仕切弁	FCD7.5k 350A	台	1			
フランジ用パッキン・ボルト・ナット	SUS	面	2			
メカフランジ 350A		個	2			
VSジョイント 350A		個	1			
VPパイプ 350A		本	1			
仕切弁据付、配管工料		人工	3			冬期補正
土木工事料、オペ特殊作業員・普通作業員		式	1			冬期補正
既設弁、管撤去処理工		式	1			
雑材消耗品、工具、重機運搬費		式	1			
運搬費		式	1			
諸経費		式	1			
合 計						

制水弁交換(300mm)

内 訳 書

内訳書 2号

一 金 円

名 称	細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
水道用ソフトシール仕切弁	FCD7.5k300A	台	1			
フランジ用パッキン・ボルト・ナット	SUS	面	2			
メカフランジ 300A		個	2			
VSジョイント 300A		個	1			
VPパイプ 300A		本	1			
仕切弁据付、配管工料		人工	3			冬期補正
土木工事料、オペ特殊作業員・普通作業員		式	1			冬期補正
既設弁、管撤去処理工		式	1			
雑材消耗品、工具、重機運搬費		式	1			
運搬費		式	1			
諸経費		式	1			
合 計					0	

制水弁交換(250mm)

内 訳 書

内訳書 3号

一 金 円

名 称	細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
水道用ソフトシール仕切弁	FCD7.5k 250A	台	1			
フランジ用パッキン・ボルト・ナット	SUS	面	2			
メカフランジ 250A		個	1			2個の内1個、町で提供
VSジョイント 250A		個	1			
VPパイプ 250A		本	1			
仕切弁据付、配管工料		人工	3			冬期補正
土木工事料、オペ特殊作業員・普通作業員		式	1			冬期補正
既設弁、管撤去処理工		式	1			
雑材消耗品、工具、重機運搬費		式	1			
運搬費		式	1			
諸経費		式	1			
合 計					0	

制水弁交換(200mm)

内 訳 書

内訳書 4号

一 金 円

名 称	細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
水道用ソフトシール仕切弁	FCD7.5k 200A	台	3			
フランジ用パッキン・ボルト・ナット	SUS	面	6			
メカフランジ 200A		個	6			
VSジョイント 200A		個	1			3個の内、2個町のストック材料使用
VPパイプ 200A		本	0			3本 町のストック材料使用
仕切弁据付、配管工料		人工	9			冬期補正
土木工事料、オペ特殊作業員・普通作業員		箇所	3			冬期補正
既設弁、管撤去処理工		箇所	3			
雑材消耗品、工具、重機運搬費		箇所	3			
運搬費		箇所	3			
諸経費		箇所	3			
合 計						

制水弁交換(150mm)

内 訳 書

内訳書 5号

一 金 円

名 称	細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
水道用ソフトシール仕切弁	FCD7.5k 150A	台	3			
フランジ用パッキン・ボルト・ナット	SUS	面	6			
メカフランジ 150A		個	5			6個の内1個 町のストック材料使用
VSジョイント 150A		個	2			3個の内1個 町のストック材料使用
VPパイプ 150A		本	3			
仕切弁据付、配管工料		人工	9			冬期補正
土木工事料、オペ特殊作業員・普通作業員		箇所	3			冬期補正
既設弁、管撤去処理工		箇所	3			
雑材消耗品、工具、重機運搬費		箇所	3			
運搬費		箇所	3			
諸経費		箇所	3			
合 計						

制水弁交換(100mm)

内 訳 書

内訳書 6号

一 金 円

名 称	細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
水道用ソフトシール仕切弁	FCD7.5k 100A	台	8			
フランジ用パッキン・ボルト・ナット	SUS	面	16			
メカフランジ 100A		個	15			16個の内1個 町のストック材料使用
VSジョイント 100A		個	7			8個の内1個 町のストック材料使用
VPパイプ 100A		本	8			
仕切弁据付、配管工料		人工	16			冬期補正
土木工事料、オペ特殊作業員・普通作業員		箇所	8			冬期補正
既設弁、管撤去処理工		箇所	8			
雑材消耗品、工具、重機運搬費		箇所	8			
運搬費		箇所	8			
諸経費		箇所	8			
合 計						

空気弁交換

内 訳 書

内訳書 7 号

一 金 円

名 称	細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
急排空気弁	MRA型 25A	台	4			
既設撤去、据付 立上配管共		箇所	4			冬期補正
既設筐撤去、据付 筐再利用		箇所	4			
掘削埋戻土工 機械		箇所	4			
雑材消耗材 工具機械費		箇所	4			
運搬費 重機		箇所	4			
標示板		箇所	4			
諸経費		箇所	4			
合 計					0	

除雪費

内訳書

内訳書 8 号

一 金 円

名 称	細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
工事用道路 (2,000m未満 10~30cm)	ホイールローダ1.3~1.4m ³	日	7.3			
作業現場 (10×10m×21箇所)	ホイールローダ1.3~1.4m ³	m ²	2,100			
作業現場人力除雪	普通作業員	人工	6.48			
合 計						