



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和3年度

農地耕作条件改善事業

濁川地区 用排水路改修工事(第1工区)

金抜き設計書

(当初)

森町

事業名	農地耕作条件改善事業
工事名	濁川地区 用排水路改修工事(第1工区)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格	1.000	式		
2 ・ 工事原価	1.000	式		
3 純工事費	1.000	式		
4 ・ ・ 直接工事費	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 共通仮設費	1.000	式		
7 ・ ・ ・ ・ 運搬費～管絙費等				
$(4+15+17-19-20-21-22-24) \times (標準値*補正值*補正值)$		%		
8 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		
9 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)				
$(4-16) \times (標準値)$		%		
12 ・ ・ ・ 現場管理費				
$(4+6+14-19-21-22-23-24) \times ((標準値*補正值+補正值+補正值-補正值)*補正值)$		%		
13 ・ 一般管理費等				
$(4+6+25-19-22-23-24) \times (標準値*補正值*補正值)$		%		
14 支給品費				
15 支給品費 (直工・事業損失防止)				
16 処分費等 (直接工事費の内数)	1.000	式		
17 処分費 (準備費の内数)				
18 処分費 (事業損失防止施設費の内数)				
19 処分費等 (率対象外)				
20 共通仮設費率対象外				
21 共通仮設費及び現場管理費率対象外				
22 循環税 (直接工事費の内数)				
23 循環税 (準備費の内数)				
24 循環税 (事業損失防止施設費の内数)				
25 ・ ・ ・ 一般管理費等算出用 (現場管理費)				
$(4+6+14-19-21-22-23-24) \times ((標準値*補正值+補正值+補正值-補正值)*補正值)$		%		
26 ・ 一般管理費等対象額				
$(4+6+25-19-22-23-24) \times 標準値$		%		

事業名 農地耕作条件改善事業

工事名 瀬川地区 用排水路改修工事(第1工区)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費内訳				
直接工事費	1.000	式		
直接工事費 用排水路その1	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・掘削工	1.000	式		
・土砂掘削 流用土	1.000	式		
・盛土工	1.000	式		
・流用土盛土 流用土	1.000	式		
・流用土盛土 流用土	1.000	式		
・法面整形工	1.000	式		
・法面整形	1.000	式		
・運搬盛土	1.000	式		
・運搬盛土 町堆積場から	1.000	式		
・水路工	1.000	式		
・作業土工	1.000	式		
・床掘作業土工	1.000	式		
・埋戻し作業土工 現地埋戻し	1.000	式		
・プレキャストトラフ水路工	1.000	式		
・V型水路 1種 90型,直線部	1.000	式		
・水路付属物工	1.000	式		
・起点取付工	1.000	式		
・落差工	1.000	式		
・第1号分水工	1.000	式		
・取水工	1.000	式		
・流入工	1.000	式		
・曲点工	1.000	式		
・終点取付工	1.000	式		
・水田落口工	1.000	式		
・畦畔工	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・構造物撤去工	1.000	式		
・構造物取壊し工	1.000	式		
・コンクリート構造物取壊し	1.000	式		
・産業廃棄物処理工	1.000	式		
・産業廃棄物処理工	1.000	式		
・穀運搬処理	1.000	式		
・産業廃棄物処分費	1.000	式		
・産業廃棄物処分費	1.000	式		
	1.000	式		

事業名	農地耕作条件改善事業				
工事名	濁川地区 用排水路改修工事(第1工区)				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費					
直接工事費					
用排水路その1	1.000	式			
・土工	1.000	式			
・・・掘削工	1.000	式			
・・・土砂掘削 流用土	1.000	式			1式当たり
SP掘削_バックホウ 土砂,オ-ブツカト,-,無し,無し,5.000m3未満,-,-,-	48.000	m3			歩A・単A S単 5号
合 計					
・・・盛土工	1.000	式			
・・・流用土盛土 流用土	1.000	式			1式当たり
まき出し_人力 砂質土	25.000	m3			歩A・単A S単 10号
締固め_狭隘な箇所 路体・築堤,W<1.0m	25.000	m3			歩A・単A S単 16号
合 計					
・・・流用土盛土 流用土	1.000	式			1式当たり
SP路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-	179.000	m3			歩A・単A S単 7号
合 計					
・・・法面整形工	1.000	式			
・・・法面整形	1.000	式			1式当たり
SP法面整形_切土部(機械) 切土部,-,無し,レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	187.000	m ²			歩A・単A S単 12号
SP法面整形_盛土部(機械) 盛土部,無し,無し,レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	235.000	m ²			歩A・単A S単 13号
合 計					
・・・運搬盛土	1.000	式			
・・・運搬盛土 町堆積場から	1.000	式			1式当たり
SP掘削_バックホウ 土砂,オ-ブツカト,-,無し,無し,5.000m3未満,-,-,-	31.000	m3			歩A・単A S単 5号
SP土砂等運搬_ダンプトラック10t積級 標準,ハツカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0k m以下	31.000	m3			歩A・単A S単 6号
合 計					
・水路工	1.000	式			
・・・作業土工	1.000	式			
・・・床掘作業土工	1.000	式			1式当たり
SP床掘り_ 土砂,標準,無し,障害無し	299.000	m3			歩A・単A S単 8号
合 計					
・・・埋戻し作業土工 現地埋戻し	1.000	式			1式当たり
SP埋戻し_ 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-	33.000	m3			歩A・単A S単 14号
SP埋戻し_ 最大埋戻幅1m未満,-,-	15.000	m3			歩A・単A S単 15号
合 計					
・・・プレキャストトラフ水路工	1.000	式			

事業名	農地耕作条件改善事業
工事名	濁川地区 用排水路改修工事(第1工区)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ V型水路					1式当たり
1種 90型,直線部	1.000	式			
SP 基面整正					歩A・単A S単 9号
U・V型側溝設置 [標準単価]	351.000	m			
V型,1種,90型,L=2,000mm,1,000超え2,000kg/個以下	251.000	m			歩A・単A S単 60号
SP 裏込砕石					歩A・単A S単 19号
切込砕石 80mm級,材料費+施工費	72.000	m ³			
覆土					歩A・単A S単 11号
砂質土	8.000	m ³			
SP 基礎砕石					歩A・単A S単 17号
12.5cm超17.5cm以下,再生骨材 80mm級,材料費+施工費	360.000	m ²			
張芝					歩A・単A S単 58号
500m ² 以上	151.000	m ²			
ウィーブホール取付					歩A・単A S単 43号
50 L=15cm,側壁	252.000	箇所			
フィルター取付					歩A・単A S単 44号
ハット型,ハットフィルター 180S型	252.000	箇所			
V型トコ結合金具【見積単価】					歩A・単A
V900	124.000	個			
合 計					
・・・ 水路付属物工					
・・・ 起点取付工					1式当たり
1.000	1.000	式			
コンクリート既製品樹(下部樹)					歩A・単A T単 2号
内寸1800×1800×1300	1.000	個			
タラップ					歩A・単A T単 9号
幅300mm	4.000	個			
SP 基礎砕石					歩A・単A S単 17号
12.5cm超17.5cm以下,再生骨材 80mm級,材料費+施工費	10.000	m ²			
SP 基面整正					歩A・単A S単 9号
10.000	10.000	m ²			
SP 裏込砕石					歩A・単A S単 19号
切込砕石 80mm級,材料費+施工費	1.000	m ³			
Vトコ布設替え					歩A・単A T単 11号
V-60型	2.000	m			
Vトコ布設替え					歩A・単A T単 10号
V-90型	2.000	m			
張芝					歩A・単A S単 58号
500m ² 以上	2.000	m ²			
覆土					歩A・単A S単 11号
砂質土	0.100	m ³			
合 計					
・・・ 落差工					1式当たり
1.000	1.000	式			
コンクリート既製品樹(下部樹)					歩A・単A T単 3号
内寸2000×2000×1250	1.000	個			
コンクリート既製品樹(中間樹)					歩A・単A T単 4号
内寸2000×2000×850	1.000	個			
縞鋼板蓋 t=4.5mm					歩A・単A T単 15号
2300×2300~4枚割	1.000	組			
タラップ					歩A・単A T単 9号
幅300mm	6.000	個			
鉄筋コンクリート管設置					歩A・単A S単 39号
1350mm,1種B形	2.000	m			
基礎砂					歩A・単A T単 1号
2.000	2.000	m ³			
接続壁					歩A・単A T単 14号
3000×2300×400	1.000	個			
SP ボックスカルバート					歩A・単A S単 42号
据付・撤去,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,無し,無し,-,施工費のみ	2.000	m			
SP コンクリート					歩A・単A S単 35号
小型構造物,人力打設,混合B種,C-4,-,一般養生,-,無し,-	0.600	m ³			
SP 型枠					歩A・単A S単 38号
一般型枠,小型構造物	0.900	m ²			
SP 基礎砕石					歩A・単A S単 18号
17.5cm超20.0cm以下,再生骨材 80mm級,材料費+施工費	4.000	m ²			
SP 基礎砕石					歩A・単A S単 17号
12.5cm超17.5cm以下,再生骨材 80mm級,材料費+施工費	8.000	m ²			
SP 基面整正					歩A・単A S単 9号
15.000	15.000	m ²			
合 計					
・・・ 第1号分水工					1式当たり
1.000	1.000	式			
コンクリート既製品樹(下部樹)					歩A・単A T単 8号
外寸650×650×750	1.000	個			

事業名	農地耕作条件改善事業
工事名	濁川地区 用排水路改修工事(第1工区)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SP 基礎砕石 12.5cm超17.5cm以下,再生骨材 80mm級,材料費+施工費	0.700	m ²			歩A・単A S単 17号
SP 基面整正	0.700	m ²			歩A・単A S単 9号
編鋼板蓋 t=4.5mm 650×650	1.000	組			歩A・単A T単 18号
硬質ポリ塩化ビニル管 VU プレゾンド 径150mm 4m/本 JIS-K6741	1.000	m			歩A・単A
硬質ポリ塩化ビニル管 VU プレゾンド 径200mm 4m/本 JIS-K6741	1.000	m			歩A・単A
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) カット 径200mm	1.000	個			歩A・単A
合 計					
・・・ 取水工	1.000	式			1式当たり
コンクリート既製品樹(下部樹) 内寸2000×2000×850	1.000	個			歩A・単A T単 5号
コンクリート既製品樹(中間樹) 内寸2000×2000×200	1.000	個			歩A・単A T単 6号
タラップ 幅300mm	3.000	個			歩A・単A T単 9号
SP 基礎砕石 12.5cm超17.5cm以下,再生骨材 80mm級,材料費+施工費	6.000	m ²			歩A・単A S単 17号
SP 基面整正	6.000	m ²			歩A・単A S単 9号
スライドゲート【見積単価】 H=2310 W=1890	1.000	基			歩A・単A
SP コンクリート 小型構造物,人力打設,混合B種,C-4,-,一般養生,-,無し,-	1.300	m ³			歩A・単A S単 35号
SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.700	m ²			歩A・単A S単 38号
異形棒鋼 SD295A D13mm JIS-G3112	0.001	ton			歩A・単A
SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm) 30mm以上200mm未満	8.000	孔			歩A・単A S単 36号
SP ボックスカルバート 据付・撤去,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,無し,無し,-,施工費のみ	2.000	m			歩A・単A S単 42号
SP コンクリート 小型構造物,人力打設,混合B種,C-4,-,一般養生,-,無し,-	0.600	m ³			歩A・単A S単 35号
SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.600	m ²			歩A・単A S単 38号
SP 基礎砕石 17.5cm超20.0cm以下,再生骨材 80mm級,材料費+施工費	4.000	m ²			歩A・単A S単 18号
SP 基面整正	4.000	m ²			歩A・単A S単 9号
Vトワ布設替え V-50型	2.000	m			歩A・単A T単 12号
SP 裏込砕石 切込砕石 80mm級,材料費+施工費	0.300	m ³			歩A・単A S単 19号
SP 基礎砕石 12.5cm超17.5cm以下,再生骨材 80mm級,材料費+施工費	2.000	m ²			歩A・単A S単 17号
SP 基面整正	2.000	m ²			歩A・単A S単 9号
張芝 500m ² 以上	1.000	m ²			歩A・単A S単 58号
覆土 砂質土	0.100	m ³			歩A・単A S単 11号
Vトワ布設替え V-30型	1.400	m			歩A・単A T単 13号
SP 基礎砕石 12.5cm超17.5cm以下,再生骨材 80mm級,材料費+施工費	1.000	m ²			歩A・単A S単 17号
SP 基面整正	1.000	m ²			歩A・単A S単 9号
張芝 500m ² 以上	0.500	m ²			歩A・単A S単 58号
町道復旧工					
SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),タックコート PK-4,30.0mm,再生合材(混入率 50%),細粒度キ ャップ アスコン	12.000	m ²			歩A・単A S単 48号
SP 上層路盤(車道・路肩部) 再生アスファルト安定処理(混入率50%),50mm,1.4m以上3.0m以下,プライムコート(PK-3)	11.000	m ²			歩A・単A S単 47号
SP 下層路盤(車道・路肩部) 下層路盤 200mm,1層施工,再生骨材40mm級	13.000	m ²			歩A・単A S単 45号
SP 下層路盤(車道・路肩部) 凍上抑制層 320mm,2層施工,再生骨材80mm級	12.000	m ²			歩A・単A S単 46号
区画線設置【標準単価】 ペイント式(車載式),15cm,実線,溶剤型	5.000	m			歩A・単A S単 59号
合 計					

事業名	農地耕作条件改善事業
工事名	濁川地区 用排水路改修工事(第1工区)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ 流入工					1 式当たり
水田畦畔用落口本体 FRP 径150mmタイプ 565×265×580mm	1.000	式			歩A・単A
側溝蓋版設置 [標準単価] 40kg/枚以下	1.000	個			歩A・単A S単 68号
水田畦畔用落口パイプ 径150mm ｼﾞﾝｸﾞﾙ波状管(ｼﾝｸﾞﾙ)	2.000	m			歩A・単A
SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50～150mm,不要	2.000	m			歩A・単A S単 49号
SP コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 160mm以上180mm未満,50mm以上200mm未満	1.000	孔			歩A・単A S単 37号
合 計					
・・・ 曲点工					1 式当たり
コンクリート既製品樹(下部樹) 内寸1900×1900×1150	1.000	式			1.000 個
鋼鋼板蓋 t=4.5mm 2200×2200～4枚割	1.000	組			歩A・単A T単 7号
タラップ 幅300mm	3.000	個			歩A・単A T単 17号
SP 基礎砕石 12.5cm超17.5cm以下,再生骨材 80mm級,材料費+施工費	6.000	m ²			歩A・単A S単 9号
SP 基面整正	6.000	m ²			歩A・単A S単 17号
合 計					
・・・ 終点取付工					1 式当たり
雨水樹 型B下部 1100×1100×1200mm	1.000	式			1.000 個
SP ブレキャスト集水樹 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し	1.000	基			歩A・単A S単 23号
SP 基礎砕石 12.5cm超17.5cm以下,再生骨材 80mm級,材料費+施工費	2.000	m ²			歩A・単A S単 17号
SP 基面整正	2.000	m ²			歩A・単A S単 9号
鋼鋼板蓋 t=4.5mm 1100×1100～2枚割	1.000	組			歩A・単A S単 9号
SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,200～400mm,不要	2.000	m			歩A・単A T単 16号
合成樹脂管 波状管 径250mm 内面平滑 耐圧強度3100N/m以上	2.000	m			歩A・単A S単 50号
波付加工管受台【見積単価】 250用 W=500 L=1440 ｲｷｽﾊﾞﾝﾄﾞﾏﾚ	1.000	組			歩A・単A
合 計					
・・・ 水田落口工					1 式当たり
水田畦畔用落口本体 FRP 径150mmタイプ 565×265×580mm	1.000	式			1.000 個
側溝蓋版設置 [標準単価] 40kg/枚以下	18.000	個			歩A・単A S単 68号
水田畦畔用落口パイプ 径150mm ｼﾞﾝｸﾞﾙ波状管(ｼﾝｸﾞﾙ)	18.000	枚			歩A・単A
SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50～150mm,不要	34.000	m			歩A・単A S単 49号
硬質ポリ塩化ビニル管布設_人力 VU管,150mm	34.000	m			歩A・単A S単 40号
排水用自在継手 塩ビ製両受曲管 ｼﾞﾝｸﾞﾙ型 径150mm	10.000	個			歩A・単A
変換ソケット 地下かんがい用 塩ビ管径150mm×合成樹脂管径150mm	10.000	個			歩A・単A
SP コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 160mm以上180mm未満,50mm以上200mm未満	18.000	孔			歩A・単A S単 37号
合 計					
・・・ 畦畔工					1 式当たり
畦畔築立工	1.000	式			1.000 式
	186.000	m			歩A・単A S単 51号
合 計					

事業名	農地耕作条件改善事業
工事名	濁川地区 用排水路改修工事(第1工区)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ 仮設工					1 式当たり
敷鉄板設置・撤去__ 64供用日,1回	1.000	式			歩A・単A S単 55号
土木用マット、シート類敷設・撤去__	802.000	m ²			歩A・単A S単 56号
土木安定シート 織布 ナイロン・ポリエステル系 引張強度981N/3cm以上級	979.000	m ²			歩A・単A
工事中水ポンプ運転__発電機 120以上450m ³ /h未満,作業時排水(8h/日)	26.000	日			歩A・単A S単 52号
工事中水ポンプ据付・撤去__ 1~5台/箇所	4.000	箇所			歩A・単A S単 53号
土のう締切__ 製作~設置~撤去	1.500	m ³			歩A・単A S単 54号
合 計					
・ 構造物撤去工					
	1.000	式			
・・ 構造物取壊し工					
	1.000	式			
・・・ コンクリート構造物取壊し					1 式当たり
	1.000	式			
コンクリート構造物とりこわし [標準単価] 鉄筋,機械施工	9.000	m ³			歩A・単A S単 57号
合 計					
・ 産業廃棄物処理工					
	1.000	式			
・・ 産業廃棄物処理工					
	1.000	式			
・・・ 殻運搬処理					1 式当たり
	1.000	式			
SP 殻運搬 コンクリート構造物とりこわし,機械種込,無し,0.3km以下	9.000	m ³			歩A・単A S単 27号
合 計					
・・・ 産業廃棄物処分費					1 式当たり
	1.000	式			
コンクリート廃材受入費_【地方単価P68】 鉄筋 中間処理費	22.000	ton			歩A・単A S単 32号
合 計					
・・・ 産業廃棄物処分費					1 式当たり
	1.000	式			
廃プラスチック類受入費_【地方単価P71】 中間処理費	0.100	ton			歩A・単A S単 33号
合 計					
・・・ 廃プラスチック_運搬費					1 式当たり
	1.000	式			
一般貨物自動車運賃 1t車迄 20km超30km迄	1.000	回			歩A・単A
合 計					
・・ 循環税相当額					
	1.000	式			
・・・ 循環税相当額_直接工事費					1 式当たり
	1.000	式			
廃プラスチック類循環税_【地方単価P71】 中間処理費	0.100	ton			歩A・単A S単 34号
合 計					

事業名	農地耕作条件改善事業
工事名	濁川地区 用排水路改修工事(第1工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 *** 仮設材輸送費					
	仮設材輸送費 10kmまで,12m以内		ton			歩A・単A
	*** S単 - 2号 *** 仮設材等積卸費					
	仮設材等積卸費 積込・取卸		ton			歩A・単A
	*** S単 - 3号 *** 運搬(伐開、除根、除草)					
	運搬(伐開、除根、除草) 3.0km以下		空m3			歩A・単A
	*** S単 - 4号 *** すき取り物選別(草類)					
	すき取り物選別(草類)		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 5号 *** SP 掘削 バックホウ					
	SP 掘削 バックホウ 土砂,オブンカ外,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3			歩A・単A
	*** S単 - 6号 *** SP 土砂等運搬 ダンプトラック10t積級					
	SP 土砂等運搬 ダンプトラック10t積級 標準,兀ツ砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 7号 *** SP 路体(築堤)盛土					
	SP 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-		m3			歩A・単A
	*** S単 - 8号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,障害無し		m3			歩A・単A
	*** S単 - 9号 *** SP 基面整正					
	SP 基面整正		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 10号 *** まき出し_人力					
	まき出し_人力 砂質土		m3			歩A・単A
	*** S単 - 11号 *** 覆土					
	まき出し_人力 砂質土		m3			歩A・単A
	*** S単 - 12号 *** SP 法面整形 切土部(機械)					
	SP 法面整形 切土部(機械) 切土部,-,無し,レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 13号 *** SP 法面整形 盛土部(機械)					
	SP 法面整形 盛土部(機械) 盛土部,無し,無し,レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 14号 *** SP 埋戻し					
	SP 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-		m3			歩A・単A
	*** S単 - 15号 *** SP 埋戻し					
	SP 埋戻し 最大埋戻幅1m未満,-,-		m3			歩A・単A
	*** S単 - 16号 *** 締固め_狭隘な箇所					
	締固め_狭隘な箇所 路体・築堤,W<1.0m		m3			歩A・単A
	*** S単 - 17号 *** SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 12.5cm超17.5cm以下,再生骨材 80mm級,材料費+施工費		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 18号 *** SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 17.5cm超20.0cm以下,再生骨材 80mm級,材料費+施工費		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 19号 *** SP 裏込碎石					
	SP 裏込碎石 切込碎石 80mm級,材料費+施工費		m3			歩A・単A
	*** S単 - 20号 *** SP プレキャスト集水樹					
	SP プレキャスト集水樹 据付,2200kgを超え2800kg以下,無し		基			歩A・単A
	*** S単 - 21号 *** SP プレキャスト集水樹					
	SP プレキャスト集水樹 据付,200kgを超え400kg以下,無し		基			歩A・単A

事業名	農地耕作条件改善事業
工事名	濁川地区 用排水路改修工事(第1工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 22号 *** SP プレキャスト集水樹					
	SP プレキャスト集水樹 据付,600kgを超え800kg以下,無し		基			歩A・単A
	*** S単 - 23号 *** SP プレキャスト集水樹					
	SP プレキャスト集水樹 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し		基			歩A・単A
	*** S単 - 24号 *** 大型コンクリート樹類設置					
	大型コンクリート樹類設置 5,000kg/基超え		基			歩A・単A
	*** S単 - 25号 *** 大型コンクリート樹類設置					
	大型コンクリート樹類設置 4,000超え5,000kg/基以下		基			歩A・単A
	*** S単 - 26号 *** コンクリート基礎ブロック設置					
	コンクリート基礎ブロック設置 2.0超え4.0t/個以下		個			歩A・単A
	*** S単 - 27号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート構造物とりこわし,機械積込,無し,0.3km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 28号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人			歩A・単A
	*** S単 - 29号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人			歩A・単A
	*** S単 - 30号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人			歩A・単A
	*** S単 - 31号 *** 運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人			歩A・単A
	*** S単 - 32号 *** コンクリート廃材受入費【地方単価P68】					
	コンクリート廃材受入費【地方単価P68】 鉄筋 中間処理費		ton			歩A・単A
	*** S単 - 33号 *** 廃プラスチック類受入費【地方単価P71】					
	廃プラスチック類受入費【地方単価P71】 中間処理費		ton			歩A・単A
	*** S単 - 34号 *** 廃プラスチック類循環税【地方単価P71】					
	廃プラスチック類循環税【地方単価P71】 中間処理費		ton			歩A・単A
	*** S単 - 35号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,混合B種,C-4,-,一般養生,-,無し,-		m3			歩A・単A
	*** S単 - 36号 *** SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm)					
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm) 30mm以上200mm未満		孔			歩A・単A
	*** S単 - 37号 *** SP コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)					
	SP コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 160mm以上180mm未満,50mm以上200mm未満		孔			歩A・単A
	*** S単 - 38号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 39号 *** 鉄筋コンクリート管設置					
	鉄筋コンクリート管設置 1350mm,1種B形		m			歩A・単A
	*** S単 - 40号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管布設 人力					
	硬質ポリ塩化ビニル管布設 人力 VU管,150mm		m			歩A・単A
	*** S単 - 41号 *** タラップ・梯子設置					
	タラップ・梯子設置		個			歩A・単A
	*** S単 - 42号 *** SP ボックスカルバート					
	SP ボックスカルバート 据付・撤去,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,無し,無し,-,施工費のみ		m			歩A・単A
	*** S単 - 43号 *** ウィーブホール取付					

事業名	農地耕作条件改善事業
工事名	濁川地区 用排水路改修工事(第1工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ウィーブホール取付 50 L=15cm,側壁 *** S単 - 44号 ***		箇所			歩A・単A
	フィルター取付 フィルター取付 ハット型,ハットフィルター 180S型 *** S単 - 45号 ***		箇所			歩A・単A
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 下層路盤 SP 下層路盤(車道・路肩部) 下層路盤 200mm,1層施工,再生骨材40mm級 *** S単 - 46号 ***		m ²			歩A・単A
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 凍上抑制層 SP 下層路盤(車道・路肩部) 凍上抑制層 320mm,2層施工,再生骨材80mm級 *** S単 - 47号 ***		m ²			歩A・単A
	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 再生アスファルト安定処理(混入率50%),50mm,1.4m以上3.0m以下,ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ (PK-3) *** S単 - 48号 ***		m ²			歩A・単A
	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,30.0mm,再生合 材(混入率 50%),細粒度ｷﾞｯﾌﾟｱｽﾌﾟ *** S単 - 49号 ***		m ²			歩A・単A
	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50~150mm,不要 *** S単 - 50号 ***		m			歩A・単A
	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,200~400mm,不要 *** S単 - 51号 ***		m			歩A・単A
	畦畔築立工 畦畔築立工 *** S単 - 52号 ***		m			歩A・単A
	工事中水中ポンプ運転_発電機 工事中水中ポンプ運転_発電機 120以上450m3/h未満,作業時排水(8h/日) *** S単 - 53号 ***		日			歩A・単A
	工事中水中ポンプ据付・撤去 工事中水中ポンプ据付・撤去 1~5台/箇所 *** S単 - 54号 ***		箇所			歩A・単A
	土のう締切 土のう締切 製作~設置~撤去 *** S単 - 55号 ***		m ³			歩A・単A
	敷鉄板設置・撤去 敷鉄板設置・撤去 64供用日,1回 *** S単 - 56号 ***		m ²			歩A・単A
	土木用マット、シート類敷設・撤去 土木用マット、シート類敷設・撤去 *** S単 - 57号 ***		m ²			歩A・単A
	コンクリート構造物とりこわし [標準単価] コンクリート構造物とりこわし [標準単価] 鉄筋,機械施工 *** S単 - 58号 ***		m ³			歩A・単A
	張芝 張芝 500m ² 以上 *** S単 - 59号 ***		m ²			歩A・単A
	区画線設置 [標準単価] 区画線設置 [標準単価] ペイント式(車載式),15cm,実線,溶剤型 *** S単 - 60号 ***		m			歩A・単A
	U・V型側溝設置 [標準単価] U・V型側溝設置 [標準単価] V型,1種 90型,L=2,000mm,1,000超え2,000kg/個以下 *** S単 - 61号 ***		m			歩A・単A
	U・V型側溝撤去 [標準単価] U・V型側溝撤去 [標準単価] -,L=2,000mm,1,000kg/個以下 *** S単 - 62号 ***		m			歩A・単A
	U・V型側溝設置 [標準単価] U・V型側溝設置 [標準単価] V型,V60型,L=2,000mm,1,000kg/個以下 *** S単 - 63号 ***		m			歩A・単A
	U・V型側溝撤去 [標準単価] U・V型側溝撤去 [標準単価] -,L=2,000mm,1,000超え2,000kg/個以下 *** S単 - 64号 ***		m			歩A・単A
	U・V型側溝設置 [標準単価]					

事業名	農地耕作条件改善事業
工事名	濁川地区 用排水路改修工事(第1工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	U・V型側溝設置 [標準単価] V型,V90型,L=2,000mm,1,000超え2,000kg/個以下 *** S単 - 65号 ***		m			歩A・単A
	U・V型側溝設置 [標準単価] U・V型側溝設置 [標準単価] U・V型側溝設置 [標準単価] V型,V50型,L=2,000mm,1,000kg/個以下 *** S単 - 66号 ***		m			歩A・単A
	U・V型側溝設置 [標準単価] U・V型側溝設置 [標準単価] V型,V30型,L=2,000mm,1,000kg/個以下 *** S単 - 67号 ***		m			歩A・単A
	側溝蓋版設置 [標準単価] 側溝蓋版設置 [標準単価] 40超え170kg/枚以下 *** S単 - 68号 ***		枚			歩A・単A
	側溝蓋版設置 [標準単価] 側溝蓋版設置 [標準単価] 40kg/枚以下 *** S単 - 69号 ***		枚			歩A・単A
	バックホウ賃料(加型) バックホウ賃料(加型) 山積0.45m3(平積0.35m3) ~ 低音・~3次		日			歩A・単A
	*** T単 - 1号 *** 基礎砂		m3			歩A・単A
	*** T単 - 2号 *** コンクリ既製品樹(下部樹)		個			歩A・単A
	内寸1800×1800×1300 *** T単 - 3号 *** コンクリ既製品樹(下部樹)		個			歩A・単A
	内寸2000×2000×1250 *** T単 - 4号 *** コンクリ既製品樹(中間樹)		個			歩A・単A
	内寸2000×2000×850 *** T単 - 5号 *** コンクリ既製品樹(下部樹)		個			歩A・単A
	内寸2000×2000×850 *** T単 - 6号 *** コンクリ既製品樹(中間樹)		個			歩A・単A
	内寸2000×2000×200 *** T単 - 7号 *** コンクリ既製品樹(下部樹)		個			歩A・単A
	内寸1900×1900×1150 *** T単 - 8号 *** コンクリ既製品樹(下部樹)		個			歩A・単A
	外寸650×650×750 *** T単 - 9号 *** タラップ		個			歩A・単A
	幅300mm *** T単 - 10号 *** Vトコ布設替え		個			歩A・単A
	V-90型 *** T単 - 11号 *** Vトコ布設替え		m			歩A・単A
	V-60型 *** T単 - 12号 *** Vトコ布設替え		m			歩A・単A
	V-50型 *** T単 - 13号 *** Vトコ布設替え		m			歩A・単A
	V-30型 *** T単 - 14号 *** 接続壁		m			歩A・単A
	3000×2300×400 *** T単 - 15号 *** 縞鋼板蓋 t=4.5mm		個			歩A・単A
	2300×2300~4枚割 *** T単 - 16号 *** 縞鋼板蓋 t=4.5mm		組			歩A・単A

事業名	農地耕作条件改善事業
工事名	濁川地区 用排水路改修工事(第1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
	仮設材輸送費		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	仮設材輸送費 10kmまで、12m以内			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)輸送費の計上範囲 2)運搬距離(片道)	往復計上 10kmまで		週休:補正なし		
	3)製品長区分 4)冬期割増区分 5)深夜早朝割増率(C4)	12m以内 冬期割増なし 0.0				
	一般貨物自動車運賃(鋼材) 製品長12m以内 10km迄	2.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
*** S単 - 2号 ***						
	仮設材等積卸費		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	仮設材等積卸費 積込・取卸			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分	積込・取卸		週休:補正なし		
	積込費 一般鋼材及び仮設鋼材	1.000	ton			
	取卸費 一般鋼材及び仮設鋼材	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
*** S単 - 3号 ***						
	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 3.0km以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)運搬距離区分(km) 2)路面条件	3.0km以下 良好		週休:補正なし		
	ダンプトラック ワロード・ディゼル 10t 積級	1.290	供用日			
	タイヤ消耗費及び補修費 ダンプトラック 10t 積級	1.290	供用日			
	軽油 一般	67.000	L			
	運転手(一般)	1.000	人			
	合計					算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3			
*** S単 - 4号 ***						
	すき取り物選別(草類)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	すき取り物選別(草類)			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分 2)植生区分 普通作業員	施工費のみ 草類		週休:補正なし		
		0.070	人			
	バックホウ(加-ラ型) 標準型 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型(1)	0.670	時間			
	軽油 一般	11.000	L			
	運転手(特殊)	0.110	人			
	諸雑費	0.050				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
*** S単 - 5号 ***						

事業名	農地耕作条件改善事業
工事名	濁川地区 用排水路改修工事(第1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 掘削 バックホウ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 バックホウ 土砂,オープンカット,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押土の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 オープンカット - 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 6号 ***					
	SP 土砂等運搬 ダンプトラック10t積級		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 ダンプトラック10t積級 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D/D区間の有無 5)運搬距離(km)	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 7号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無	2.5m以上4.0m未満 - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 8号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,障害無し			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 標準 無し 障害無し				
	単 価		m3			
	*** S単 - 9号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 10号 ***					

事業名	農地耕作条件改善事業
工事名	濁川地区 用排水路改修工事(第1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	まき出し_人力		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	まき出し_人力 砂質土			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分	砂質土				
	普通作業員	0.680	人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 11号 ***					
	覆土		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	まき出し_人力 砂質土			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分	砂質土				
	普通作業員	0.680	人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 12号 ***					
	SP 法面整形 切土部(機械)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部(機械) 切土部: -,無し,レキ質土、砂及び砂質土、粘性土			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	切土部 - 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単価		m ²			
	*** S単 - 13号 ***					
	SP 法面整形 盛土部(機械)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部(機械) 盛土部:無し,無し,レキ質土、砂及び砂質土、粘性土			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	盛土部 無し 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単価		m ²			
	*** S単 - 14号 ***					
	SP 埋戻し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無	最大埋戻幅1m以上4m未満 - -				
	単価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
	SP 埋戻し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 埋戻し 最大埋戻幅1m未満, -, -			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	

事業名	農地耕作条件改善事業
工事名	濁川地区 用排水路改修工事(第1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無	最大埋炭幅1m未満 - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 16号 ***					
	締固め 狭隘な箇所		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	締固め 狭隘な箇所 路体・築堤,W<1.0m				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)締固め度期待値 2)施工幅員(W) 振動ローラ資料 V/Dが付式 0.8~1.1t	路体・築堤 W<1.0m			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	軽油 一般	2.880	供用日			
	特殊作業員	11.000	L			
		2.000	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 17号 ***					
	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cm超17.5cm以下,再生骨材 80mm級,材料費+施工費				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
					冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の種類 3)施工区分	12.5cm超17.5cm以下 再生骨材 80mm級 材料費+施工費				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 18号 ***					
	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cm超20.0cm以下,再生骨材 80mm級,材料費+施工費				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
					冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の種類 3)施工区分	17.5cm超20.0cm以下 再生骨材 80mm級 材料費+施工費				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 19号 ***					
	SP 裏込砕石		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 裏込砕石 切込砕石 80mm級,材料費+施工費				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
					冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)砕石の種類 2)施工区分	切込砕石 80mm級 材料費+施工費				
	単 価		m3			
	*** S単 - 20号 ***					
	SP プレキャスト集水樹		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト集水樹 据付,2200kgを超え2800kg以下,無し				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
					冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無	据付 2200kgを超え2800kg以下 無し				

事業名	農地耕作条件改善事業
工事名	濁川地区 用排水路改修工事(第1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		基			
	*** S単 - 21号 ***					
	SP プレキャスト集水樹		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト集水樹 据付,200kgを超え400kg以下,無し			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無	据付 200kgを超え400kg以下 無し				
	単 価		基			
	*** S単 - 22号 ***					
	SP プレキャスト集水樹		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト集水樹 据付,600kgを超え800kg以下,無し			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無	据付 600kgを超え800kg以下 無し				
	単 価		基			
	*** S単 - 23号 ***					
	SP プレキャスト集水樹		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト集水樹 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無	据付 1200kgを超え1600kg以下 無し				
	単 価		基			
	*** S単 - 24号 ***					
	大型コンクリート樹類設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	大型コンクリート樹類設置 5,000kg/基超え			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分 2)1基当たり質量(kg/基) 土木一般世話役	設置費のみ 5,000kg/基超え				
	普通作業員	0.610	人			
	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 20 t吊 ~低音・~2次	1.530	人			
	0.700	日				
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	大型コンクリート樹類設置					
	*** S単 - 25号 ***					
	大型コンクリート樹類設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	大型コンクリート樹類設置 4,000超え5,000kg/基以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分 2)1基当たり質量(kg/基) 土木一般世話役	設置費のみ 4,000超え5,000kg/基以下				
	普通作業員	0.500	人			
	1.250	人				

事業名	農地耕作条件改善事業
工事名	濁川地区 用排水路改修工事(第1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 20t吊 ~低音・~2次	0.610	日			
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	大型コンクリート樹類設置					
	*** S単 - 26号 ***					
	コンクリート基礎ブロック設置		個		10.000	歩A 当たり算出
	コンクリート基礎ブロック設置 2.0超え4.0t/個以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分 2)単体質量区分	設置費のみ(設置) 2.0超え4.0t/個以下				
	土木一般世話役	0.630	人			
	普通作業員	1.880	人			
	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 16t吊 ~低音・~2次	0.630	日			
	合計					算出数量 10.000 個
	単価		個			
	コンクリート基礎ブロック設置					
	*** S単 - 27号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート構造物とりこわし,機械積込,無し,0.3km以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離(km)	コンクリート構造物とりこわし 機械積込 無し 0.3km以下				
	単価		m3			
	*** S単 - 28号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 土木一般世話役	基(D3)				
	1.000	人				
	合計					算出数量 1.000 人
	単価		人			
	*** S単 - 29号 ***					
	特殊作業員		人		1.000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 特殊作業員	基(D3)				
	1.000	人				
	合計					算出数量 1.000 人
	単価		人			
	*** S単 - 30号 ***					
	普通作業員		人		1.000	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	

事業名	農地耕作条件改善事業
工事名	濁川地区 用排水路改修工事(第1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
1)労務コード_ 2)労務単価算定区分_ 普通作業員	基(D3)	1.000	人	週休:補正なし		
合計						算出数量 1.000 人
単価			人			
*** S単 - 31号 ***						
運転手(特殊)			人		1.000 人	歩A 当たり算出
運転手(特殊)				冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
1)労務コード_ 2)労務単価算定区分_ 運転手(特殊)	基(D3)	1.000	人			
合計						算出数量 1.000 人
単価			人			
*** S単 - 32号 ***						
コンクリート廃材受入費_【地方単価P68】 コンクリート廃材受入費_【地方単価P68】 鉄筋 中間処理費			ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
1)地区資材単価のコード_ 2)資材規格の入力_ 3)単価の入力_	鉄筋 中間処理費			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
コンクリート廃材受入費_【地方単価P68】 鉄筋 中間処理費		1.000	ton			
合計						算出数量 1.000 各単位
単価						
*** S単 - 33号 ***						
廃プラスチック類受入費_【地方単価P71】 廃プラスチック類受入費_【地方単価P71】 中間処理費			ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
1)地区資材単価のコード_ 2)資材規格の入力_ 3)単価の入力_	中間処理費			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
廃プラスチック類受入費_【地方単価P71】 中間処理費		1.000	ton			
合計						算出数量 1.000 各単位
単価						
*** S単 - 34号 ***						
廃プラスチック類循環税_【地方単価P71】 廃プラスチック類循環税_【地方単価P71】 中間処理費			ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
1)地区資材単価のコード_ 2)資材規格の入力_ 3)単価の入力_	中間処理費			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
廃プラスチック類循環税_【地方単価P71】 中間処理費		1.000	ton			
合計						算出数量 1.000 各単位
単価						
*** S単 - 35号 ***						
SP コンクリート			m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SP コンクリート 小型構造物,人力打設,混合B種,C-4,-,一般養生,-,無し,-				冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	

事業名	農地耕作条件改善事業
工事名	濁川地区 用排水路改修工事(第1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				週休:補正なし		
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)セメント種別	混合B種				
	9)材料規格	C-4				
	10)冬期加熱(生コン単価加算)	無し				
	単 価		m3			
	*** S単 - 36号 ***					
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル4.0mm)		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル4.0mm)			冬期補正:なし	基本給時間:8.0	
	30mm以上200mm未満			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:補正なし		
	1)削孔深さ区分	30mm以上200mm未満				
	単 価		孔			
	*** S単 - 37号 ***					
	SP コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
	SP コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)			冬期補正:なし	基本給時間:8.0	
	160mm以上180mm未満,50mm以上200mm未満			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:補正なし		
	1)削孔径	160mm以上180mm未満				
	2)削孔深さ	50mm以上200mm未満				
	単 価		孔			
	*** S単 - 38号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			冬期補正:なし	基本給時間:8.0	
	一般型枠,小型構造物			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:補正なし		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 39号 ***					
	鉄筋コンクリート管設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート管設置			冬期補正:なし	基本給時間:8.0	
	1350mm,1種B形			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)施工区分	材料費(管+ゴムリング)+設置費		週休:補正なし		
	2)管径区分(mm)	1350mm				
	3)管種	1種B形				
	鉄筋コンクリート管		5.000	本		
	1種B形 径1350mm 長2000mm JIS-A5372					
	鉄筋コンクリート管用ゴムリング		5.000	個		
	1種B形 径1350mm用					
	土木一般世話役		0.530	人		
	特殊作業員		1.060	人		
	普通作業員		1.590	人		
	ラフレーンクレーン賃料		0.530	日		
	油圧伸縮ジブ型 25t吊 ~低音・~2011					
	諸雑費		0.010			
	1%					
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	農地耕作条件改善事業
工事名	濁川地区 用排水路改修工事(第1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	鉄筋コンクリート管設置					
	*** S単 - 40号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管布設_人力		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管布設_人力 VU管,150mm			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分	材料費+布設費				
	2)種別	VU管				
	3)管径区分	150mm				
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU プレソント 径150mm 4m/本 JIS-K6741	9.750	m			
	雑材料費 2%	0.020				
	土木一般世話役	0.090	人			
	特殊作業員	0.130	人			
	普通作業員	0.190	人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 41号 ***					
	タラップ・梯子設置		個		10.000 個	歩A 当たり算出
	タラップ・梯子設置			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分	施工費のみ				
	特殊作業員	0.170	人			
	普通作業員	0.150	人			
	諸雑費 8%	0.080				
	合計					算出数量 10.000 個
	単価		個			
	*** S単 - 42号 ***					
	SP ボックスカルバート		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート 据付・撤去,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,無し,無し,-,施工費 のみ			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分	据付・撤去				
	2)製品長	2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m)	1.25<B 2.5 0<H 1.25				
	4)基礎材種別	無し				
	5)PC鋼材による縦締め	無し				
	6)規格区分	-				
	7)施工区分	施工費のみ				
	単価		m			
	*** S単 - 43号 ***					
	ウィーブホール取付		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	ウィーブホール取付 50 L=15cm,側壁			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分	材料費+取付費				
	2)材料種別	50 L=15cm				
	3)歩掛区分	区分				
	4)設置区分	側壁				
	5)規格区分	径75mm以下				
	ウィーブホール 50 L=15cm	10.000	個			
	土木一般世話役	0.020	人			

事業名	農地耕作条件改善事業
工事名	濁川地区 用排水路改修工事(第1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員	0.180	人			
	合計					算出数量 10.000 箇所
	単価		箇所			
	*** S単 - 44号 ***					
	フィルター取付		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	フィルター取付 バット型,バットフィルター 180S型			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分 2)フィルター種別 3)材料種別	材料費+取付費 バット型 バットフィルター 180S型				
	擁壁用等排水材 バットフィルター S型 径180mm	10.000	個			
	普通作業員	0.150	人			
	諸雑費 5%	0.050				
	合計					算出数量 10.000 箇所
	単価		箇所			
	*** S単 - 45号 ***					
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 下層路盤		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 下層路盤 200mm,1層施工,再生骨材40mm級			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)全仕上り厚(t) 2)施工区分 3)工種区分 4)材料種別 5)計上区分	200mm 1層施工 下層路盤 再生骨材40mm級 材料費+施工費				
	単価		m ²			
	*** S単 - 46号 ***					
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 凍上抑制層		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 凍上抑制層 320mm,2層施工,再生骨材80mm級			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)全仕上り厚(t) 2)施工区分 3)工種区分 4)材料種別 5)計上区分	320mm 2層施工 凍上抑制層 再生骨材80mm級 材料費+施工費				
	単価		m ²			
	*** S単 - 47号 ***					
	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 再生アスファルト安定処理(混入率50%),50mm,1.4m以上3.0m以下,ﾌﾞﾗｯｸｺｰﾄ (PK-3)			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)材料種別 2)平均幅員 3)平均仕上り厚さ(t) 4)瀝青材料種別	再生アスファルト安定処理(混入率50%) 1.4m以上3.0m以下 50mm ﾌﾞﾗｯｸｺｰﾄ (PK-3)				
	単価		m ²			
	*** S単 - 48号 ***					
	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	農地耕作条件改善事業
工事名	濁川地区 用排水路改修工事(第1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,各種(2.30以上2.40t/m3未満),クックコート PK-4,30.0mm,再生合材(混入率 50%),細粒度キ ャップ アスフ			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)材料 4)瀝青材料種類 5)材料区分 6)材料種別	1.4m以上3.0m以下 30.0mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) クックコート PK-4 再生合材(混入率 50%) 細粒度キ ャップ アスフ				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 49号 ***					
	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50~150mm,不要			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費 5)管径区分 6)施工区分	据付 波状管及び網状管 50~150mm 不要 150mm 施工費のみ				
	単 価		m			
	*** S単 - 50号 ***					
	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,200~400mm,不要			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費 5)管径区分 6)施工区分	据付 波状管及び網状管 200~400mm 不要 250mm 施工費のみ				
	単 価		m			
	*** S単 - 51号 ***					
	畦畔築立工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	畦畔築立工			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分	畦畔築立工				
	バックホウ賃料(ク-ラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) ~ 低音・ ~ 3次	0.190	供用日			
	軽油 一般	6.500	L			
	運転手(特殊)	0.130	人			
	普通作業員 補助労務	0.200	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 52号 ***					
	工事用水中ポンプ運転 発電機		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ運転 発電機 120以上450m3/h未満,作業時排水(8h/日)			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)排水量区分(m3/時間) 2)作業内容区分	120以上450m3/h未満 作業時排水(8h/日)				
	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)賃料 口径150mm 全揚程15m	1.200	供用日			
	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)賃料 口径200mm 全揚程15m	2.400	供用日			
	発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動) 定格容量60kVA ~ 超低・ ~ 3次	1.200	供用日			

事業名	農地耕作条件改善事業
工事名	濁川地区 用排水路改修工事(第1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 一般	66.000	L			
	特殊作業員	0.140	人			
	諸雑費	0.030				
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		日			
	*** S単 - 53号 ***					
	工用水中ポンプ据付・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	工用水中ポンプ据付・撤去 1-5台/箇所			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)ポンプ台数区分	1-5台/箇所		週休:補正なし		
	土木一般世話役	0.500	人			
	特殊作業員	0.100	人			
	普通作業員	2.000	人			
	バックホウ賃料(加-ラ型・ク-ン機能付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊 ~超低・~2011	0.580	供用日			
	軽油 一般	35.000	L			
	運転手(特殊)	0.500	人			
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** S単 - 54号 ***					
	土のう締切		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう締切 製作~設置~撤去			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分 2)作業区分	材料費+施工費 製作~設置~撤去		週休:補正なし		
	土のう 62×48cm ｶﾞﾘﾌﾟﾙ製	500.000	枚			
	普通作業員	14.500	人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 55号 ***					
	敷鉄板設置・撤去		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去 64供用日,1回			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分 2)供用日数(D)	設置~撤去+賃料 64供用日		週休:補正なし		
	3)現場供用期間中の使用回数 4)規格区分	1回 t=22mm				
	銅板賃料 厚22mm 1524×6096mm	107.643	枚			
	銅板整備費 厚22mm 1524×6096mm	107.643	枚			
	特殊作業員	1.500	人			
	普通作業員	1.500	人			
	バックホウ賃料(加-ラ型・ク-ン機能付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊 ~超低・~2011	1.710	供用日			
	軽油 一般	189.000	L			
	運転手(特殊)	1.500	人			
	特殊作業員	1.400	人			
	普通作業員	1.400	人			
	バックホウ賃料(加-ラ型・ク-ン機能付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊 ~超低・~2011	1.600	供用日			

事業名	農地耕作条件改善事業
工事名	濁川地区 用排水路改修工事(第1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 一般	176.000	L			
	運転手(特殊)	1.400	人			
	合計					算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²			
	敷鉄板設置・撤去					
	*** S単 - 56号 ***					
	土木用マット、シート類敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土木用マット、シート類敷設・撤去			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分	敷設～撤去(施工費のみ)		週休:補正なし		
	普通作業員	0.160	人			
	普通作業員	0.320	人			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	土木用マット、シート類敷設・撤去					
	*** S単 - 57号 ***					
	コンクリート構造物とりこわし [標準単価]		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	コンクリート構造物とりこわし [標準単価] 鉄筋、機械施工			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分	機械施工		週休:補正なし		
	2)作業区分	鉄筋				
	3)低騒音・低振動対策区分	する				
	4)週休2日補正区分	補正なし				
	構造物取壊し工(制約無・昼間) 鉄筋構造物 機械施工	1.140	m ³			
	合計					算出数量 1.000 m ³
	単価		m ³			
	*** S単 - 58号 ***					
	張芝		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	張芝 500m ² 以上			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分	材料費+施工費		週休:補正なし		
	2)工種	張芝工				
	3)施工規模	500m ² 以上				
	4)時間的制約区分	受けない				
	張芝工 野芝・高麗芝(全面張り)	1.000	m ²			
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			
	張芝					
	*** S単 - 59号 ***					
	区画線設置 [標準単価]		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	区画線設置 [標準単価] ペイント式(車載式), 15cm, 実線, 溶剤型			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分	ペイント式(車載式)		週休:補正なし		
	2)線区分	実線				
	3)幅区分	15cm				
	5)排水性舗装区分	-				
	6)供用区分	供用区間				
	7)ペイント種別	溶剤型				
	8)常温・加熱区分	常温式				
	9)施工区分	材料費+施工費				
	10)週休2日補正区分	補正なし				

事業名	農地耕作条件改善事業
工事名	濁川地区 用排水路改修工事(第1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	区画線設置工(制約無・昼間) ^イイ式(車載式) 実線 15cm	1,000.000	m			
	区画線用塗料 常温型 ^イイ式溶剤型 白 JIS-K5665-1種B	50.000	L			
	区画線用塗料 ガラスエース JIS-R3301	39.000	kg			
	軽油 一般	34.000	L			
	雑材料 PDAガス等	0.030				
	合 計					算出数量 1,000.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 60号 ***					
	U・V型側溝設置 [標準単価]		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	U・V型側溝設置 [標準単価] V型,1種 90型,L=2,000mm,1,000超え2,000kg/個以下					冬期補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)施工区分	材料費(ト7,目地) + 施工費				週休:補正なし
	2)型式区分	V型				
	3)長さ区分	L=2,000mm				
	4)質量区分	1,000超え2,000kg/個以下				
	5)規格区分	1種 90型				
	6)目地区分	目地なし				
	7)法面小段面作業区分	無し				
	8)法面縦排水作業区分	無し				
	9)基礎材施工区分	施工しない				
	11)基礎材敷均し幅	0.00m				
	12)基礎材敷均し厚	0.15m				
	13)週休2日補正区分	補正なし				
	大型V型トラフ 1種 90型 90×90×200cm	10.000	m			
	U・V型側溝設置工(制約無・昼間) L=2000 1000を超え2000kg/個以下	8.700	m			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	U・V型側溝設置 [標準単価]					
	*** S単 - 61号 ***					
	U・V型側溝撤去 [標準単価]		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	U・V型側溝撤去 [標準単価] -,L=2,000mm,1,000kg/個以下					冬期補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)施工区分	撤去(再利用)				週休:補正なし
	2)型式区分	-				
	3)長さ区分	L=2,000mm				
	4)質量区分	1,000kg/個以下				
	7)法面小段面作業区分	無し				
	8)法面縦排水作業区分	無し				
	9)基礎材施工区分	-				
	11)基礎材敷均し幅	0.00m				
	12)基礎材敷均し厚	0.15m				
	13)週休2日補正区分	補正なし				
	U・V型側溝設置工(制約無・昼間) L=2000 1000kg/個以下	5.100	m			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	U・V型側溝撤去 [標準単価]					
	*** S単 - 62号 ***					
	U・V型側溝設置 [標準単価]		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	U・V型側溝設置 [標準単価] V型,V60型,L=2,000mm,1,000kg/個以下					冬期補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)施工区分	材料費(合成樹脂系目地) + 施工費				週休:補正なし
	2)型式区分	V型				
	3)長さ区分	L=2,000mm				
	4)質量区分	1,000kg/個以下				
	5)規格区分	V60型				
	7)法面小段面作業区分	無し				
	8)法面縦排水作業区分	無し				
	9)基礎材施工区分	施工しない				

事業名	農地耕作条件改善事業
工事名	濁川地区 用排水路改修工事(第1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	11)基礎材敷均し幅	0.00m				
	12)基礎材敷均し厚	0.15m				
	13)週休2日補正区分	補正なし				
	トラフ用合成目地 V60以下 ポリルタ系高耐候性シリカ材(UV仕様)	9.250	m			
	U・V型側溝設置工(制約無・昼間) L=2000 1000kg/個以下	8.700	m			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	U・V型側溝設置 [標準単価]					
	*** S単 - 63号 ***					
	U・V型側溝撤去 [標準単価]		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	U・V型側溝撤去 [標準単価] -,L=2,000mm,1,000超え2,000kg/個以下					冬期補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)施工区分	撤去(再利用)				週休:補正なし
	2)型式区分	-				
	3)長さ区分	L=2,000mm				
	4)質量区分	1,000超え2,000kg/個以下				
	7)法面小段面作業区分	無し				
	8)法面縦排水作業区分	無し				
	9)基礎材施工区分	-				
	11)基礎材敷均し幅	0.00m				
	12)基礎材敷均し厚	0.15m				
	13)週休2日補正区分	補正なし				
	U・V型側溝設置工(制約無・昼間) L=2000 1000を超え2000kg/個以下	5.100	m			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	U・V型側溝撤去 [標準単価]					
	*** S単 - 64号 ***					
	U・V型側溝設置 [標準単価]		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	U・V型側溝設置 [標準単価] V型,V90型,L=2,000mm,1,000超え2,000kg/個以下					冬期補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)施工区分	材料費(合成樹脂系目地) + 施工費				週休:補正なし
	2)型式区分	V型				
	3)長さ区分	L=2,000mm				
	4)質量区分	1,000超え2,000kg/個以下				
	5)規格区分	V90型				
	7)法面小段面作業区分	無し				
	8)法面縦排水作業区分	無し				
	9)基礎材施工区分	施工しない				
	11)基礎材敷均し幅	0.00m				
	12)基礎材敷均し厚	0.15m				
	13)週休2日補正区分	補正なし				
	トラフ用合成目地 V70以上 ポリルタ系高耐候性シリカ材(UV仕様)	13.900	m			
	U・V型側溝設置工(制約無・昼間) L=2000 1000を超え2000kg/個以下	8.700	m			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	U・V型側溝設置 [標準単価]					
	*** S単 - 65号 ***					
	U・V型側溝設置 [標準単価]		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	U・V型側溝設置 [標準単価] V型,V50型,L=2,000mm,1,000kg/個以下					冬期補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)施工区分	材料費(合成樹脂系目地) + 施工費				週休:補正なし
	2)型式区分	V型				
	3)長さ区分	L=2,000mm				
	4)質量区分	1,000kg/個以下				
	5)規格区分	V50型				
	7)法面小段面作業区分	無し				
	8)法面縦排水作業区分	無し				
	9)基礎材施工区分	施工しない				

事業名	農地耕作条件改善事業
工事名	濁川地区 用排水路改修工事(第1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	11)基礎材敷均し幅	0.00m				
	12)基礎材敷均し厚	0.15m				
	13)週休2日補正区分	補正なし				
	トラフ用合成目地 V60以下 ポリルチレン系高耐候性シリカ材(UV仕様)	7.700	m			
	U・V型側溝設置工(制約無・昼間) L=2000 1000kg/個以下	8.700	m			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	U・V型側溝設置 [標準単価]					
	*** S単 - 66号 ***					
	U・V型側溝設置 [標準単価]		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	U・V型側溝設置 [標準単価] V型_V30型、L=2,000mm、1,000kg/個以下					冬期補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)施工区分	材料費(合成樹脂系目地) + 施工費				週休:補正なし
	2)型式区分	V型				
	3)長さ区分	L=2,000mm				
	4)質量区分	1,000kg/個以下				
	5)規格区分	V30型				
	7)法面小段面作業区分	無し				
	8)法面縦排水作業区分	無し				
	9)基礎材施工区分	施工しない				
	11)基礎材敷均し幅	0.00m				
	12)基礎材敷均し厚	0.15m				
	13)週休2日補正区分	補正なし				
	トラフ用合成目地 V60以下 ポリルチレン系高耐候性シリカ材(UV仕様)	4.650	m			
	U・V型側溝設置工(制約無・昼間) L=2000 1000kg/個以下	8.700	m			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	U・V型側溝設置 [標準単価]					
	*** S単 - 67号 ***					
	側溝蓋版設置 [標準単価]		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	側溝蓋版設置 [標準単価] 40超え170kg/枚以下					冬期補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)施工区分	施工費のみ				週休:補正なし
	2)材料区分	コンクリート・鋼製				
	3)質量区分	40超え170kg/枚以下				
	7)法面小段面作業区分	無し				
	8)週休2日補正区分	補正なし				
	蓋版設置工(制約無・昼間) コンクリート 鋼製 40を超え170kg/枚以下	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 枚
	単価		枚			
	側溝蓋版設置 [標準単価]					
	*** S単 - 68号 ***					
	側溝蓋版設置 [標準単価]		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	側溝蓋版設置 [標準単価] 40kg/枚以下					冬期補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)施工区分	施工費のみ				週休:補正なし
	2)材料区分	コンクリート・鋼製				
	3)質量区分	40kg/枚以下				
	7)法面小段面作業区分	無し				
	8)週休2日補正区分	補正なし				
	蓋版設置工(制約無・昼間) コンクリート 鋼製 40kg/枚以下	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 枚
	単価		枚			

事業名	農地耕作条件改善事業
工事名	濁川地区 用排水路改修工事(第1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	側溝蓋版設置 [標準単価]					
	*** S単 - 69号 ***					
	バックホウ賃料(加-型)		日		1.000	歩A
	バックホウ賃料(加-型) 山積0.45m3(平積0.35m3) ~ 低音・~3次			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	当たり算出
	1)機械賃料コード	1.00	供用日			
	2)運転1日当たり供用日数	計上しない				
	3)燃料計上区分	0.00L				
	5)燃料消費量(燃料を計上する場合)	計上しない				
	6)運転労務区分	0.00人				
	7)運転労務数量(計上する場合)					
	バックホウ賃料(加-型) 山積0.45m3(平積0.35m3) ~ 低音・~3次	1.000	供用日			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		日			

事業名	農地耕作条件改善事業
工事名	濁川地区 用排水路改修工事(第1工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	基礎砂		m3		10.000	歩A 当たり算出
	砂	13.200	m3			[1]
	土木一般世話役	0.320	人			[2] S単 28号
	特殊作業員	0.340	人			[3] S単 29号
	普通作業員	1.090	人			[4] S単 30号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：(I31)	0.120				
	バックホウ賃料(加-型) 山積0.45m3(平積0.35m3) ~ 低音・~3次	0.140	日			[5] S単 69号
	軽油 一般	4.500	L			[6]
	運転手(特殊)	0.090	人			[7] S単 31号
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	コンクリ既製品樹(下部樹)		個		1.000	歩A 当たり算出
	内寸1800×1800×1300 コンクリ既製品樹(下部) 【見積単価】 内寸1800×1800×1300	1.000	個			
	大型コンクリート樹類設置 5,000kg/基超え 参考重量=5240kg	1.000	基			S単 24号
	合 計					算出数量 1.000 個
	単 価		個			
	*** T単 - 3号 ***					
	コンクリ既製品樹(下部樹)		個		1.000	歩A 当たり算出
	内寸2000×2000×1250 コンクリ既製品樹(下部) 【見積単価】 内寸2000×2000×1250	1.000	個			
	大型コンクリート樹類設置 5,000kg/基超え 参考重量=5780kg	1.000	基			S単 24号
	合 計					算出数量 1.000 個
	単 価		個			
	*** T単 - 4号 ***					
	コンクリ既製品樹(中間樹)		個		1.000	歩A 当たり算出
	内寸2000×2000×850 コンクリ既製品樹(中間) 【見積単価】 内寸2000×2000×850	1.000	個			
	SP プレキャスト集水樹 据付, 2200kgを超え2800kg以下, 無し 参考重量 = 2635kg	1.000	基			S単 20号
	合 計					算出数量 1.000 個
	単 価		個			
	*** T単 - 5号 ***					
	コンクリ既製品樹(下部樹)		個		1.000	歩A 当たり算出

事業名	農地耕作条件改善事業
工事名	濁川地区 用排水路改修工事(第1工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	内寸2000×2000×850 コンクリート既製品樹(下部) 【見積単価】 内寸2000×2000×850	1.000	個			
	大型コンクリート樹類設置 4,000超え5,000kg/基以下 参考重量=4536kg	1.000	基			S単 25号
	合計					算出数量 1.000 個
	単価		個			
	*** T単 - 6号 ***					
	コンクリート既製品樹(中間樹)		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	内寸2000×2000×200 コンクリート既製品樹(中間) 【見積単価】 内寸2000×2000×600	1.000	個			
	SP プレキャスト集水樹 据付,600kgを超え800kg以下,無し 参考重量 = 619kg	1.000	基			S単 22号
	合計					算出数量 1.000 個
	単価		個			
	*** T単 - 7号 ***					
	コンクリート既製品樹(下部樹)		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	内寸1900×1900×1150 コンクリート既製品樹(下部) 【見積単価】 内寸1900×1900×1150	1.000	個			
	大型コンクリート樹類設置 5,000kg/基超え 参考重量=5140kg	1.000	基			S単 24号
	合計					算出数量 1.000 個
	単価		個			
	*** T単 - 8号 ***					
	コンクリート既製品樹(下部樹)		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	外寸650×650×750 コンクリート既製品樹 【地方単価P45 ZDD2604200】 外寸650×650×750	1.000	個			
	SP プレキャスト集水樹 据付,200kgを超え400kg以下,無し	1.000	基			S単 21号
	合計					算出数量 1.000 個
	単価		個			
	*** T単 - 9号 ***					
	タラップ		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	幅300mm 足掛金物 合成ゴムインゴ 径16mm 6型 L=900mm タラップ・梯子設置	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 個
	単価		個			
	*** T単 - 10号 ***					
	Vト刀布設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	農地耕作条件改善事業
工事名	濁川地区 用排水路改修工事(第1工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	V-90型					
	U・V型側溝撤去 [標準単価] -,L=2,000mm,1,000超え2,000kg/個以下	1.000	m			S単 63号
	U・V型側溝設置 [標準単価] V型,V90型,L=2,000mm,1,000超え2,000kg/個以下	1.000	m			S単 64号 算出数量 1.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** 丁単 - 11号 ***					
	Vt刃布設替え		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	V-60型					
	U・V型側溝撤去 [標準単価] -,L=2,000mm,1,000kg/個以下	1.000	m			S単 61号
	U・V型側溝設置 [標準単価] V型,V60型,L=2,000mm,1,000kg/個以下	1.000	m			S単 62号 算出数量 1.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** 丁単 - 12号 ***					
	Vt刃布設替え		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	V-50型					
	U・V型側溝撤去 [標準単価] -,L=2,000mm,1,000kg/個以下	1.000	m			S単 61号
	U・V型側溝設置 [標準単価] V型,V50型,L=2,000mm,1,000kg/個以下	1.000	m			S単 65号 算出数量 1.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** 丁単 - 13号 ***					
	Vt刃布設替え		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	V-30型					
	U・V型側溝撤去 [標準単価] -,L=2,000mm,1,000kg/個以下	1.000	m			S単 61号
	U・V型側溝設置 [標準単価] V型,V30型,L=2,000mm,1,000kg/個以下	1.000	m			S単 66号 算出数量 1.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** 丁単 - 14号 ***					
	接続壁		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	3000×2300×400 止水壁 トノ用	368.000	10kg			
	コンクリート基礎ブロック設置 2.0超え4.0t/個以下 参考重量=3680kg	1.000	個			S単 26号
	合 計					算出数量 1.000 個
	単 価		個			
	*** 丁単 - 15号 ***					
	縞鋼板蓋 t=4.5mm		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	2300×2300～4枚割 参考重量=1枚当り71.7kg～4枚					

