

工 事 数 量 総 括 表

令和 3 年度

農地耕作条件改善事業

濁川地区

用排水路改修工事(第1工区) 工事

本資料は、設計図書（図面）の一部であり、必要に応じて設計変更の対象とする。

工事数量総括表

工事項	令和 3 年度 農地耕作条件改善事業 濁川地区	工事工種	
	用排水路改修工事(第1工区)	工種区分	水路工事

(1 / 17)

工事名称等	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
直接工事費	式		1.000		
直接工事費 用排水路その1	式		1.000		
土工	式		1.000		
掘削工	式		1.000		
土砂掘削	式		1.000		
・SP 掘削 *土質:土砂 *施工方法:オープンカット *押土の有無:無し *障害の有無:無し *施工数量:5,000m ³ 未満	m ³		48.000		概数
盛土工	式		1.000		
流用土盛土	式		1.000		
・まき出し *土質区分:砂質土	m ³		25.000		概数
・締固め *締固め度期待値:路体・築堤 *施工幅員(W):W<1.0m	m ³		25.000		概数
流用土盛土	式		1.000		
・SP 路体(築堤)盛土 *施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m ³		179.000		概数
法面整形工	式		1.000		
法面整形	式		1.000		

工事名称等	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
<ul style="list-style-type: none"> ・ SP 法面整形 切土部(機械) *整形箇所:切土部 *現場制約の有無:無し *土質:レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 	m ²		187.000		概数
<ul style="list-style-type: none"> ・ SP 法面整形 盛土部(機械) *整形箇所:盛土部 *法面締固めの有無:無し *現場制約の有無:無し *土質:レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 	m ²		235.000		概数
運搬盛土	式		1.000		
運搬盛土	式		1.000		
<ul style="list-style-type: none"> ・ SP 掘削 *土質:土砂 *施工方法:オープンカット *押土の有無:無し *障害の有無:無し *施工数量:5,000m³未満 	m ³		31.000		概数
<ul style="list-style-type: none"> ・ SP 土砂等運搬 *土砂等発生現場:標準 *土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) *DID区間の有無:無し *運搬距離(km):2.0km以下 	m ³		31.000		概数
水路工	式		1.000		
作業土工	式		1.000		
床掘作業土工	式		1.000		
<ul style="list-style-type: none"> ・ SP 床掘り *土質区分:土砂 *施工方法:標準 *土留方式の種類:無し *障害の有無:障害無し 	式		1.000		
埋戻し作業土工	式		1.000		
<ul style="list-style-type: none"> ・ SP 埋戻し *施工方法:最大埋戻幅1m以上4m未満 	式		1.000		
<ul style="list-style-type: none"> ・ SP 埋戻し *施工方法:最大埋戻幅1m未満 	式		1.000		

工事名称等	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
プレキャストトラフ水路工	式		1.000		
V型水路	式		1.000		
・SP 基面整正	式		1.000		
・U・V型側溝設置 [標準単価] *施工区分:材料費(ト77, 目地)+施工費 *型式区分:V型 *長さ区分:L=2,000mm *質量区分:1,000超え2,000kg/個以下 *規格区分:1種 90型 *目地区分:目地なし *法面小段面作業区分:無し *法面縦排水作業区分:無し *基礎材施工区分:施工しない *基礎材敷均し幅:0m *基礎材敷均し厚:0.15m *週休2日補正区分:補正なし	m		251.000		概数
・SP 裏込碎石 *碎石の種類:切込碎石 80mm級 *施工区分:材料費+施工費	m ³		72.000		概数
・覆土 *土質区分:砂質土	m ³		8.000		概数
・SP 基礎碎石 *碎石の厚さ:12.5cm超17.5cm以下 *碎石の種類:再生骨材 80mm級 *施工区分:材料費+施工費	m ²		360.000		概数
・張芝 *施工区分:材料費+施工費 *施工規模:500m ² 以上 *時間的制約区分:受けない	m ²		151.000		概数
・ウィーブホール取付 *施工区分:材料費+取付費 *材料種別:φ50 L=15cm *歩掛区分:区分I *設置区分:側壁 *規格区分:径75mm以下	箇所		252.000		概数
・フィルター取付 *施工区分:材料費+取付費 *フィルター種別:バット型 *材料種別:バットフィルター-φ180S型	箇所		252.000		概数

工事名称等	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
・V型トラフ結合金具 V900	個		124.000		概数
水路付属物工	式		1.000		
起点取付工	式		1.000		
・コンクリート既製品枠(下部枠) 内寸1800×1800×1300	個		1.000		概数
・コンクリート既製品枠(下部) 内寸1800×1800×1300	個		1.000		
・大型コンクリート枠類設置 *施工区分:設置費のみ *1基当たり質量(kg/基):5,000kg/基超え	基		1.000		
・タラップ 幅300mm	個		4.000		概数
・足掛金物 合成ゴムライニング 径16mm 6型 L=900mm	個		4.000		
・タラップ・梯子設置 *施工区分:施工費のみ	個		4.000		
・SP 基礎碎石 *碎石の厚さ:12.5cm超17.5cm以下 *碎石の種類:再生骨材 80mm級 *施工区分:材料費+施工費	m ³		10.000		概数
・SP 基面整正	式		1.000		
・SP 裏込碎石 *碎石の種類:切込碎石 80mm級 *施工区分:材料費+施工費	m ³		1.000		概数
・Vトラフ布設替え V-60型	m		2.000		概数
・U・V型側溝撤去 [標準単価] *施工区分:撤去(再利用) *長さ区分:L=2,000mm *質量区分:1,000kg/個以下 *法面小段面作業区分:無し *法面縦排水作業区分:無し *基礎材敷均し幅:0m *基礎材敷均し厚:0.15m *週休2日補正区分:補正なし	m		2.000		
・U・V型側溝設置 [標準単価] *施工区分:材料費(合成樹脂系目地)+施工費 *型式区分:V型	m		2.000		

工事名称等	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
<ul style="list-style-type: none"> *長さ区分:L=2,000mm *質量区分:1,000kg/個以下 *規格区分:V60型 *法面小段面作業区分:無し *法面縦排水作業区分:無し *基礎材施工区分:施工しない *基礎材敷均し幅:0m *基礎材敷均し厚:0.15m *週休2日補正区分:補正なし 					
<ul style="list-style-type: none"> ・V字布設替え 	m		2.000		概数
<ul style="list-style-type: none"> V-90型 ・ U・V型側溝撤去 [標準単価] *施工区分:撤去(再利用) *長さ区分:L=2,000mm *質量区分:1,000を超え2,000kg/個以下 *法面小段面作業区分:無し *法面縦排水作業区分:無し *基礎材敷均し幅:0m *基礎材敷均し厚:0.15m *週休2日補正区分:補正なし ・ U・V型側溝設置 [標準単価] *施工区分:材料費(合成樹脂系目地)+施工費 *型式区分:V型 *長さ区分:L=2,000mm *質量区分:1,000を超え2,000kg/個以下 *規格区分:V90型 *法面小段面作業区分:無し *法面縦排水作業区分:無し *基礎材施工区分:施工しない *基礎材敷均し幅:0m *基礎材敷均し厚:0.15m *週休2日補正区分:補正なし 	m		2.000		概数
<ul style="list-style-type: none"> ・張芝 *施工区分:材料費+施工費 *施工規模:500㎡以上 *時間的制約区分:受けない 	㎡		2.000		概数
<ul style="list-style-type: none"> ・覆土 *土質区分:砂質土 	m ³		0.100		概数
落差工	式		1.000		
<ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート既製品枋 (下部枋) 	個		1.000		概数

工事名称等	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
内寸2000×2000×1250 ・コンクリート既製品樹(下部) 内寸2000×2000×1250	個		1.000		
・大型コンクリート樹類設置 *施工区分:設置費のみ *1基当たり質量(kg/基):5,000kg/基超え	基		1.000		
・コンクリート既製品樹(中間樹) 内寸2000×2000×850	個		1.000		概数
・コンクリート既製品樹(中間) 内寸2000×2000×850	個		1.000		
・SPプレキャスト集水樹 *作業区分:据付 *製品質量(kg/基):2200kgを超え2800kg以下 *基礎碎石の有無:無し	基		1.000		
・縞鋼板蓋 t=4.5mm 2300×2300~4枚割	組		1.000		概数
・縞鋼板蓋 2300樹用(4枚割) t=4.5mm 溶融亜鉛メッキ	組		1.000		
・側溝蓋版設置 [標準単価] *施工区分:施工費のみ *材料区分:コンクリート・鋼製 *質量区分:40超え170kg/枚以下 *法面小段面作業区分:無し *週休2日補正区分:補正なし	枚		4.000		
・タラップ 幅300mm	個		6.000		概数
・足掛金物 合成ゴムライン 径16mm 6型 L=900mm	個		6.000		
・タラップ・梯子設置 *施工区分:施工費のみ	個		6.000		
・鉄筋コンクリート管設置 *施工区分:材料費(管+ゴムリング)+設置費 *管径区分(mm):1350mm *管種:1種B形	m		2.000		概数
・基礎砂	m ³		2.000		概数
・砂	m ³		2.640		
・軽油 一般	L		0.900		
・接続壁	個		1.000		概数

工事名称等	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
3000×2300×400 ・ 止水壁 ト77用	10kg		368.000		
・ コンクリート基礎ブロック設置 *施工区分:設置費のみ(設置) *単体質量区分:2.0超え4.0t/個以下	個		1.000		
・ SP ボックスカルバート *作業区分:据付・撤去 *製品長:2.0m/個 *内空幅・内空高(m): $1.25 < B \leq 2.5$ $0 < H \leq 1.25$ *基礎材種別:無し *PC鋼材による縦締め:無し *施工区分:施工費のみ	m		2.000		概数
・ SP コンクリート *構造物種別:小型構造物 *打設工法:人力打設 *養生工の種類:一般養生 *現場内小運搬の有無:無し *セメント種別:混合B種 *材料規格:C-4 *冬期加熱(生コン単価加算):無し	m ³		0.600		概数
・ SP 型枠 *型枠の種類:一般型枠 *構造物の種類:小型構造物	式		1.000		
・ SP 基礎碎石 *碎石の厚さ:17.5cm超20.0cm以下 *碎石の種類:再生骨材 80mm級 *施工区分:材料費+施工費	m ³		4.000		概数
・ SP 基礎碎石 *碎石の厚さ:12.5cm超17.5cm以下 *碎石の種類:再生骨材 80mm級 *施工区分:材料費+施工費	m ³		8.000		概数
・ SP 基面整正	式		1.000		
第1号分水工	式		1.000		
・ コンクリート既製品枋(下部枋) 外寸650×650×750	個		1.000		概数
・ コンクリート既製品枋 外寸650×650×750	個		1.000		
・ SP プレキャスト集水枋 *作業区分:据付	基		1.000		

工事名称等	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
*製品質量(kg/基):200kgを超え400kg以下 *基礎碎石の有無:無し					
・ SP 基礎碎石 *碎石の厚さ:12.5cm超17.5cm以下 *碎石の種類:再生骨材 80mm級 *施工区分:材料費+施工費	m		0.700		概数
・ SP 基面整正	式		1.000		
・ 編鋼板蓋 t=4.5mm 650×650	組		1.000		概数
・ 編鋼板蓋 650樹用 t=4.5mm 溶融亜鉛メッキ	組		1.000		
・ 側溝蓋版設置【標準単価】 *施工区分:施工費のみ *材料区分:コンクリート・鋼製 *質量区分:40kg/枚以下 *法面小段面作業区分:無し *週休2日補正区分:補正なし	枚		1.000		
・ 硬質ポリ塩化ビニル管 VU プレキャスト 径150mm 4m/本 JIS-K6741	m		1.000		概数
・ 硬質ポリ塩化ビニル管 VU プレキャスト 径200mm 4m/本 JIS-K6741	m		1.000		概数
・ 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) ワット 径200mm	個		1.000		概数
取水工	式		1.000		
・ コンクリート既製品樹(下部樹) 内寸2000×2000×850	個		1.000		概数
・ コンクリート既製品樹(下部) 内寸2000×2000×850	個		1.000		
・ 大型コンクリート樹類設置 *施工区分:設置費のみ *1基当たり質量(kg/基):4,000超え5,000kg/基以下	基		1.000		
・ コンクリート既製品樹(中間樹) 内寸2000×2000×200	個		1.000		概数
・ コンクリート既製品樹(中間) 内寸2000×2000×600	個		1.000		
・ SP プレキャスト集水樹 *作業区分:据付 *製品質量(kg/基):600kgを超え800kg以下 *基礎碎石の有無:無し	基		1.000		
・ タラップ	個		3.000		概数

工事名称等	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
幅300mm ・足掛金物 合成コアラインガ 径16mm 6型 L=900mm ・タラップ・梯子設置 *施工区分:施工費のみ	個		3.000		
	個		3.000		
・SP 基礎砕石 *砕石の厚さ:12.5cm超17.5cm以下 *砕石の種類:再生骨材 80mm級 *施工区分:材料費+施工費	m ³		6.000		概数
・SP 基面整正	式		1.000		
・スライドゲート H=2310 W=1890	基		1.000		概数
・SP コンクリート *構造物種別:小型構造物 *打設工法:人力打設 *養生工の種類:一般養生 *現場内小運搬の有無:無し *セメント種別:混合B種 *材料規格:C-4 *冬期加熱(生コン単価加算):無し	m ³		1.300		概数
・SP 型枠 *型枠の種類:一般型枠 *構造物の種類:小型構造物	式		1.000		
・異形棒鋼 SD295A D13mm JIS-G3112	ton		0.001		概数
・SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm)	孔		8.000		概数
・SP ボックスカルバート *作業区分:据付・撤去 *製品長:2.0m/個 *内空幅・内空高(m):1.25<B≤2.5 0<H≤1.25 *基礎材種別:無し *PC鋼材による縦締め:無し *施工区分:施工費のみ	m		2.000		概数
・SP コンクリート *構造物種別:小型構造物 *打設工法:人力打設 *養生工の種類:一般養生 *現場内小運搬の有無:無し *セメント種別:混合B種 *材料規格:C-4 *冬期加熱(生コン単価加算):無し	m ³		0.600		概数

工事名称等	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
・ SP 型枠 *型枠の種類:一般型枠 *構造物の種類:小型構造物	式		1.000		
・ SP 基礎碎石 *碎石の厚さ:17.5cm超20.0cm以下 *碎石の種類:再生骨材 80mm級 *施工区分:材料費+施工費	m ³		4.000		概数
・ SP 基面整正	式		1.000		
・ V字布設替え V-50型	m		2.000		概数
・ U・V型側溝撤去 [標準単価] *施工区分:撤去(再利用) *長さ区分:L=2,000mm *質量区分:1,000kg/個以下 *法面小段面作業区分:無し *法面縦排水作業区分:無し *基礎材敷均し幅:0m *基礎材敷均し厚:0.15m *週休2日補正区分:補正なし	m		2.000		
・ U・V型側溝設置 [標準単価] *施工区分:材料費(合成樹脂系目地)+施工費 *型式区分:V型 *長さ区分:L=2,000mm *質量区分:1,000kg/個以下 *規格区分:V50型 *法面小段面作業区分:無し *法面縦排水作業区分:無し *基礎材施工区分:施工しない *基礎材敷均し幅:0m *基礎材敷均し厚:0.15m *週休2日補正区分:補正なし	m		2.000		
・ SP 裏込碎石 *碎石の種類:切込碎石 80mm級 *施工区分:材料費+施工費	m ³		0.300		概数
・ SP 基礎碎石 *碎石の厚さ:12.5cm超17.5cm以下 *碎石の種類:再生骨材 80mm級 *施工区分:材料費+施工費	m ³		2.000		概数
・ SP 基面整正	式		1.000		
・ 張芝 *施工区分:材料費+施工費	m ²		1.000		概数

工事名称等	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
*施工規模:500㎡以上 *時間的制約区分:受けない					
・覆土 *土質区分:砂質土	m ³		0.100		概数
・Vト布設替え V-30型	m		1.400		概数
・U・V型側溝撤去 [標準単価] *施工区分:撤去(再利用) *長さ区分:L=2,000mm *質量区分:1,000kg/個以下 *法面小段面作業区分:無し *法面縦排水作業区分:無し *基礎材敷均し幅:0m *基礎材敷均し厚:0.15m *週休2日補正区分:補正なし	m		1.400		
・U・V型側溝設置 [標準単価] *施工区分:材料費(合成樹脂系目地)+施工費 *型式区分:V型 *長さ区分:L=2,000mm *質量区分:1,000kg/個以下 *規格区分:V30型 *法面小段面作業区分:無し *法面縦排水作業区分:無し *基礎材施工区分:施工しない *基礎材敷均し幅:0m *基礎材敷均し厚:0.15m *週休2日補正区分:補正なし	m		1.400		
・SP 基礎碎石 *碎石の厚さ:12.5cm超17.5cm以下 *碎石の種類:再生骨材 80mm級 *施工区分:材料費+施工費	m ²		1.000		概数
・SP 基面整正	式		1.000		
・張芝 *施工区分:材料費+施工費 *施工規模:500㎡以上 *時間的制約区分:受けない	m ²		0.500		概数
・SP 表層(車道・路肩部) *平均幅員:1.4m以上3.0m以下 *1層当り平均仕上り厚:30mm *材料:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) *瀝青材料種類:タックコート PK-4	m ²		12.000		概数

工事名称等	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
*材料区分:再生合材(混入率 50%) *材料種別:細粒度キヤップアスコン ・SP 上層路盤(車道・路肩部) *材料種別:再生アスファルト安定処理(混入率50%) *平均幅員:1.4m以上3.0m以下 *平均仕上り厚さ(t):50mm *1層当り平均仕上り厚さ:45 <=t <=50 *瀝青材料種別:プライマート(PK-3)	m ²		11.000		概数
・SP 下層路盤(車道・路肩部) 下層路盤 *全仕上り厚(t):200mm *全仕上り厚:75<t<=200 *施工区分:1層施工 *工種区分:下層路盤 *材料種別:再生骨材40mm級 *計上区分:材料費+施工費	m ²		13.000		概数
・SP 下層路盤(車道・路肩部) 凍上抑制層 *全仕上り厚(t):320mm *全仕上り厚:200<t<=400 *施工区分:2層施工 *工種区分:凍上抑制層 *材料種別:再生骨材80mm級 *計上区分:材料費+施工費	m ²		12.000		概数
・区画線設置[標準単価] *作業区分:ペイント式(車載式) *線区分:実線 *幅区分:15cm *供用区分:供用区間 *ペイント種別:溶剤型 *常温・加熱区分:常温式 *施工区分:材料費+施工費 *週休2日補正区分:補正なし	m		5.000		概数
流入工	式		1.000		
・水田畦畔用落口本体 FRP 径150mmタイプ 565×265×580mm	個		1.000		概数
・側溝蓋版設置[標準単価] *施工区分:施工費のみ *材料区分:コンクリート・鋼製 *質量区分:40kg/枚以下 *法面小段面作業区分:無し *週休2日補正区分:補正なし	枚		1.000		概数

工事名称等	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
・水田畦畔用落口パイプ 径150mmポリエチレン波状管(シングル)	m		2.000		概数
・SP 暗渠排水管 *作業区分:据付 *管種別:波状管及び網状管 *呼び径:50~150mm *継手材料費:不要 *管径区分:150mm *施工区分:施工費のみ	m		2.000		概数
・SP コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) *削孔径:160mm以上180mm未満 *削孔深さ:50mm以上200mm未満	孔		1.000		概数
曲点工	式		1.000		
・コンクリート既製品柵 (下部柵) 内寸1900×1900×1150	個		1.000		概数
・コンクリート既製品柵(下部) 内寸1900×1900×1150	個		1.000		
・大型コンクリート柵類設置 *施工区分:設置費のみ *1基当たり質量(kg/基):5,000kg/基超え	基		1.000		
・竊鋼板蓋 t=4.5mm 2200×2200~4枚割	組		1.000		概数
・竊鋼板蓋 2200柵用(4枚割) t=4.5mm 溶融亜鉛メッキ	組		1.000		
・側溝蓋版設置 [標準単価] *施工区分:施工費のみ *材料区分:コンクリート・鋼製 *質量区分:40超え170kg/枚以下 *法面小段面作業区分:無し *週休2日補正区分:補正なし	枚		4.000		
・タラップ 幅300mm	個		3.000		概数
・足掛金物 合成ゴムライニング 径16mm 6型 L=900mm	個		3.000		
・タラップ・梯子設置 *施工区分:施工費のみ	個		3.000		
・SP 基礎碎石 *碎石の厚さ:12.5cm超17.5cm以下 *碎石の種類:再生骨材 80mm級 *施工区分:材料費+施工費	m ²		6.000		概数

工事名称等	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
・ SP 基面整正	式		1.000		
終点取付工	式		1.000		
・ 雨水枘 I型B下部 1100×1100×1200mm	個		1.000		概数
・ SP プレキャスト集水枘 *作業区分:据付 *製品質量(kg/基):1200kgを超え1600kg以下 *基礎碎石の有無:無し	基		1.000		概数
・ SP 基礎碎石 *碎石の厚さ:12.5cm超17.5cm以下 *碎石の種類:再生骨材 80mm級 *施工区分:材料費+施工費	m ³		2.000		概数
・ SP 基面整正	式		1.000		
・ 縞鋼板蓋 t=4.5mm 1100×11000~2枚割	組		1.000		概数
・ 縞鋼板蓋 1100枘用(2枚割) t=4.5mm 溶融亜鉛メッキ	組		1.000		
・ 側溝蓋版設置 [標準単価] *施工区分:施工費のみ *材料区分:コンクリート・鋼製 *質量区分:40kg/枚以下 *法面小段面作業区分:無し *週休2日補正区分:補正なし	枚		2.000		
・ SP 暗渠排水管 *作業区分:据付 *管種別:波状管及び網状管 *呼び径:200~400mm *継手材料費:不要 *管径区分:250mm *施工区分:施工費のみ	m		2.000		概数
・ 合成樹脂管 波状管 径250mm 内面平滑 耐圧強度3100N/m以上	m		2.000		概数
・ 波付加工管受台 φ250用 W=500 L=1440 エキスパントメタル	組		1.000		概数
水田落口工	式		1.000		
・ 水田畦畔用落口本体 FRP 径150mmタイプ 565×265×580mm	個		18.000		概数
・ 側溝蓋版設置 [標準単価] *施工区分:施工費のみ	枚		18.000		概数

工事名称等	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
*材料区分:コンクリート・鋼製 *質量区分:40kg/枚以下 *法面小段面作業区分:無し *週休2日補正区分:補正なし					
・水田畦畔用落口パイプ 径150mm ポリエチレン波状管(シングル)	m		34.000		概数
・SP 暗渠排水管 *作業区分:据付 *管種別:波状管及び網状管 *呼び径:50~150mm *継手材料費:不要 *管径区分:150mm *施工区分:施工費のみ	m		34.000		概数
・硬質ポリ塩化ビニル管布設 *施工区分:材料費+布設費 *種別:VU管 *管径区分:150mm	m		19.000		概数
・排水用自在継手 塩ビ製両受曲管 シェパ型 径150mm	個		10.000		概数
・変換ソケット 地下かんがい用 塩ビ管径150mm×合成樹脂管径150mm	個		10.000		概数
・SP コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) *削孔径:160mm以上180mm未満 *削孔深さ:50mm以上200mm未満	孔		18.000		概数
畦畔工	式		1.000		
・畦畔築立工	m		186.000		概数
仮設工	式		1.000		
・敷鉄板設置・撤去 *施工区分:設置～撤去+賃料 *供用日数(D):64供用日 *現場供用期間中の使用回数:1回 *規格区分:t=22mm	式		1.000		
・土木用マット、シート類敷設・撤去 *施工区分:敷設～撤去(施工費のみ)	式		1.000		
・土木安定シート 織布 ナイロンポリエステル系 引張強度981N/3cm以上級	㎡		979.000		概数
・工事用水中ポンプ運転 *排水量区分(m3/時間):120以上450m3/h未満 *作業内容区分:作業時排水(8h/日)	式		1.000		

工事名称等	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
・工事中水ポンプ据付・撤去	式		1.000		
・土のう締切	式		1.000		
*施工区分:材料費+施工費					
*作業区分:製作~設置~撤去					
構造物撤去工	式		1.000		
構造物取壊し工	式		1.000		
コンクリート構造物取壊し	式		1.000		
・コンクリート構造物とりこわし [標準単価]	m3		9.000		概数
*作業区分:鉄筋					
*低騒音・低振動対策区分:する					
*週休2日補正区分:補正なし					
産業廃棄物処理工	式		1.000		
産業廃棄物処理工	式		1.000		
殻運搬処理	式		1.000		
・SP 殻運搬	m3		9.000		概数
*殻発生作業:コンクリート構造物とりこわし					
*積込工法区分:機械積込					
*DD区間の有無:無し					
*運搬距離(km):0.3km以下					
産業廃棄物処分費	式		1.000		
・コンクリート廃材受入費	ton		22.000		概数
産業廃棄物処分費	式		1.000		
・廃プラスチック類受入費	ton		0.100		概数
廃プラスチック	式		1.000		
・一般貨物自動車運賃	回		1.000		概数
1t車迄 20km超30km迄					
循環税相当額	式		1.000		
循環税相当額	式		1.000		
・廃プラスチック類循環税	ton		0.100		概数
運搬費	式		1.000		

工事名称等	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
運搬費	式		1.000		
運搬費 その1	式		1.000		
仮設材運搬費	式		1.000		
・仮設材輸送費 *輸送費の計上範囲:往復計上 *運搬距離(片道):10kmまで *製品長区分:12m以内 *冬期割増区分:冬期割増なし	式		1.000		
・仮設材等積卸費 *作業区分:積込・取卸	式		1.000		
準備費	式		1.000		
準備費	式		1.000		
準備費 用排水路その1	式		1.000		
伐開物運搬	式		1.000		
・運搬(伐開、除根、除草) *運搬距離区分(km):3.0km以下	式		1.000		
すき取り物選別	式		1.000		
・すき取り物選別(草類) *植生区分:草類	式		1.000		