

令和3年度

公共

支線用水路制水弁他取替工事

実施設計書

北海道 森町

工事費総括表

(単位:円)

区分	工事費	工事価格	消費税相当額
管工事			

設 計 内 訳 書

内 訳 書

費 目	区 分	名 称	細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費								
		制水弁300mm交換		2	台			内訳書1号
		制水弁250mm交換		3	台			内訳書2号
		制水弁200mm交換		5	台			内訳書3号
		制水弁150mm交換		5	台			内訳書4号
		制水弁125mm交換		2	台			内訳書5号
		制水弁100mm交換		5	台			内訳書6号
		制水弁75mm交換		1	台			内訳書7号
		空気弁取替		5	台			内訳書8号
		減圧弁取替		1	箇所			内訳書9号
		除雪費		1	式			内訳書10号
	合計							
								千円未満切捨て
		消費税相当額		%	10			
	工事費計							

制水弁交換(300mm)

内 訳 書

内訳書 1 号

一 金 円

名 称	細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
水道用ソフトシール仕切弁	FCD7.5k 300A	台	2			
フランジ用パッキン・ボルト・ナット	SUS	面	4			
メカフランジ 300A		個	4			
VSジョイント 300A		個	2			
VPパイプ 300A		本	2			
表示看板、金具、支柱		箇所	2			
仕切弁据付、配管工料		人工	8			
土木工事料、オペ特殊作業員・普通作業員		箇所	2			
既設弁、管撤去処理工		箇所	2			
雑材消耗品、工具、重機運搬費		箇所	2			
運搬費		箇所	2			
諸経費		箇所	2			
冬期補正						据付、配管、撤去、運搬費、諸経費
合 計					0	

制水弁交換(250mm)

内 訳 書

内訳書 2号

一 金 円

名 称	細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
水道用ソフトシール仕切弁	FCD7.5k 250A	台	3			
フランジ用パッキン・ボルト・ナット	SUS	面	6			
メカフランジ 250A		個	6			
VSジョイント 250A		個	6			
VPパイプ 250A		本	3			
表示看板、金具、支柱		箇所	3			
仕切弁据付、配管工料		人工	12			
土木工事料、オペ特殊作業員・普通作業員		式	1			
既設弁、管撤去処理工		式	1			
雑材消耗品、工具、重機運搬費		式	1			
運搬費		式	1			
諸経費		式	1			
冬期補正						据付、配管、撤去、運搬費、諸経費
合 計						

制水弁交換(200mm)

内 訳 書

内訳書 3号

一 金 円

名 称	細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
水道用ソフトシール仕切弁	FCD7.5k 200A	台	5			
フランジ用パッキン・ボルト・ナット	SUS	面	10			
メカフランジ 200A		個	10			
VSジョイント 200A		個	5			
VPパイプ 200A		本	5			
表示看板、金具、支柱		式	5			
仕切弁据付、配管工料		人工	20			
土木工事料、オペ特殊作業員・普通作業員		箇所	5			
既設弁、管撤去処理工		箇所	5			
雑材消耗品、工具、重機運搬費		箇所	5			
運搬費		箇所	5			
諸経費		箇所	5			
冬期補正						据付、配管、撤去、運搬費、諸経費
合 計					0	

制水弁交換(150mm)

内 訳 書

内訳書 4号

一 金 円

名 称	細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
水道用ソフトシール仕切弁	FCD7.5k 150A	台	5			
フランジ用パッキン・ボルト・ナット	SUS	面	10			
メカフランジ 150A		個	10			
VSジョイント 150A		個	5			
VPパイプ 150A		本	5			
表示看板、金具、支柱		箇所	5			
仕切弁据付、配管工料		人工	20			
土木工事料、オペ特殊作業員・普通作業員		箇所	5			
既設弁、管撤去処理工		箇所	5			
雑材消耗品、工具、重機運搬費		箇所	5			
運搬費		箇所	5			
諸経費		箇所	5			
冬期補正						据付、配管、撤去、運搬費、諸経費
合 計						

制水弁交換(125mm)

内 訳 書

内訳書 5号

一 金 円

名 称	細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
水道用ソフトシール仕切弁	FCD7.5k 125A	台	2			
フランジ用パッキン・ボルト・ナット	SUS	面	4			
メカフランジ 125A		面	4			
VSジョイント 125A		個	2			
VPパイプ 125A		本	2			
表示看板、金具、支柱		箇所	2			
仕切弁据付、配管工料		人工	8			
土木工事料、オペ特殊作業員・普通作業員		箇所	2			
既設弁、管撤去処理工		箇所	2			
雑材消耗品、工具、重機運搬費		箇所	2			
運搬費		箇所	2			
諸経費		箇所	2			
冬期補正						据付、配管、撤去、運搬費、諸経費
合 計						

制水弁交換(100mm)

内 訳 書

内訳書 6号

一 金 円

名 称	細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
水道用ソフトシール仕切弁	FCD7.5k 100A	台	5			
フランジ用パッキン・ボルト・ナット	SUS	面	10			
メカフランジ 100A		面	10			
VSジョイント 100A		個	5			
VPパイプ 100A		本	5			
表示看板、金具、支柱		箇所	5			
仕切弁据付、配管工料		人工	20			
土木工事料、オペ特殊作業員・普通作業員		箇所	5			
既設弁、管撤去処理工		箇所	5			
雑材消耗品、工具、重機運搬費		箇所	5			
運搬費		箇所	5			
諸経費		箇所	5			
冬期補正						据付、配管、撤去、運搬費、諸経費
合 計						

制水弁交換(75mm)

内 訳 書

内訳書 7号

一 金 円

名 称	細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
水道用ソフトシール仕切弁	FCD7.5k 75A	台	1			
フランジ用パッキン・ボルト・ナット	SUS	面	2			
メカフランジ 75A		面	2			
VSジョイント 75A		個	1			
VPパイプ 75A		本	1			
表示看板、金具、支柱		箇所	1			
仕切弁据付、配管工料		人工	4			
土木工事料、オペ特殊作業員・普通作業員		箇所	1			
既設弁、管撤去処理工		箇所	1			
雑材消耗品、工具、重機運搬費		箇所	1			
運搬費		箇所	1			
諸経費		箇所	1			
冬期補正						据付、配管、撤去、運搬費、諸経費
合 計						

空気弁交換

内 訳 書

内訳書 8号

一 金 円

名 称	細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
急排空気弁 MRA型 25A		台	5			
表示看板、金具、支柱		箇所	5			
既設撤去据付立上げ配管		箇所	5			
既設管撤去・据付・管再利用		箇所	5			
土工事工料・オペ作業員		箇所	5			
雑材消耗材・機械費		箇所	5			
運搬費		箇所	5			
諸経費		箇所	5			
冬期補正						据付、配管、撤去、運搬費、諸経費
合 計						

減圧弁等交換

内 訳 書

内訳書 9号

一 金 円

名 称	細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
減圧弁 Φ100圧力計 2ヶ付		台	1			
安全弁 Φ50 SL38D		台	1			
ゲートバルブ Φ100 J10FSRF-CN		台	1			
ゲートバルブ Φ50 J11FSRF-CN		台	1			
ストレーナ Φ100 KU1CN-C2		台	1			
圧力計 75 サイホン管		SET	1			
鋼管 GP100		本	1			
鋼管 GP50		本	1			
継手、接合材類		式	1			
配管工料		式	1			
掘削埋戻工 機械		式	1			
既設撤去処分		式	1			
減圧弁試運転調整費		式	1			
雑材消耗、工具機械費		式	1			
運搬費		式	1			
諸経費		式	1			
冬期補正						据付、配管、撤去、運搬費、諸経費
合 計						

除雪費

内訳書

内訳書 10号

一金 円

名称	細目	単位	数量	単価	金額	備考
平地 2,000㎡ 積雪5~30cm 24回						
運転手(特殊)		人工	7.6			
軽油	ホイールローダ1.3~1.4㎡	L	345.0			
機械賃料	ホイールローダ1.3~1.4㎡	日	11.7			
合計					0	