

令和 5 年 度 施 工

単

公

工 事 名

森町民体育館施設改修工事

実 施 設 計 書

(見積用参考資料)

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

北 海 道 茅 部 郡 森 町

設 計 一 覧 表

工 事 名	工 事 箇 所	工 事 内 容
森町民体育館施設改修工事	茅部郡森町字清澄24-2	体育館床の撤去、新設 一部建具改修

建 築 主 体 工 事 費 内 訳

工 事 費	
工 事 価 格	
消 費 税 等 相 当 額	

工 事 費 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費						
	直接工事費		1	式			共通費対象外費用
	直接工事費 計						共通費対象外費用 計
II	共通費						共通仮設費対象額
	共通仮設費		1	式			経费率：
	共通仮設費（積上げ）		1	式			
	純工事費						現場管理費対象額
	現場管理費		1	式			経费率：
	工事原価						一般管理費対象額
	一般管理費		1	式			経緯率：
	(工事価格)						
	工事価格再計						
	消費税等相当額		10	%			
	工事費						

森町

工 事 費 内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I. 直接工事費						
1. 直接仮設工事		1	式			
2. 床下地工事		1	式			
3. 建具工事		1	式			
4. 床改修工事		1	式			
5. 撤去工事		1	式			
6. 仕上げユニット		1	式			
7. 発生材処理		1	式			
計					0	(0)

工 事 費 内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ. 共通仮設費（積み上げ）						
交通誘導警備員B		9.0	人			
VOC濃度測定	ホルムアルデヒド	4.0	箇所			
VOC濃度測定	トルエン、キシレン	4.0	箇所			
計						

工 事 費 内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 直接仮設						
墨出し（内部改修）	個別改修	1,377	m2			
養生（内部改修）	個別改修	1,377	m2			
養生（内部改修）	搬出入路部分	112	m2			
整理清掃後片付け（内部改修）	個別改修	1,377	m2			
整理清掃後片付け（内部改修）	搬出入路部分	112	m2			
整理清掃後片付け（内部改修）	既存床下施工前清掃	1,377	m2			
内部仕上足場（改修）	一般 建具廻り	11.0	m2			
仮設材運搬	脚立足場 平家建て	11.0	m2			
計						

工 事 費 内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2. 床下地工事						
鋼製束	大引鋼75角 t 2.3@900 根太鋼29×35×64 t 1.2@300	895	m2			
鋼製束	大引鋼75角 t 2.3@600 根太鋼29×35×64 t 1.2@300	261	m2			
鋼製束	大引鋼75角 t 2.3@450 根太鋼29×35×64 t 1.2@300	200	m2			
床下点検口	600×600 開口部補強共	2.0	箇所			
床下換気口	アルミ 200×1000 開閉板含む	18.0	箇所			
支持脚受金物	支持脚受けブラケット st PL-4.5 亜鉛メッキ	68.6	m			
既存鉄骨大引防錆塗装	錆止め塗料 現場2回塗	593	m2			
既存鉄骨大引防錆塗装	下地調整RB種	593	m2			
床下山砂敷き	山砂 人力 厚さ5cm	1,377	m2			
計						

工 事 費 内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3. 建具工事						
WD-11	W2, 200×H2, 475	1.0	箇所			
WD-12	W2, 200×H2, 475	3.0	箇所			
WD-13	W2, 200×H2, 475	1.0	箇所			
シーリング	MS-2 20×10	12.4	m			
計						

工 事 費 内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4. 床改修工事						
t18mm隠し特殊フローリング張り	幅6mm(道産材)工場塗装品(2回)水性ウレタン塗装現場2回塗り共	1,355	m2			
下地合板張り	t 12mm	1,355	m2			
床見切り	軟質塩ビ製 幅60mm	68.9	m			
ウレタン塗装	既存フローリング 下地調整 木部RB種	20.3	m2			
レストンスポンジ		79.0	m			
床金具復旧		29	か所			
計						

工 事 費 内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5. 撤去工事						
フローリング撤去（下地合板共）	集積共	1,355	m ²			
床組撤去	ころばし	1,355	m ²			
建具撤去	枠共	27.2	m ²			
カッター入れ	木部	82.7	m			
カッター入れ	床下砂投入用開口	81.6	m			
計						

工事費内訳書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6. 仕上ユニット工事						
(コートライン)						
コートライン (実線)	バスケットボール用 サブ	2.0	面			
コートライン (実線)	バレーボール6人制用	3.0	面			
コートライン (実線)	バドミントン用	8.0	面			
コートライン (実線)	フットサル用 サブ	2.0	面			
コートライン (実線)	ソフトテニス用	2.0	面			
コートライン (中抜きワイド)	バスケットボール用 メイン	1.0	面			
コートライン (中抜きワイド)	フットサル用 メイン	1.0	面			
計						

工事費内訳書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7. 発生材処理						
(積込)						
発生材積込	人力 木材	76.4	m3			
発生材積込	人力 ボード類	0.01	m3			
(運搬)						
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック10 t 積 13.5km以下 バックホ0.45m3 木材 DID無	76.4	m3			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック10 t 積 13.5km以下 バックホ0.45m3 仕上材 DID無	0.01	m3			
(処分)						
発生材処分費	木材	42.0	t			
発生材処分費	金属	0.02	t			
計						

【 特記仕様書 1 】

1. 共通仕様書
 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築（改修）工事標準仕様書、建築（改修）工事監理指針〔最新版〕により施工すること。
2. 設計書 質疑について
 記載内容について質疑のないものは、当設計書を理解したものといたします。
3. 受注者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物処理法）により、適正に処理するとともに産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付し、適正に管理するとともに、工事完成後提出すること。
4. 廃棄物の処理（設計受入先、廃棄物の種類）
 設計受入先：渡島管内産業廃棄物処理場
 廃棄物の種類：無筋コンクリート塊、木くず（廃材）、金属くず、硝子及び陶磁器くず、混合廃棄物。
5. 再生資源利用計画書（クレダス）の計画・実施を提出すること。
6. 作業時間等については、工事監督員と適宜調整をお願いします。また、作業が土日祝祭日にまたがる場合は、事前に「土日祝祭日工事施工届」を提出ください。
7. 本工事の実施に当たっては、交通事故及び労働災害の防止に努めること。
8. その他不明な点が生じた場合は、速やかに工事監督員と協議を行い解決し工事を円滑に行うよう努めること。
9. その他事項
 - ・着工前に、担当課・工事監督員と日程や作業員駐車場・材料置場・資材搬入経路等の協議を行うこと。
 - ・着工前に、周辺住人の方々へ工事予定の周知をすること（周知資料は事前に工事監督員の承諾を得ること）
 - ・本工事の振動による周辺建物への被害等のトラブルを避けるため、現況調査を工事開始前及び工事完了後に、関係者立会いの元行うこと。
 なお、調査対象の住人の方から確認書類を貰うこと。（周辺住宅への被害があった場合は、受注者の責任において処置すること）

【 特記仕様書 2 】 提出書類確認一覧表

工事名： 森町民体育館施設改修工事

提出書類ランク： A

仕様書・積算基準等を踏まえた上で、この工事の完成にあたって請負者が提出すべき書類等の一般的な体系は、参考までに次に示すところとする。

分類： ①：契約図書、 ②：竣工図書(着工前確認)、 ③：竣工図書、

分類	書類名	提出期限他	提出先	数量	対象工事	提出ランク	備考	該当	
契約後	①	工事着手届	契約管理課	2		A B		有	
		工事工程表		2		A B	労働基準監督署の押印必要	有	
		現場代理人等指定通知書		2		A B		有	
		同上 経歴書		2		A B		有	
		労働者災害補償保険料報告書提出済の証		2		A B	一部原本+1部写し	有	
		建設業退職金共済掛金収納書等届		2		A B		有	
		工事実績情報の登録(CORINS)登録内容確認書(受注・竣工各提出)		契約後、10日以内 完了検査後、10日以内	各1	500万以上	A B A B	変更時は、変更契約締結後、10日以内	有 有
		下請選定通知書		契約後、随時	2		A B	注文請書の写し添付	有
		建設リサイクル報告様式		再資源化完了後、速やかに	1	建設リサイクル法対象工事	A B	再資源利用計画、実施を添付	有
着手前	②	施工計画書	監督員	1		A B		有	
		施工体制台帳		1	契約金額にかかわらず、下請業者を入れる場合は全て必要	A B		有	
		材料承認願い		1		A B		有	
		実施工程表		1		A B	計画：黒、実施：赤 等で識別	有	
		建設リサイクル報告様式(計画書)		1	100万以上	A B	竣工図書にFD、又はCDも提出	有	
工事完了前	③	工事打合せ協議簿	監督員	1		A B		有	
		実施工程表		1		A B	計画：黒、実施：赤 等で識別	有	
		工事週報(予定・実施)		1		A B	作成工期は、完成通知届日まで	有	
		土日祭日作業届		1		A B		有	
		工程写真、各種写真		1		A B	【重】写真には黒板を入れること。竣工図書にFD、又はCDも提出	有	
		・仮設状況(工事看板、仮囲い、足場等)							
		・着手前、竣工後							
		・納入材料状況・使用機械							
		・各種材料写真							
		・各種工程写真(工種別)							
		・廃棄物(積降、運搬状況)							
		材料品質証明書		1		A B		有	
		出荷証明書		1		A B		有	
		搬入材料検査簿		1		A B	一覧表添付のこと	有	
		納品伝票		1		A B		有	
		各種試験成績書		1		A B		有	
		社内、監理者、監督員検査の記録簿、写真		1		A B	社内検査は現場、及び書類	有	
		安全管理記録簿、写真		※安全協議会/月実施	1		A B	写真はFD、又はCDも提出	有
		緊急連絡網(関係各課、全下請け業者)		1		A B		有	
		下請け選定、請書の写し		1		A B		有	
産業廃棄物処理関係綴り	一覧表又はマニフェスト写し	1		A B	マニフェストはA・B2・D・E	有			
建設リサイクル報告様式(実施書)	1	100万以上	A B	竣工図書にFD、又はCDも提出	有				
完成図面	1		A B	設計数量と使用数量を明記、施工範囲には色付け	有				
各種保証書	1		A B	保証期間は完了検査日から	有				
完了後	①	工事完成通知書	監督員経由	1		A B		有	
		完成写真(着手前・完成後)		1		A B		有	

【取扱留意事項】

- この工事では、原則「提出ランク」により適用する。但し、これらの加編、一部削除、又は編成替えを生じる場合がある。
- この工事では、あくまでも支障なく工事進捗した場合による最低限の提出の指標であって、契約図書及び関係諸法令で定める管理義務又は、作成保管が決して不履行されないよう十分留意すると共に、事故、疑義、若しくは必要のある時は、別途、提出等が課せられるものとする。