

令和5年度施行

債務負担行為

森町増圧ポンプ室機器更新工事

実施設計書

北海道森町

工 事 費 総 括 表

費 目	工事費	工事価格(入札書比較価格)	消費税等相当額	備 考
本 工 事 費				
合 計				

名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
増圧ポンプ	φ 65 0.35m ³ /min 40m 3.7kW	3	台			E-1
自動空気抜き弁		3	個			E-2
圧力計		3	組			E-3
連成計		3	組			E-4
ナイロンコートチェックバルブ	φ 65	3	台			E-5
増圧ポンプ制御用インバータ	3.7kW用	3	組			E-6
計						
再計						

金 額	円	(うち補助対象外施行額)		円)	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
					(一般労務費)						
					ケーブル布設工	EM-CE 3.5sq-3C 管内	7.5	m			E-9
					ケーブル布設工	EM-CE 3.5sq-3C ピット内	6.0	m			E-10
					ケーブル布設工	EM-CE 3.5sq-3C ラック	32.3	m			E-11
					電線布設工	EM-IE 2sq 管内	45.8	m			E-12
					電線管布設工	耐衝撃性硬質ビニル電線管 露出 HIVE28	4.5	m			E-13
					電線管布設工	金属製可とう電線管 30mm ビニル被覆	4.5	m			E-14
					既設撤去	ケーブル・電線管	0.4	人工			E-15
					増圧ポンプ据付費	(機械設備据付工)	1	人工			E-16
					増圧ポンプ撤去費	(機械設備据付工)40%	1	人工			E-17
					増圧ポンプ据付費	(普通作業員)	1	人工			E-18
					増圧ポンプ撤去費	(普通作業員)40%	1	人工			E-19
					インバータ交換作業	電気通信技術者×12	1	式			E-7
					試験調整費	電気通信技術者×12	1	式			E-8
					計						
					再計						