

令和6年度施行

公示用

尾白内町地区配水管移設更新工事

実施設計書

---

北海道森町

# 工 事 説 明 書

1. 工 事 名	尾白内町地区配水管移設更新工事
2. 工 事 場 所	森町字尾白内町
3. 工 事 内 容	(1)配水管移設工事
	水道配水用ポリエチレン管 φ 75 L=33.3m
	水道用ポリエチレン管 φ 50 L=81.0m
	(2)既設管エアミルク充填工事
	VP φ 75L=33m PP φ 50L=74m
4. 施 行 方 法	

## 工 事 費 総 括 表

工事別	工 種 別	規 模 及 び 形 状 寸 法	金 額	摘 要
尾白内町地区配水管移設更新工事			円	管材費
	(1)配水管移設工事	水道配水用ポリエチレン管 φ75 L=33.3m 水道用ポリエチレン管 φ50 L=81.0m		
	(2)既設管エアミルク充填工事	VP φ75L=33m PP φ50L=74m		
	直接工事費計			
	共通仮設費	Kr = 15.98% + 積上共通仮設費		
	純工事費			
	現場管理費	Jo = 41.57%		
	工事原価			
	一般管理費	Gp = 22.71%		
	工事価格			
	(諸経費計)			
	(契約補償に係る経費)			
	消費税相当額	消費税及び地方消費税の合計相当額		
	工事費			





## (1) 配水管移設工事

No 5

工 種	名 称	形 状 寸 法	単 位	変 更 前 ・ 申 請 時			変 更 後 ・ 精 算 時			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
(材料)										
	水道配水用ポリエチレン管	φ75 PE100 L=5m	本	6						森町水道単価
	E F ソケット	φ75 HPE	ケ	6						森町水道単価
	E F フランジ	φ75 HPE 上水F-SUS	ケ	2						森町水道単価
	E F ベンド (両受)	φ75×90° HPE	ケ	6						森町水道単価
	E F ベンド (両受)	φ75×11° 1/4 HPE	ケ	1						森町水道単価
	E F ベンド (片受)	φ75×22° 1/2 HPE	ケ	1						見積り調書より
	E F チーズ (両受)	φ75×75 HPE	ケ	1						森町水道単価
	ソフトシール仕切弁	φ75 E F 挿し口付	基	3						見積り調書より
	不断水型割丁字管	φ75×75 VP用 V型	ケ	2						森町水道単価
	メカポリPV ジョイント	φ75×50 PEP×PP (コア付)	ケ	1						見積り調書より
	V S キャップ	φ75 粉体・離脱付	ケ	2						森町水道単価
	ポリエチレン管	φ50 水道用二層管	m	83						森町水道単価
	S P エルボ	φ50 P E 継手	ケ	5						森町水道単価







## (1) 配水管移設工事

No. 8

工 種	名 称	形 状 寸 法	単 位	変 更 前 ・ 申 請 時			変 更 後 ・ 精 算 時			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
(労務)										
	ポリエチレン管据付工	φ75 融着継手	m	33.3						No. 1 代価表より
	ポリエチレン管継手工	φ75 2口 融着継手	ヶ所	6						No. 2 代価表より
	ポリエチレン管継手工	φ75 1口 融着継手	ヶ所	17						No. 3 代価表より
	ポリエチレン管切断工	φ75 融着継手	口	9						No. 4 代価表より
	離脱防止継手工	φ75 PP用メカニカル継手工	口	3						No. 5 代価表より
	仕切弁設置工	φ75 鋳鉄製	基	3						No. 6 代価表より
	仕切弁設置工	φ50 合成樹脂製	基	2						No. 7 代価表より
	フランジ継手工	φ75	口	2						No. 8 代価表より
	フランジ継手工	φ50	口	4						No. 9 代価表より
	不断水型割丁字管設置工	φ75×75 VP用	ヶ所	2						No. 10 代価表より
	ポリエチレン管据付工	φ50	m	83.0						No. 11 代価表より
	ポリエチレン管継手工	φ50	口	23						No. 12 代価表より
	離脱防止継手工	φ50 PP用メカニカル継手工	口	1						No. 13 代価表より

## (1) 配水管移設工事

No. 9

工 種	名 称	形 状 寸 法	単 位	変 更 前 ・ 申 請 時			変 更 後 ・ 精 算 時			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	鋼管据付工	φ125 人力	m	3.5						No. 14 代価表より
	鋼管切断工	φ125 切断のみ	口	1						No. 15 代価表より
	ポリエチレン管据付工	φ25	m	10.0						No. 16 代価表より
	ポリエチレン管継手工	φ25	口	14						No. 17 代価表より
	止水栓設置工	φ25 本体のみ	ヶ所	2						No. 18 代価表より
	通水試験工	既設管と連絡して注水 施工延長 L=114.3m	m	114.3						No. 19 代価表より
	機械掘削工	0.2m3ハックル 管路土工 砂質土・掘削・積込	m3	69						No. 21 代価表より
	機械埋戻工	0.2m3ハックル 管路土工 砂質土・敷均・転圧	m3	50						No. 22 代価表より
	機械埋戻工	0.2m3ハックル 管路土工 購入土埋戻	m3	19						No. 23 代価表より
	残土処理工	D=20Km 4tD	m3	19						No. 24 代価表より
	水替ポンプ運転費	作業時排水 排水量 0以上40未満	式	1						No. 25 代価表より
	ポンプ運転管理	作業時排水 発動発電機	式	1						No. 26 代価表より
	ポンプ据付撤去		式	1						No. 27 代価表より
	交通誘導警備員	B	人	14						北海道労務単価





