



❖ 既存撤去

間仕切り壁・天井 (内部クロス撤去共)
床ビニル床シート
建具 (引き戸)
便器 (再利用)
洗面化粧台 (再利用)
暖房パネル (再利用)
スイッチ・コンセント (4箇所) (撤去再配線)
照明器具 (2箇所)
天井点検口
換気扇 (再利用)

改修内容

間仕切り壁新設 □105×105 GW t105 石膏ボードt12.5の上クロス仕上	便器・便座：新設 (1基)、再取付 (1基)
間仕切り壁：12.3㎡、クロス仕上面積：室内側21.0㎡・廊下側12.3㎡	洗面化粧台再取付
入口引き戸新設	照明器具新設 (センサー式ダウンライト2箇所)
天井改修：5.2㎡	コンセント新設 (新設便器用1箇所)
床下がり部フラット化 (ビニル床シート仕上)：2.3㎡	紙巻き器 (新設1箇所、再取付1箇所)
トイレブース新設 (2ブース)	天井点検口新設
	換気扇再取付

■ 既存仕上表

室名	床	(床高)	壁	天井	(CH)	備考
トイレ	ビニル床シート	-95	ビニルクロス	ビニルクロス	2,400	便器 洗面化粧台 暖房パネル 換気扇
トイレ前スペース	ビニル床シート	±0	ビニルクロス	ビニルクロス	2,305	
児童用ロッカー	ビニル床シート	±0	ビニルクロス	ビニルクロス	2,710	天井点検口
廊下	ビニル床シート	±0	ビニルクロス	ビニルクロス	2,710	
その他						

年度	令和6年度
工事名	森学童保育施設トイレ改修工事
住所	茅部郡森町宇森川町
図面名	平面図・仕上表
縮尺	S : 1/100
作成年月	令和6年6月
	北海道森町建設課