

令和6年度施工

単 公

工 事 名 町営住宅非常用照明改修工事 実施設計書

【 週休2日促進工事 】

(見積用参考資料)

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

北海道茅部郡森町

## 設 計 一 覧 表

工 事 名	工 事 箇 所	工 事 内 容
町営住宅非常用照明改修工事	森町字上台町(みどりヶ丘団地) 森町字砂原1丁目(度杭崎団地)	非常用照明30基の改修 (天井付屋内用22基、天井付屋外用 4基、壁付4基)

## 工 事 費 内 訳

工 事 費	
工 事 価 格	
消費税等相当額	

# 細 目 内 訳 書

名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
直接工事費						
経費対象外額						
						共通仮設費対象額
共通仮設費		式	1.0			経費率:
純工事費						現場管理費対象額
現場管理費		式	1.0			経費率:
工事原価						一般管理費対象額
一般管理費		式	1.0			経費率:
工事価格 計						
消費税相当額						
総計 ( 工事費 )			計			

# 細 目 内 訳 書

名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
※ 本工事は「週休2日促進工事」であり、月単位の4週8休以上(現場閉所率28.5%(8日/28日以上)以上)を前提に補正係数により労務費を補正し算出するものとする。						
	直接工事費					
1	非常用照明取替工事	式	1.0			
2	撤去材運搬費	式	1.0			
3	撤去材処分費	式	1.0			※経費対象外
	直接工事費 合計					

# 細 目 内 訳 書

名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
<b>1</b>	<b>非常用照明取替工事</b>					
	非常用照明 天井直付 20形LED 30分 FL20形 800lmタイプ(材工)	パナソニック:XLG201AGNC LE9 同等品	基	22.0		
	同上 防湿・防雨型	パナソニック:XWG201AGNC LE9同等品	基	4.0		
	既設撤去費(天井付)	露出型、再利用しない	基	26.0		
	非常用照明 壁付 20形LED 30分 Hf16形 1灯相当(材工)	パナソニック:NNCF22215 LE9 同等品	基	4.0		
	既設撤去費(壁付)	露出型、再利用しない	基	4.0		
	<b>非常用照明取替工事 計</b>					

# 細 目 内 訳 書

名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
<b>2</b>	<b>撤去材運搬費</b>					
	とりこわし発生材運搬 仕上材・材料類	人力積込 ダンプトラック 2t DID区間なし 16.0km以下	m3	0.29		
	とりこわし発生材運搬 仕上材・材料類	人力積込 ダンプトラック 2t DID区間なし 16.0km以下	m3	0.01		
	<b>撤去材運搬費 計</b>					
<b>3</b>	<b>撤去材処分費</b>					
	金属くず		t	0.10		
	管球類		kg	3.33		
	循環税相当額		t	0.10		
	<b>撤去材処分費 計</b>	※経費対象外				※経費対象外