

令和6年度施工

単

公

工事名 町道鳥崎町20号線排水ポンプ改修工事 実施設計書

(見積用参考資料)

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

北海道茅部郡森町

設 計 一 覧 表

工事名	工事箇所	工事内容
町道鳥崎町20号線排水ポンプ 改修工事	森町字鳥崎町	排水ポンプ改修等

工 事 費 内 訳

工 事 費	
工 事 価 格	
消費税等相当額	

町道鳥崎町20号線排水ポンプ改修工事

設 計 総 括 表

	項 目	品名・規格	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
1	排水ポンプ設置工事		式	1			
2	電気工事		式	1			
3	撤去及び清掃工事	ポンプ・配管・砂	式	1			
4	マンホール蓋交換	舗装復旧含む	式	1			
5	仮設復旧工事	返納含む	式	1			
6	交通管理工	交通誘導警備員B	式	1			
	計						①+②+③+④+⑤+⑥
	諸経費		式	1			
	計						
	工 事 価 格						
	消費税額等(10%)						
	工 事 費						

森 町

細 目 内 訳 書

	項 目	品名・規格	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
1	排水ポンプ設置工事						
	材料費						
	水中サンドポンプ	4インチ(NKZ45.5-51)	台	1			
	サクシヨンホース	4インチ	m	2			
	パワーコックバンド	4インチ	個	2			
	鋳鉄製スイングチャッキ	200A J10-FNSF	個	1			
	ねじ込みフランジ(白)	200-100×10K	枚	1			
	サニーカップ	100	個	1			
	ユニクロ ボルト	M20×75	個	24			
	ユニクロ ナット	M20	個	24			
	ノンアス 全面フランジパッキン	200×10K V6500	枚	2			
	消耗品及び雑材費		式	1			
	小 計						
	労務費						
	設置工事		式	1			
	小 計						
	計 ①						

細 目 内 訳 書

	項 目	品名・規格	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2	電気工事						
	ブレーカー	ELB 3P50A	組	1			
	マグネットスイッチ		組	1			
	交換工事	内部配線交換工事	組	1			
	排水ポンプ結線	防水仕様 3mジョイント	組	1			
	消耗品及び雑材費		式	1			
	計 ②						
3	撤去工事						
	既設ポンプ・配管撤去		式	1			
	内部砂清掃	2～3m ³ 程度	式	1			
	産廃処理		式	1			
	計 ③						
4	マンホール蓋交換						
	マンホール蓋	鋳鉄蓋・角枠丸蓋 φ900	組	1			
	マンホール蓋交換	舗装切断・舗装撤去・枠交換	式	1			
	舗装復旧	5cm(5m ² 以下)	式	1			
	消耗品及び雑材費		式	1			
	計 ④						

町道鳥崎町20号線排水ポンプ改修工事

細 目 内 訳 書

[illegible]