

令和6年度

鳥崎八景上大滝階段改修工事

設計書

北海道森町

# 内訳書

事業名：鳥崎八景上大滝階段改修工事

工事・種別・細目等	数量	単位	単価	金額	備考
木製階段修繕工（118段・幅1.28m・施工延長82m）					幅1.28m～1.3mの間とする。
撤去工					
既設階段・手摺（撤去・運搬・処分）	1	式			
階段修繕工					
木製階段横丸太 末口8cm、L=1.28m	118	本			L=1.28m～1.3m、末口8cm～10cmの間とする。
木製階段杭丸太 末口8cm、L=0.9m	236	本			末口8cm～10cmの間とする。
金物（スクリービス、釘等）	1	式			
木製階段施工費	118	段			
手摺修繕工					
木製手摺横丸太 末口8cm、L=3.65m	54	本			
木製手摺杭丸太 末口8cm、L=1.8m	54	本			
金物（スクリービス、釘、かすがい等）	1	式			
木製手摺施工費	82	m			
雑費					
雑費（資機材運搬費・小道具・交通費・消耗品等）	1	式			

経費					
経費（諸経費・法定福利費等）	1	式			
計					①
端数調整					②=①の千円単位以下
工事費計					③=① - ②
消費税額等（10%）					④=③に対する消費税額等
合計金額					⑤=③+④