森町保育所整備工事（機械設備工事）

別紙明細書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙明細 1 - 1						
スリーブ費						
配管用炭素鋼々管 (白)	屋内一般 25 ドレン管	55.9	m			
配管用炭素鋼々管 (白)	屋内一般 32 ドレン管	59.3	m			
配管用炭素鋼々管 (白)	屋内一般 40 ドレン管	80.6	m			
配管用炭素鋼々管 (白)	屋内一般 50 ドレン管	48.4	m			
小計						
スリーブ費	配管の 9 %	0.09				
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙明細 1 - 2						
搬入費						
空冷ヒートポンプエアコン 外機 (EHP-1) 搬入	室 容積品 200kg/m3未満 複数	0.28	t			
空冷ヒートポンプエアコン 外機 (EHP-2) 搬入	室 容積品 200kg/m3未満 複数	0.28	t			
空冷ヒートポンプエアコン 外機 (EHP-3) 搬入	室 容積品 200kg/m3未満 複数	0.37	t			
空冷ヒートポンプエアコン 外機 (EHP-4) 搬入	室 容積品 200kg/m3未満 複数	0.37	t			
空冷ヒートポンプエアコン 外機 (PAC-1) 搬入	室 容積品 300kg/m3未満 複数	0.12	t			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙明細 1 - 3						
防火区画貫通処理費						
スパイラルダクト	200φ(周長0.63) 1.6t	8.5	m2			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙明細 1 - 4						
配管化粧カバー費						
本体		1	式			
支持架台		1	式			
労務費		1	式			
運搬費		1	式			
その他工事費		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
別紙明細 1 - 5						
防火区画貫通処理費						
丸型貫通処理	100 φ	21	ヶ所			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙明細 1 - 6						
土工事						
根切り	バックホウ0.13m ³	4.0	m3			
埋戻し	バックホウ0.13m ³	4.0	m3			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙明細 2 - 1						
ダケ外支持架台費						
ダケ外支持架台	1000×500×2050H (溶融亜鉛メッキ仕上)	1	基			
同上運搬費		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙明細 2 - 2						
スリーブ費						
防水スリーブ	SGP250 φ-200mm	6	ヶ所			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙明細 2 - 3						
土工事						
根切り	バックホウ0.13m ³	97.0	m3			
埋戻し	バックホウ0.13m ³	86.3	m3			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙明細 2 - 4						
スリーブ費						
鋼管スリーブ	250φ-150mm	6	ヶ所			
鋼管スリーブ	250φ-500mm	2	ヶ所			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙明細 2 - 5						
送料他調整費						
制御盤送料		1	式			
試運転調整費		2	台			
ホッパ ^o -送料		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙明細 2 - 6						
防火区画貫通処理費						
矩形ダクト	1.6t	3.8	m2			
スパイラルダクト	150φ (周長0.47) 1.6t	4.9	m2			
スパイラルダクト	200φ (周長0.63) 1.6t	1.3	m2			
スパイラルダクト	250φ (周長0.79) 1.6t	1.2	m2			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙明細 4 - 1						
土工事						
根切り	バックホウ0.13m ³	125.0	m3			
埋戻し	バックホウ0.13m ³	99.2	m3			
砂		25.2	m3			
切込碎石		0.5	m3			
アスファルト舗装	A5-25 細粒 500m2未満	1.8	m2			
カッター入	モルタル面	18.4	m			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙明細 5 - 1						
土工事						
根切り	バックホウ0.13m ³	170.0	m3			
埋戻し	バックホウ0.13m ³	128.0	m3			
砂		40.2	m3			
切込碎石		2.1	m3			
アスファルト舗装	A5-25 細粒 500m2未満	7.6	m2			
カッター入	モルタル面	31.2	m			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙明細 7 - 1						
スリーブ費						
ステンレス鋼管	圧縮・プレス 屋内一般 20	194	m			
ステンレス鋼管	圧縮・プレス 屋内一般 25	30.2	m			
ステンレス鋼管	圧縮・プレス 屋内一般 30	20.2	m			
ステンレス鋼管	圧縮・プレス 屋内一般 40	35.1	m			
ステンレス鋼管	圧縮・プレス 屋内一般 50	75.0	m			
ステンレス鋼管	溶接接合 屋内一般 80	1.7	m			
ステンレス鋼管	圧縮・プレス 機械室・便所 20	160	m			
ステンレス鋼管	圧縮・プレス 機械室・便所 25	33.0	m			
ステンレス鋼管	圧縮・プレス 機械室・便所 30	8.9	m			
ステンレス鋼管	圧縮・プレス 機械室・便所 40	13.4	m			
ステンレス鋼管	圧縮・プレス 機械室・便所 50	2.7	m			
小計						
スリーブ費	配管の10%	0.10				
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙明細 8 - 1						
スリーブ費						
(排水管) 硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25	1.3	m			
(排水管) 硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 32	2.7	m			
(排水管) 硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40	10.7	m			
(排水管) 硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50	100	m			
(排水管) 硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65	1.4	m			
(排水管) 硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75	3.7	m			
(排水管) 硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100	163	m			
(排水管) 硬質塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40	5.5	m			
(排水管) 硬質塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50	25.0	m			
(排水管) 硬質塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65	9.9	m			
(排水管) 硬質塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75	32.1	m			
(排水管) 硬質塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100	89.7	m			
(排水管) 硬質塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 40	3.0	m			
(排水管) 硬質塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 50	18.0	m			
(排水管) 硬質塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 40	5.0	m			
(排水管) 硬質塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 50	5.0	m			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(排水管) 硬質塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 100	1.0	m			
(高温排水管) 配管用炭素鋼々管 (白)	屋内一般 40	4.6	m			
(高温排水管) 配管用炭素鋼々管 (白)	屋内一般 50	28.8	m			
(高温排水管) 配管用炭素鋼々管 (白)	屋内一般 100	6.1	m			
(高温排水管) 配管用炭素鋼々管 (白)	機械室・便所 50	9.9	m			
(通気管) 硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50	14.8	m			
(通気管) 硬質塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50	26.9	m			
(通気管) 硬質塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 50	2.8	m			
(通気管) 硬質塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 50	14.0	m			
(水抜管) 硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50	37.9	m			
(水抜管) 硬質塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50	12.6	m			
(雨水管) 配管用炭素鋼々管 (白)	屋内一般 80	57.3	m			
(雨水管) 硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75	62.3	m			
(雨水管) 硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100	49.3	m			
(雨水管) 硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 150	64.8	m			
(雨水管) 硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 200	22.4	m			
(ホップアップ管) 配管用炭素鋼々管 (白)	屋内一般 40	62.9	m			
(ホップアップ管) 配管用炭素鋼々管 (白)	屋内一般 100	105	m			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙明細 8 - 2						
土工事						
根切り	バックホウ0.13m ³	17.6	m3			
埋戻し	バックホウ0.13m ³	17.6	m3			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙明細 9 - 1						
スリーブ費						
ステンレス鋼管	圧縮・プレス 屋内一般 20	142	m			
ステンレス鋼管	圧縮・プレス 屋内一般 25	59.0	m			
ステンレス鋼管	圧縮・プレス 機械室 20	99.1	m			
ステンレス鋼管	圧縮・プレス 機械室 25	39.7	m			
小計						
スリーブ費	配管の10%	0.10				
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙明細 9 - 2						
給排気筒セット						
排気トップ	120 φ 壁厚400mm程度	1	個			
給排気トップ	100 φ 壁厚400mm程度	2	個			
延長管	120 φ 600mm	3	本			
延長管	120 φ 300mm	1	本			
延長管	100 φ 600mm	3	本			
延長管	100 φ 300mm	5	本			
エルボ管	120 φ 90°	1	個			
エルボ管	120 φ 45°	1	個			
エルボ管	100 φ 90°	4	個			
エルボ管	100 φ 45°	1	個			
計						

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
別紙明細 9 - 3						
搬入費						
電気温水器(EHW-2) 搬入	容積品 500kg/m3未満 複数	0.19	t			
電気温水器(EHW-3) 搬入	容積品 600kg/m3未満 複数	0.86	t			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙明細10-1						
搬入費						
パッケージ型消火設備I型 搬入費	重量品 250kg/m3以下 複数	0.80	t			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙明細 1 1 - 1						
スリーブ費						
配管炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 20	11.4	m			
配管炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 25	35.3	m			
配管炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 32	0.6	m			
配管炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 40	15.2	m			
配管炭素鋼鋼管(白)	機械室 20	2.0	m			
配管炭素鋼鋼管(白)	機械室 25	8.9	m			
配管炭素鋼鋼管(白)	屋外架空 20	2.2	m			
配管炭素鋼鋼管(白)	屋外架空 25	3.2	m			
配管炭素鋼鋼管(白)	屋外架空 40	12.5	m			
ポリエチレン被覆鋼管	土中 20	2.0	m			
ポリエチレン被覆鋼管	土中 25	2.8	m			
ポリエチレン被覆鋼管	土中 40	13.8	m			
小計						
スリーブ費	配管の10%	0.10				
計						

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
別紙明細 1 1 - 2						
LPG収納庫						
LPG収納庫	16本用	1	基			代価書11-1
運搬費		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
別紙明細 1 1 - 3						
搬入費						
LPG収納庫 搬入費	容積品 100kg/m3未満 单独	0.28	t			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙明細 1 1 - 4						
土工事						
根切り	バックホウ0.13m ³	5.8	m3			
埋戻し	バックホウ0.13m ³	5.8	m3			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙明細 1 2 - 1						
発生材積込						
発生材積込	コンクリート類(残土)	76.1	m3			
発生材積込	コンクリート類(アスファルト塊)	1.3	m3			
発生材積込	コンクリート類(汚泥)	0.5	m3			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙明細 1 2 - 2						
発生材運搬						
発生材運搬	無筋コンクリート類(残土)ダンプトラック10t DID区間無 10km以下	76.1	m3			
発生材運搬	アスファルト類(アスファルト塊)ダンプトラック2t DID区間無 60km以下	1.3	m3			
発生材運搬	アスファルト類(汚泥)ダンプトラック2t DID 区間無 60km以下	0.5	m3			
ダンプトラック 10t	バックホウ0.45m3 DID区間無 10km以 下 (残土)	11.0	台			
ダンプトラック 2t	バックホウ0.13m3 DID区間無 60km以 下 (アスファルト塊)	1.0	台			
ダンプトラック 2t	バックホウ0.13m3 DID区間無 60km以 下 (汚泥)	1.0	台			
計						

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
別紙明細 1 2 - 3						
発生材処理						
発生材処理	アスファルト塊	1.2	t			
発生材処理	汚泥	0.5	t			
計						