令和 ８ 年度

森町特定環境保全公共下水道赤井川

枝線管渠新設工事（単独その１）

施　行　条　件　明　示

北　海　道　森　町

施　工　条　件　明　示

１．工程関係

１．１近接工事

本工事に近接ないしは競合して下記の工事が施工されるので、相互の連絡・調整等を密にして施工すること。なお、連絡及び調整事項の内容を監督員に報告すること。

路線名 立坑No.	事業者名	他工事の名称	施工予定期間	工事内容等	備　考
	㈲松田設備工業	赤井川地区配水管移設工事	10月下旬～11月中旬	配水管の移設	
	㈱川村組	森町特定環境保全公共下水道赤井川枝線管渠新設工事（第１工区）	11月中旬～12月中旬	下水道本管の布設	

１．２協議

本工事において、下記のとおり関係機関および地域住民との協議を行っている。

関係機関名	事　　項	内　　容	完了見込時期	備　考

※下水道管渠の施設を道路に設け継続して使用するもの（道路占用者）は、道路の占用許可を道路管理者に申請し許可を受けなければならない。（道路法第３２条）

なお、所轄する警察署長の道路使用許可も同時に受けなければならない。（道路交通法第７７条）

※病院・学校・消防等の連絡打合せを密に行い、承諾を得る。

１．３制約条件

本工事において、施工期間、施工時間および施工方法に下記の制約条件があるため、適切な処置を行う。

路線名 立坑No.	制約の要因	施　工　時　間	施　工　方　法	施工方法	その他	備　考
全路線		午前８時から午後５時まで		歩行者用通路を確保		時間外となる場合は、必ず監督員に報告し、承諾を得ること。

２．周辺環境保全関係

２．１建設公害

本工事において、騒音・振動・粉じん等の防止のため、下記の条件により、適切な処置を行うこと。

工　　種	項　　目	条　　件	備　考
全使用機械	施工方法・機械施設 作業時間・そ の 他	低騒音・低振動型建設機械・排出ガス対策型建設機械を使用すること。 原則午前８時から午後５時まで（それ以外は監督員の承諾を得ること。）	
	施工方法・機械施設 作業時間・そ の 他		

２．２家屋・井戸調査

本工事の施工に伴い、一部の区間において、第三者に何らかの影響を及ぼすことが懸念されているため、下記のとおり事前に調査を行い、その結果を報告すること。

調　査　項　目	調 査 箇 所 数 お よ び 範 囲	備　　考
家屋調査		必要があると思われる場合は、監督員と協議すること。

３．安全対策関係

３．１交通整理員

本工事において、交通整理員は下記のとおり配置するものとする。おな、保全施設については、参考図等を参照すること。

工　種	配　置　場　所	交通整理員数	配　置　時　間	配置日数	備　考
全工種	作業場所の前後	２人／日	作業開始から作業終了まで	19	

※保全施設は、北海道建設部監修の「土木工事共通仕様書」Ⅲ付表（参考資料）の１を参照のこと。

３．２近接施設

本工事において、下記の施設に近接した施工となるため適切な施工管理を行うこと。

路線名・立坑No.	近　接　す　る　施　設	条　　件	備　考
全路線	水道管・ＮＴＴケーブル及び架線・北電架線、道路排水管等	工事前に各管理者の立会及び確認を受け施工計画書に添付すること	

４．発生土処分関係

４．１発生土処分

本工事における発生土処分は、森町字砂原町有地に運搬するものとし、運搬日時を事前に監督員と打合せ、管理人の指示する場所に置くものとする。受入条件は下記のとおりとする。

路線名	処　分　条　件	運搬量	運搬距離	仮置の有無	備　　考
開削工	指定処分	23㎥	20.0km以内	有	受入　　月曜日から金曜日 受入時間 8：00～17：00

５．工事支障物関係

５．１試験掘削

本工事の施工に先立ち、下記の試験掘削を行うものとする。なお、詳細は図面等を参照のこと。試験掘削は、必ず埋設物管理者の立ち会いのもとで行うものとする。

路線名・立坑No.	試験掘削箇所数	想定される埋設物	施工時間
マンホール設置箇所外	3	水道管	昼・~~夜~~

５．２支障物保護

本工事区間において、下記のとおり工事支障物の処置を行うものとする。

路線名	支障物の種類	管理者	処置策	処置方法	処置時期	備考
			~~移設・撤去・~~防護・~~他~~			
			~~移設・撤去・~~防護・~~他~~			
			移設・撤去・防護・他			

６．道路復旧工関係

６．１道路復旧工

本工事において、道路復旧は下記のとおりとする。なお、復旧断面については、図面等を参照のこと。

路線名	道路の種別	復旧方法 自費・委託	仮復旧 有・無	本復旧		備考
				面積	施工法	
全線	車道	自費	無	156㎡	機械	

７．埋戻し工関係

７．１埋戻し工

本工事に関する埋戻し材料は下記のとおりとする。なお、埋戻し方法等の詳細については、図面等を参照のこと。

施　工　区　間	埋　戻　し　材		購　入　土　の　種　類	備　　考
	購入土	発生土		
開削部		○		締固度90%以上