公　　共

設　　計　　図　　書

（特記仕様書・位置図・工事数量総括表）

2025 年度施行

鷲ノ木遺跡（当初指定地区他）整備工事

森町

特　記　仕　様　書

特 記 仕 様 書

20　一般事項

01　適用

01　共通仕様書

当該工事は、『北海道建設部土木工事共通仕様書』（以下「土木工事共通仕様書」という。）に基づき施工すること。

02　土木工事積算基準等

１　当該工事の設計図書は、北海道建設部が制定した次の積算基準等に基づき作成している。

（１）一般土木工事

「土木工事積算要領」、「土木工事積算基準」、「土木工事工種体系化の手引き」

（２）漁港工事

「漁港関係工事積算基準」、「漁港関係工事工種体系化の手引き・数量算出要領」

（３）下水道工事

「土木工事積算要領（下水道編）」、「土木工事積算基準」、「下水道工事工種体系化の手引き・数量算出要領」

２　「土木工事積算基準」及び「漁港関係工事積算基準」において定めている諸基準に基づき次のとおり扱っている。

（１）機械施工と人力施工等の施工方法や区分は設計図面等から判断し、機械施工が困難である場合を除き、機械施工を標準として積算している。

（２）特記仕様書等で別途明示している場合を除き、各基準において定めている標準工法・標準機種で積算している。

（３）上記（１）（２）については、受注者の任意施工を拘束するものではない。

ただし、現場条件等がこれにより難い場合には、必要に応じて設計変更する。

３　「土木工事工種体系化の手引き」、「漁港関係工事工種体系化の手引き」及び「下水道工事工種体系化の手引き」において定めている事項を、設計図書の規格・摘要欄に明示しているが現場条件等に差異が生じた場合には、設計変更の対象とする。

４　当該工事の数量算出書は、北海道建設部が制定した次の土木工事数量算出要領等に基づき作成している。

（１）一般土木工事

「土木工事数量算出要領」

（２）漁港工事

「漁港関係工事工種体系化の手引き・数量算出要領」

（３）下水道工事

「下水道工事工種体系化の手引き・数量算出要領」

特 記 仕 様 書

05　参考図

参考図と示した図面は、発注者が想定した工法・材料等を記したものである。商品名が表示されている資材は森町が指定した製品ということではありません。

06　現場環境改善(選択)土木一般

１　現場環境改善は、周辺住民の生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善を行うために実施することを目的とする。

２　現場環境改善の実施内容は、各費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）のうち合計５項目を基本として次の項目から選択すること。

なお、具体的な実施内容や実施時期については、施工計画書を提出する時に工事監督員と協議すること。

（１）　仮設備関係

(1)　用水・電力等の供給設備の充実
(2)　緑化・花壇
(3)　ライトアップ施設
(4)　見学路及び椅子の設置
(5)　昇降設備の充実
(6)　環境負荷の低減

（２）　営繕関係

(1)　現場事務所・監督詰所の快適化
(2)　労働者宿舎の快適化
(3)　デザインボックス（交通誘導警備員待機室）の快適化
(4)　現場休憩所の快適化
(5)　健康関連設備及び厚生施設の充実等

（３）　安全関係

(1)　工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等）
(2)　盗難防止対策（警報機等）
(3)　避暑・防寒対策

（４）　地域連携

(1)　完成予想図
(2)　工法説明図

(3)　工事工程表
(4)　デザイン工事看板（各工事ＰＲ看板含む）
(5)　見学会等の開催（イベント等の実施含む）
(6)　見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営
(7)　パンフレット・工法説明ビデオ
(8)　地域対策費等（地域行事等の経費を含む）
(9)　社会貢献

３　工事完了時には、現場環境改善の実施状況が確認できる写真を提出すること。監督員と要協議。

12　施工管理委託（対象工事）
当該工事は、工事監督員に代わり、別途発注予定の施工管理業務の受託者が監督業務を行う工事である。

21　工程関係
10　埋設物等の調査等
01　地下埋設物の管理者等との立会い
当該工事の施工に当たっては、地下埋設物の管理者等との現地立会を行い、当該物件の位置、深さ、保安対策等の打合せを行うこと。
なお、「立会い打ち合わせ調書」等にその打ち合わせ内容と結果を記載して立会い者等に押印を求め、当該調書の写しを工事監督員に提出すること。監督員と要協議

14　週休２日工事
01　週休２日工事【現場閉所】の実施について【土木工事】
１．本工事は、「週休２日工事」の対象工事である。
２．受注者は、契約後、週休２日による施工を行わなければならない。
３．週休２日とは、対象期間において、土日・祝日に関わらず、週休２日（４週８休）以上の現場閉所を行うことをいう。
対象期間は、契約期間内において工事着手日から工事完成日までの期間をいう。
なお、年末年始６日間及び夏期休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は対象期間に含まない。
４．現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場が閉所された状態をいう。
なお、降雨、降雪などによる予定外の現場閉所日についても現場閉所日に含めるものとする。
５．週休２日（４週８休）以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」）が２８．５％（８日／２８日）以上の水準に達する状態をいう。

特 記 仕 様 書

６．週休２日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休２日による施工を実施する受注者は、その趣旨に沿った休日の取得に努めるものとする。

７．週休２日の実施の確認方法は、次によるものとする。

１）受注者は、週休２日の計画工程表を施工計画書に添付し発注者へ提出する。

２）受注者は、実施結果を発注者へ報告する。

８．週休２日の実施状況について、発注者が必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。

９．現場閉所の達成状況を確認後、４週８休に満たない場合は補正分の減額変更を行う。

また、市場単価（下水道工事（管路）を含む）についても、４週８休に満たない場合は設計変更を行う。

なお、その他労務費分が明らかとなっていない単価等については、補正の対象としない。

１）現場の閉所状況

４週８休以上

現場閉所率が28.5%（8日/28日）以上の場合

２）補正方法

当初予定価格から４週８休以上の達成を前提とした補正係数を各経費に乗じ、現場閉所の達成状況を確認後、４週８休に満たない場合は補正分を減額変更する。

１０．「週休２日工事」について、受注者を対象としたアンケート調査に協力するものとする。

アンケートフォームURL:https://www2.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/syuukyuufutuka_ssl/

１１．週休２日の実施計画書提出後、当該工事の全体工期については、影響はでないものの、一部の施工内容・箇所に変更があり、工期内での期限を設ける必要がある場合は、対象期間外と出来る場合があるので、受発注者間協議を行うこと。

24　安全対策関係

01　交通安全施設の指定

06　バリケード等の設置、誘導警備員の配置

一般住民が工事区域内へ侵入しないようバリケード・保安灯を設置すること。

03　交通誘導警備員、警戒船、発破作業等の制約

01　交通誘導警備員の配置（片側交互通行）

当該工事の施工に当たり、作業期間中（休憩時間含む）は交通誘導警備員を配置するものとする。作業期間中：土砂搬出時を想定。

27　建設副産物・廃棄物関係

01　発生土の工事間利用・仮置条件

01　発生土の搬出先

特 記 仕 様 書

当該工事の発生土は、森町旧砂原土捨て場に搬出すること。監督員と要協議。

02　再生資材等の利用

02　コンクリート再生骨材について

１　コンクリート再生骨材を路盤用材料等に使用する場合の品質確保については、「土木工事共通仕様書」による。

２　コンクリート再生骨材の品質管理は、製造者の試験成績結果によることができる。
確認の頻度は、製造施設毎に年１回以上とする。ただし、品質に変動が見受けられる場合は、確認の頻度を増やすなど考慮すること。
なお、品質については、事前に確認すること。

３　コンクリート再生骨材を路盤等に使用する場合は、基本的に１００％で使用するものとする。
施工時期が確定した時点で、再資源化施設に供給量の確認を行い、施工協議簿に別途配布の「再生骨材の出荷確認について」の写しを添付し、工事監督員に報告すること。

05　副産物・廃棄物の処理条件

03　建設副産物の処理条件

当該工事の施工により発生する建設副産物の処理については、次のとおりとするが、受注者において適正な処理施設を選定し、施工計画書に建設副産物における適正処理計画について記載すること。また、処分場所については積算上の条件明示であり、処分場所を指定するものではない。なお、受注者の提示する処理施設と積算上想定している処理施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。

ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。また、変更が生じた場合は、必要な資料を提出の上、工事監督員と協議すること。

１　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

（１）処分場所　：函館建設管理部管内（受入可能な施設のうち、積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定）

概数として扱う数量一覧表＜データ無し＞

		工事名	鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事	当初	事業区分	
					工事区分	

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要

位　　置　　図

工 事 数 量 総 括 表

工事名　　鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事

森町建設課

工事数量総括表

工事名	鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事			(当 初)	事業区分	公園緑地整備･改修	
					工事区分	公園工事	

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
						現場条件	単位	数量
公園工事		式		1				
当初指定地区		式		1				
土工		式		1				
掘削	土砂上記以外(小規模)小規模(標準以外)	m3		210		＜ 1 m3当たり＞ 掘削	m３	1
路体(築堤)盛土	2.5m未満 保護盛土	m3		120		＜ 1 m3当たり＞ 路体（築堤）盛土	m３	1
(人力覆土敷均し・整形)	保護盛土	(m3)		(210)		＜ 1 m3当たり＞ 埋戻し	m３	1
購入土	保護盛土 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m3		335		＜ 1 m3当たり＞ 客土（客土植栽用） 土砂等運搬	m３ m３	1.3 1.1
購入土	砂 埋め戻し用	m3		40		＜ 1 m3当たり＞ 砂 埋め戻し用	m3	1
不整地運搬車	片道150m	m3		630		＜ 1 m3当たり＞ 積込（ルーズ） 不整地運搬車運搬（諸材料）	m３ m3	1.3 1.1

工事数量総括表

工事名	鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事			(当 初)	事業区分	公園緑地整備･改修	
					工事区分	公園工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要 現場条件	単位 / 数量
小型不整地運搬車運転ｸﾛｰﾗ式0.5t級	片道45m、6.9h/日	m3		630		＜ 100 m3当たり＞ 積込（ルーズ） 不整地運搬車運転	m３ 130 日 10.9
人力運搬	20m以下	m3		260		＜ 1 m3当たり＞ 人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	m3 1
(床掘り(掘削))	土砂	(m3)		(20)		＜ 1 m3当たり＞ 掘削	m３ 1
(埋戻し)	土砂	(m3)		(20)		＜ 1 m3当たり＞ 埋戻し	m３ 1
残土処理工【旧砂原土場】		式		1			
整地	残土受入れ地での処理	m3		260		＜ 1 m3当たり＞ 整地	m３ 1
土砂等運搬【旧砂原土場】	土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m3		260		＜ 1 m3当たり＞ 土砂等運搬	m３ 1
遺構表示工		式		1			

工事数量総括表

工事名	鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事			(当 初)	事業区分	公園緑地整備･改修	
					工事区分	公園工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要 現場条件	単位 / 数量
竪穴墓表示	【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】【コンクリート再生骨材｜０～４０㎜ 】【コンクリート再生骨材｜０～４０㎜ 】	式		1		＜ 1 式当たり＞	
						路体（築堤）盛土	ｍ３ 55
						購入土	m3 55
						不整地運搬車	m3 55
						小型不整地運搬車運転ｸﾛｰﾗ式0.5t級	m3 55
						人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	m3 61
						木質舗装(材工共)	71
						下層路盤（歩道部）	ｍ２ 71
						木質舗装(材工共)	16
						下層路盤（歩道部）	ｍ２ 16
						舗装見切り材	m 75
(土層ベルト 土のう工)	【客土（客土植栽用）｜客土植栽用 森町字森川町315-4 5-1.3】	(袋)		(681)		＜ 100 袋当たり＞	
						土のう工	袋 100
土層ベルト 防草ｼｰﾄ設置工	河川護岸用遮水ｼｰﾄ【遮水シート｜厚１．０＋１０．０mm 堤防法面用】	m2		31		＜ 1 m2当たり＞	
						保護路肩工（防草シート敷設）	ｍ２ 1

工事数量総括表

		工事名	鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事			(当 初)	事業区分	公園緑地整備･改修	
							工事区分	公園工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
							現場条件	単位	数量
砂利集積		砕石盛土 【土木安定シート｜河川護岸用吸出し防止ｼｰﾄ ﾌｪﾙﾄ系 厚さ10mm以上 引張強度9.8kN/m以上】	式		1		＜ 1 式当たり＞ 埋戻し 道路用砕石 粒度調整砕石4号 吸出し防止材設置	 m３ m3 m２	 0.52 0.57 10
植生工			式		1				
公園植栽張芝工		野芝 ﾍﾞﾀ張 芝串無し 【芝(ホッカイターフ)｜建設物価2025年6月号 】【砂 埋め戻し用｜建設物価2025年6月号 】	m2		2,757		＜ 1 m2当たり＞ 公園植栽 張芝工	m2	1
低木植栽		ノリウツギ 【落葉樹（低木）ﾉﾘｳﾂｷﾞ 高1.0m 枝張0.5m｜積算資料2025年6月号 】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】	本		35		＜ 10 本当たり＞ 公園植栽（植樹） 購入土	 本 m3	 10 0.75
低木植栽桝		ﾌﾟﾗ擬木	本		78		＜ 100 本当たり＞ 花壇用ﾌﾟﾗ擬木丸太	本	100
人力施工による植生工		植生ｼｰﾄ工(標準品)250m2以上500m2未満	m2		352		＜ 1 m2当たり＞ 人力施工による植生工	m2	1
法面整形(盛土部)		有り有り	m2		130		＜ 1 m2当たり＞ 法面整形	m２	1

工事数量総括表

工事名	鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事			(当 初)	事業区分	公園緑地整備･改修	
					工事区分	公園工事	

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
						現場条件	単位	数量
法面整形(切土部)	有りﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		230		＜ 1 m2当たり＞ 法面整形	 ｍ２	 1
排水施設工		式		1				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U240 【U型側溝｜240 2000㎜/個 参考質量183kg/個 ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【コンクリート再生骨材｜０～４０㎜ 】【U240用透水性ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾅﾁｭﾛｰﾄﾞ(全面ﾀｲﾌﾟ歩行者用)｜995*285*30 】	m		22		＜ 10 m当たり＞ U型側溝 基礎砕石 蓋版	 m ｍ２ 枚	 10 4.4 10
勾配ﾓﾙﾀﾙ	【砂｜コンクリート用細骨材】	m3		1		＜ 1 m3当たり＞ モルタル練	 ｍ３	 1
舗装工		式		1				
木質舗装 園路	【コンクリート再生骨材｜０～４０㎜ 】	m2		363		＜ 100 m2当たり＞ 木質舗装(材工共) 下層路盤（歩道部）	 m2 ｍ２	 100 100
舗装見切り材	H40	m		249		＜ 100 m当たり＞ ｱｽﾌｧﾙﾄｴｯｼﾞ40 普通作業員	 m 人	 100 2
サイン施設工		式		1				

工事数量総括表

工事名	鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事			(当 初)	事業区分	公園緑地整備･改修	
					工事区分	公園工事	

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
						現場条件	単位	数量
解説板	【生コンクリート 高炉｜C-1(-)-8-25(20) 】【コンクリート再生骨材｜０～４０㎜ 】	基		4		＜ 10 基当たり＞		
						解説板(据置式)	基	10
						据付費	基	10
						運搬費	基	10
						レイアウト作成費	基	10
						コンクリート	ｍ３	1
						型枠	ｍ２	4
						基礎砕石	ｍ２	10
						基面整正	ｍ２	10
付属施設工		式		1				
ﾛｰﾌﾟ柵	【ﾛｰﾌﾟ柵ﾌﾟﾗ擬木支柱｜φ100*L1500 先削り 】	m		119		＜ 10 m当たり＞		
						木杭打	本	6.7
						クレモナロープ	m	30
						普通作業員	人	1.3
防護柵(横断・転落防止柵)	【歩道用横断防止柵(標準品)3段ﾋﾞｰﾑ型 土中建込｜E2.3㎜*φ42.7*ｽﾊﾟﾝ3000㎜ 2誌平均単価2025年6月号 】	m		80		＜ 100 m当たり＞		
						防護柵（横断・転落防止柵）設置工	m	100
						ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ指定色へ塗り替え	m	100

工事数量総括表

		工事名	鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事			(当 初)	事業区分	公園緑地整備･改修	
							工事区分	公園工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
							現場条件	単位	数量
擬木階段		W=3000	箇所		2		＜ 2 箇所当たり＞ 二本組ﾌﾟﾗ木階段 L=1500 ﾒｯｷﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ ﾌﾟﾗ擬板 ビス57L 据付費	段 枚 本 段	28 8 64 28
ｽﾃﾝﾚｽ手すり		【コンクリート再生骨材｜０～４０㎜ 】	箇所		2		＜ 2 箇所当たり＞ 手摺柵 ﾃﾝﾀﾞｰﾚｰﾙ 笠木ﾀｲﾌﾟ 組立据付費 基礎ブロック設置工 フェンス用基礎ブロック 基礎砕石	m m 個 個 m２	5.4 5.4 6 6 0.24
構造物撤去工			式		1				
既設ﾌｪﾝｽ		撤去・再設置	m		85		＜ 10 m当たり＞ 基礎ブロック設置工 基礎ブロック設置工 金網・支柱（立入防止柵）	個 個 m	6 6 10
既設階段撤去			段		10		＜ 1 段当たり＞ 基礎ブロック設置工	個	1

工事数量総括表

		工事名	鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事			(当 初)	事業区分	公園緑地整備･改修	
							工事区分	公園工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
							現場条件	単位	数量
運搬処理工(撤去)			式		1				
現場発生品運搬		廃ﾌﾟﾗ	t		0.1		＜ 1 t当たり＞ 現場発生品及び支給品運搬 現場発生品及び支給品積込・荷卸	 t t	 1 1
殻処分(廃ﾌﾟﾗ)			t		0.1		＜ 1 t当たり＞ 処分費 循環税	 t	 1 1
工事用道路工			式		1				
工事用仮設道		【ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ3000 3.6*5.4m ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ｜2誌平均単価2025年6月号】	m3		15		＜ 10 m3当たり＞ 路体（築堤）盛土 コンクリート再生骨材 被覆シート張 掘削 埋戻し	 m３ m３ m2 m３ m３	 10 11 120 10 10
工事用仮設坂路①			式		1		＜ 1 式当たり＞ 路体（築堤）盛土 掘削	 m３ m３	 2 3

工事数量総括表

工事名	鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事			(　当　初　)	事業区分	公園緑地整備･改修	
					工事区分	公園工事	

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
						現場条件	単位	数量
工事用仮設坂路②		式		1		＜　1　式当たり＞ 掘削	m３	1
仮囲い設置・撤去(丸ﾊﾟｲﾌﾟ土中打込式・囲い高さ3m)	設置・撤去　150共用日	m		169		＜　1　m当たり＞ 仮囲い設置・撤去	m	1
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm)設置･撤去 【敷鉄板賃料｜22*1,524*3,048　802kg/枚　180日(6か月) 建設物価2025年6月号　】	m2		88		＜　1　m2当たり＞ 敷鉄板設置・撤去 敷鉄板賃料 整備費	m２ 枚 枚	1 0.22 0.22
資材運搬		式		1				
資材運搬	各種材料資材など	t		90		＜　1　t当たり＞ 仮設材の積込み取卸し費 不整地運搬車運搬（鋼材・その他） 仮設材の積込み取卸し費 小型不整地運搬車運転ｸﾛｰﾗ式0.5t級 小車運搬（積込～運搬～取卸し）　セメント等	t t t t t	1 1 1 1 1
交通管理工		式		1				
(交通誘導警備員)		(人日)		(　13)		＜　1　人日当たり＞ 交通誘導警備員Ｂ	人日	1

工事数量総括表

工事名	鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事			(当 初)	事業区分	公園緑地整備･改修	
					工事区分	公園工事	

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
						現場条件	単位	数量
連絡地区		式		1				
土工		式		1				
掘削	土砂上記以外(小規模)小規模(標準以外)	m3		20		＜ 1 m3当たり＞ 掘削	m３	1
掘削	土砂上記以外(小規模)小規模(標準)	m3		60		＜ 1 m3当たり＞ 掘削	m３	1
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3		3		＜ 1 m3当たり＞ 路体（築堤）盛土	m３	1
(床掘り(掘削))	土砂	(m3)		(20)		＜ 1 m3当たり＞ 掘削	m３	1
埋戻し		m3		10		＜ 1 m3当たり＞ 埋戻し	m３	1
残土処理工【旧砂原土場】		式		1				
整地	残土受入れ地での処理	m3		90		＜ 1 m3当たり＞ 整地	m３	1
土砂等運搬【旧砂原土場】	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級 】 【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級 良好 供用日 】	m3		30		＜ 1 m3当たり＞ 土砂等運搬	m３	1

工事数量総括表

工事名	鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事			(当 初)	事業区分	公園緑地整備･改修	
					工事区分	公園工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要	
						現場条件	単位	数量
土砂等運搬【旧砂原土場】	土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】	m3		60		＜ 1 m3当たり＞ 土砂等運搬	 ｍ３	 1
排水施設工		式		1				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U300【ＲＣ側溝 アングル無し｜ＧＵ－５ ３００×３００×９９０ ２５５kg Ｔ－２５ 】【コンクリート再生骨材｜０～４０㎜ 】【U形用蓋（２種）｜３００ ４０×１０×６０ 参考質量 54kg/個 車道用】【ＲＣ側溝 グレーチング蓋｜GU-5 350×50×995 25.0kg T-25 (ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ) 】	m		10		＜ 10 m当たり＞ U型側溝 基礎砕石 蓋版 蓋版	 m m２ 枚 枚	 10 5.6 15 1
暗渠排水管	据付直管200～400㎜【硬質塩化ビニル管（薄肉管）｜ＶＵ－２００ 】【砂｜建設物価2025年6月号 】	m		47		＜ 10 m当たり＞ 暗渠排水管 フィルター材	 m ｍ３	 10 1.42

工事数量総括表

工事名	鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事			(当 初)	事業区分	公園緑地整備･改修	
					工事区分	公園工事	

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
						現場条件	単位	数量
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	【開発1型A下部桝H=670(内高550)｜840*840*670(外寸) 】【コンクリート再生骨材｜０～４０㎜ 】【開発1型A下部桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ｜711*710*61 T-14普通目 】	箇所		2		＜ 1 箇所当たり＞ プレキャスト集水桝 プレキャスト集水桝（材料費） 基礎砕石 基面整正 蓋版	 基 基 ｍ２ ｍ２ 枚	 1 1 1.08 1.08 1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	【開発1型B下部桝H=750(内高600)｜1100*1100*750(内高600)】【コンクリート再生骨材｜０～４０㎜ 】【開発1型B下部桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ｜930x930x71 T-14普通目 】	箇所		1		＜ 1 箇所当たり＞ プレキャスト集水桝 プレキャスト集水桝（材料費） 基礎砕石 基面整正 蓋版	 基 基 ｍ２ ｍ２ 枚	 1 1 1.69 1.69 1
舗装工		式		1				
景観舗装	自然石樹脂系すべり止め舗装 舗装区分①②③④ 【コンクリート再生骨材｜０～４０㎜ 】【再生密粒度アスファルト混合物｜１３Ｆ As量６．０～８．０％ 配合率５０％ 車道用 】	m2		109		＜ 100 m2当たり＞ 下層路盤（歩道部） 表層（歩道部） 景観舗装(材工共)	 ｍ２ ｍ２ m2	 100 100 100

工事数量総括表

		工事名	鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事			(当 初)	事業区分	公園緑地整備･改修	
							工事区分	公園工事	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要	
								現場条件	単位	数量
景観舗装			自然石樹脂系すべり止め舗装 舗装区分①②③④ 【コンクリート再生骨材｜０～４０㎜ 】【再生密粒度アスファルト混合物｜１３Ｆ As量６．０～８．０％ 配合率５０％ 車道用 】	m2		275		＜ 100 m2当たり＞ 下層路盤（歩道部） 表層（歩道部） 景観舗装(材工共)	 ｍ２ ｍ２ m2	 100 100 100
舗装見切り材			H40	m		124		＜ 100 m当たり＞ ｱｽﾌｧﾙﾄｴｯｼﾞ40 普通作業員	 m 人	 100 2
付属施設工				式		1				
管理事務所			ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ型	式		1		＜ 1 式当たり＞ 10型ﾊｳｽ新棟 ﾊｳｽ移動費 現地配達費 現地設置費	 棟 式 式 棟	 2 1 1 2
構造物撤去工				式		1				
既設階段撤去				段		12		＜ 1 段当たり＞ 基礎ブロック設置工	 個	 1
運搬処理工				式		1				

工事数量総括表

		工事名	鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事			(当 初)	事業区分	公園緑地整備･改修	
							工事区分	公園工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
							現場条件	単位	数量
現場発生品運搬		廃ﾌﾟﾗ	t		0.1		＜ 1 t当たり＞ 現場発生品及び支給品運搬 現場発生品及び支給品積込・荷卸	 t t	 1 1
殻処分(廃ﾌﾟﾗ)			t		0.1		＜ 1 t当たり＞ 処分費 循環税	 t	 1 1
交通管理工			式		1				
(交通誘導警備員)			(人日)		(44)		＜ 1 人日当たり＞ 交通誘導警備員Ｂ	 人日	 1
台地地区			式		1				
付属施設設置工			式		1				
背付きﾍﾞﾝﾁ			式		1		＜ 1 式当たり＞ 背付きﾍﾞﾝﾁ 組立据付費	 台 台	 5 5
資材運搬			式		1				

工事数量総括表

		工事名	鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事			(当 初)	事業区分	公園緑地整備･改修	
							工事区分	公園工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
							現場条件	単位	数量
資材運搬			t		1		＜ 1 t当たり＞ 仮設材の積込み取卸し費 不整地運搬車運搬（鋼材・その他） 仮設材の積込み取卸し費	t t t	1 1 1
直接工事費			式		1				
共通仮設費			式		1				
共通仮設費			式		1				
運搬費			式		1				
(仮設材運搬費)		【積込み荷卸し費（仮設材等） | 】	(t)		(15)		＜ 1 t当たり＞ 仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等 仮設材等の積込み取卸し費	t t	2 2
現場環境改善費(率計上)			式		1				
共通仮設費（率計上）			式		1				

工事数量総括表

		工事名	鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事			(当 初)	事業区分	公園緑地整備･改修		
							工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件	単位	数量
純工事費				式		1				
現場管理費				式		1				
工事原価				式		1				
一般管理費等				式		1				
工事価格				式		1				
消費税相当額				式		1				
工事費計				式		1				