

令和 7 年度



濁川地区

農地耕作条件改善事業工事

(水路工)

見積り参考資料

本資料は、請負金額見積りの参考に供するものであり、仕様書には含まないものとする。

【最新設計単価を適用した設計金額等の取り扱いについて】

- ☐ 本工事は最新設計単価を適用し、設計金額を算出する工事である。
※共通単価表及び見積単価等一覧表に記載された単価は再計算の対象外である。
- ☒ 本工事は積算時点の設計単価を適用し、設計金額を算出する工事である。

令和 7 年度

濁川地区

農地耕作条件改善事業工事

(水路工)

金 抜 き 設 計 書

(当初)

S2201130

S2201130

[illegible]

事業名	濁川地区 農地耕作条件改善事業工事	1. 追加費 (2/ 3)			
工事名	(水路工)				
工事別工事名:排水路工事					
項 目 名		数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格		1.000	式		
2 ・ 工事原価		1.000	式		
3 純工事費		1.000	式		
4 ・ ・ 直接工事費		1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費		1.000	式		
6 ・ ・ ・ 共通仮設費		1.000	式		
7 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営業費等					
(4+16+18-20-21-22-23-25) × (標準値*N035*N030*N041)			%		
8 ・ ・ ・ ・ 運搬費		1.000	式		
9 ・ ・ ・ ・ 準備費		1.000	式		
10 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費		1.000	式		
11 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)					
(4-17-23) × (標準値)			%		
12 ・ ・ ・ 現場管理費		1.000	式		
13 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)					
(4+6+15-20-22-23-24-25) × ((標準値*N035+N019+N804-N033) *N030*N042)			%		
14 ・ 一般管理費等					
(4+6+27-20-23-24-25) × (標準値*N002*N018)			%		
15 支給品費					
16 支給品費 (直工・事業損失防止)					
17 処分費等 (直接工事費の内数)		1.000	式		
18 処分費(準備費の内数)		1.000	式		
19 処分費(事業損失防止施設費内数)					
20 処分費等(率対象外)					
21 共通仮設費率対象外					
22 共通仮設費及び現場管理費率対象外					
23 循環税(直接工事費の内数)					
24 循環税(準備費の内数)					
25 循環税(事業損失防止施設費の内数)					
26 ・ ・ ・ ・ 一般管理費等算出用(率計上)					
(4+6+15-20-22-23-24-25) × ((標準値*N035+N019+N804-N033) *N030*N042)			%		
27 ・ ・ ・ ・ 一般管理費等算出用(率計上+積上)					
(26) × 標準値			%		
28 ・ 一般管理費等対象額					
(4+6+27-20-23-24-25) × 標準値			%		
29 法定福利費概算額(工事価格の内数)					

事業名	濁川地区 農地耕作条件改善事業工事			
工事名	(水路工)			
工事別工事名:排水路工事				
工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費内訳				
直接工事費	1.000	式		
直接工事費	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 掘削工	1.000	式		
・ ・ ・ 土砂掘削 流用土Ⅰ	1.000	式		
・ ・ 盛土工	1.000	式		
・ ・ ・ 流用土盛土 流用土Ⅰ	1.000	式		
・ ・ ・ 採取土盛土	1.000	式		
・ ・ 法面整形工	1.000	式		
・ ・ ・ 法面整形	1.000	式		
・水路工	1.000	式		
・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ ・ ・ 床掘作業土工	1.000	式		
・ ・ ・ 床掘作業土工	1.000	式		
・ ・ ・ 埋戻し作業土工 現地埋戻し	1.000	式		
・ ・ プレキャストトラフ水路工	1.000	式		
・ ・ ・ V型水路 1種 90型,直線部	1.000	式		
・流入工	1.000	式		
・ ・ 附帯工	1.000	式		
・ ・ ・ 1号流入工	1.000	式		
・ ・ ・ 2号流入工	1.000	式		
・ ・ ・ 3号流入工・1号落差工	1.000	式		
・構造物撤去工	1.000	式		
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート構造物取壊し	1.000	式		
・ ・ ・ 既設構造物撤去工	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・ ・ 工事用道路工	1.000	式		
・ ・ ・ 敷鉄板 t=22mm	1.000	式		
・ ・ ・ 土のう 土のう	1.000	式		
・ ・ 水替工	1.000	式		
・ ・ ・ ポンプ排水	1.000	式		
・ ・ ・ 仮排水管	1.000	式		
・ ・ ・ 土木シート	1.000	式		
・産業廃棄物処理工	1.000	式		

[illegible]

工事名	(水路工)
-----	-------

工 種 名 称

[illegible]

事業名	濁川地区 農地耕作条件改善事業工事
工事名	(水路工)

工事別工事名:排水路工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費					
直接工事費					
・土工	1.000	式			
・・掘削工	1.000	式			
・・・土砂掘削 流用土Ⅰ	1.000	式			1 式当たり
SP 掘削 Ⅱバックホウ 土砂,ホヱンカット,無し,無し,5,000m3未満,㈬,㈬,㈬	13.000	m3			歩A・単A S単 5号
合 計					
・・盛土工	1.000	式			
・・・流用土盛土 流用土Ⅰ	1.000	式			1 式当たり
まき出し_人力 砂質土	132.000	m3			歩A・単A S単 11号
締固め_狭隘な箇所 路体・築堤,W<1.0m	132.000	m3			歩A・単A S単 17号
合 計					
・・・採取土盛土	1.000	式			1 式当たり
SP 掘削 Ⅱバックホウ 土砂,ホヱンカット,無し,無し,5,000m3未満,㈬,㈬,㈬	251.000	m3			歩A・単A S単 5号
SP 土砂等運搬 Ⅱダンプトラック10 t 積級 標準,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0k m以下	251.000	m3			歩A・単A S単 6号
SP 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満,㈬,㈬	228.000	m3			歩A・単A S単 7号
合 計					
・・法面整形工	1.000	式			
・・・法面整形	1.000	式			1 式当たり
SP 法面整形 切土部(機械) 切土部,㈬,無し,㈬質土、砂及び砂質土、粘性土	39.000	m ²			歩A・単A S単 13号
SP 法面整形 盛土部(機械) 盛土部,有り,無し,㈬質土、砂及び砂質土、粘性土	83.000	m ²			歩A・単A S単 14号
合 計					
・水路工	1.000	式			
・・作業土工	1.000	式			
・・・床掘作業土工	1.000	式			1 式当たり
SP 床掘りⅡ 土砂,標準,無し,無し	123.000	m3			歩A・単A S単 8号
合 計					
・・・床掘作業土工	1.000	式			1 式当たり
SP 床掘りⅡ 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し	123.000	m3			歩A・単A S単 9号
合 計					
・・・埋戻し作業土工	1.000	式			1 式当たり
現地埋戻し SP 埋戻しⅡ 最大埋戻幅1m未満,㈬,㈬	17.000	m3			歩A・単A S単 15号
合 計					
・・プレキャストトラフ水路工	1.000	式			
・・・V型水路 1種 90型,直線部	1.000	式			1 式当たり

事業名	濁川地区 農地耕作条件改善事業工事
工事名	(水路工)

工事別工事名:排水路工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SP 基面整正	120.000	m ²			歩A・単A S単 10号
U・V型側溝設置 [標準単価] V型,1種 90型,L=2,000mm,1,000超え2,000kg/個以下	87.000	m			歩A・単A S単 47号
SP 裏込碎石 再生骨材 80mm級,材料費+施工費	25.000	m ³			歩A・単A S単 20号
覆土 砂質土	3.000	m ³			歩A・単A S単 12号
張芝 100m ² 以上300m ² 未満	171.000	m ²			歩A・単A S単 46号
合 計					
・流入工	1.000	式			
・ ・ 附帯工	1.000	式			
・ ・ ・ 1号流入工	1.000	式			1 式当たり
集水桝 内寸1900×1900×1250 t=150 基礎砂利含む	1.000	個			歩A・単A T単 1号
V-60型カルバート 600×600×2000mm/本	2.000	m			歩A・単A T単 6号
V-60型止水壁 1600×1370×150/300	1.000	個			歩A・単A T単 4号
足掛金物 合成ゴムアイソグ 径16mm 6型 L=900mm	3.000	個			歩A・単A
タラップ・梯子設置	3.000	個			歩A・単A S単 37号
SP 基面整正	8.000	m ²			歩A・単A S単 10号
合 計					
・ ・ ・ 2号流入工	1.000	式			1 式当たり
集水桝 内寸1800×1800×1050 t=150 基礎砂利含む	1.000	個			歩A・単A T単 2号
V-45型カルバート 450×450×2000mm/本	2.000	m			歩A・単A T単 7号
V-45型トラ布設替 450×450×2000mm 目地無	2.000	m			歩A・単A T単 8号
足掛金物 合成ゴムアイソグ 径16mm 6型 L=900mm	3.000	個			歩A・単A
タラップ・梯子設置	3.000	個			歩A・単A S単 37号
SP 基面整正	9.000	m ²			歩A・単A S単 10号
張芝 100m ² 以上300m ² 未満	1.000	m ²			歩A・単A S単 46号
まき出し人力 砂質土	0.100	m ³			歩A・単A S単 11号
V-45型止水壁 1300×1150×120/240	1.000	個			歩A・単A T単 5号
合 計					
・ ・ ・ 3号流入工・1号落差工	1.000	式			1 式当たり
集水桝 内寸1800×1800×1750 t=150 基礎砂利含む	1.000	個			歩A・単A T単 3号
足掛金物 合成ゴムアイソグ 径16mm 6型 L=900mm	5.000	個			歩A・単A
タラップ・梯子設置	5.000	個			歩A・単A S単 37号
鉄筋コンクリート管(1種) 設置 300mm	8.000	m			歩A・単A S単 35号
SP 基礎碎石 27.5cm超え30.0cm以下,再生骨材 80mm級,材料費+施工費	5.000	m ²			歩A・単A S単 19号
SP 基面整正	10.000	m ²			歩A・単A S単 10号
積芝(生芝)	0.400	m ²			歩A・単A S単 39号
合 計					
・構造物撤去工	1.000	式			
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式			
・ ・ ・ コンクリート構造物取壊し	1.000	式			1 式当たり

事業名	濁川地区 農地耕作条件改善事業工事
工事名	(水路工)

工事別工事名:排水路工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート構造物とりこわし〔標準単価〕 鉄筋,機械施工	6.000	m ³			歩A・単A S単 45号
合 計					
・・・ 既設構造物撤去工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート2次製品撤去(廃棄)	3.000	m ³			歩A・単A S単 29号
合 計					
・仮設工	1.000	式			
・・・ 工事用道路工	1.000	式			
・・・ 敷鉄板 t=22mm	1.000	式			1 式当たり
敷鉄板設置・撤去__ 16供用日,1回	290.000	m ²			歩A・単A S単 43号
合 計					
・・・ 土のう 土のう	1.000	式			1 式当たり
土のう締切__ 製作～設置～撤去	0.400	m ³			歩A・単A S単 42号
合 計					
・・・ 水替工	1.000	式			
・・・ ポンプ排水	1.000	式			1 式当たり
工事中水中ポンプ運転__発電機 120以上450m ³ /h未満,作業時排水(8h/日)	16.000	日			歩A・単A S単 40号
工事中水中ポンプ設置・撤去__ 1～5台/箇所	1.000	箇所			歩A・単A S単 41号
合 計					
・・・ 仮排水管	1.000	式			1 式当たり
仮排水管 φ600mm RC1種管	46.000	m			歩A・単A T単 9号
合 計					
・・・ 土木シート	1.000	式			1 式当たり
土木シート B=4000(W=0.15kg/m ²)	382.000	m ²			歩A・単A T単 10号
合 計					
・産業廃棄物処理工	1.000	式			
・・・ 産業廃棄物処理工	1.000	式			
・・・ 殻運搬処理	1.000	式			1 式当たり
SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下	6.000	m ³			歩A・単A S単 27号
合 計					
・・・ 殻運搬処理	1.000	式			1 式当たり
SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下	3.000	m ³			歩A・単A S単 28号
合 計					
・・・ 産業廃棄物処分費	1.000	式			1 式当たり
コンクリート廃材受入費_【地単P56:ZDD5634200】 有筋 幹環境保全サービス	13.000	ton			歩A・単A S単 30号

[illegible]

[illegible]

事業名	濁川地区 農地耕作条件改善事業工事					
工事名	(水路工)					
工事別工事名:排水路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 *** 仮設材輸送費					
	仮設材輸送費— 20kmまで,12m以内		ton			歩A・単A
	*** S単- 2号 *** 仮設材等積卸費					
	仮設材等積卸費— 積込・取卸		ton			歩A・単A
	*** S単- 3号 *** 運搬 (伐開、除根、除草)					
	運搬 (伐開、除根、除草) — 36.5km以下		空m3			歩A・単A
	*** S単- 4号 *** すき取り土選別(草類)					
	すき取り土選別(草類) —		m ²			歩A・単A
	*** S単- 5号 *** SP 掘削 〆バックホウ					
	SP 掘削 〆バックホウ 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,〃,〃,〃		m3			歩A・単A
	*** S単- 6号 *** SP 土砂等運搬 〆ダンプトラック10 t 積級					
	SP 土砂等運搬 〆ダンプトラック10 t 積級 標準,パツホの山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下		m3			歩A・単A
	下					
	*** S単- 7号 *** SP 路体 (築堤) 盛土					
	SP 路体 (築堤) 盛土 2.5m以上4.0m未満,〃,〃		m3			歩A・単A
	*** S単- 8号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り— 土砂,標準,無し,無し		m3			歩A・単A
	*** S単- 9号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り— 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し		m3			歩A・単A
	*** S単- 10号 *** SP 基面整正					
	SP 基面整正—		m ²			歩A・単A
	*** S単- 11号 *** まき出し_人力					
	まき出し_人力 砂質土		m3			歩A・単A
	*** S単- 12号 *** 覆土					
	まき出し_人力 砂質土		m3			歩A・単A
	*** S単- 13号 *** SP 法面整形 切土部(機械)					
	SP 法面整形 切土部(機械) 切土部,〃,無し,〆質土、砂及び砂質土、粘性土		m ²			歩A・単A
	*** S単- 14号 *** SP 法面整形 盛土部(機械)					
	SP 法面整形 盛土部(機械) 盛土部,有り,無し,〆質土、砂及び砂質土、粘性土		m ²			歩A・単A
	*** S単- 15号 *** SP 埋戻し					
	SP 埋戻し— 最大埋戻幅1m未満,〃,〃		m3			歩A・単A
	*** S単- 16号 *** 盛土					
	SP 埋戻し— 最大埋戻幅1m未満,〃,〃		m3			歩A・単A
	*** S単- 17号 *** 縮固め_狭隘な箇所					
	縮固め_狭隘な箇所 路体・築堤,W<1.0m		m3			歩A・単A
	*** S単- 18号 *** SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 12.5cm超え17.5cm以下,再生骨材 80mm級,材料費+施工費		m ²			歩A・単A
	*** S単- 19号 *** SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 27.5cm超え30.0cm以下,再生骨材 80mm級,材料費+施工費		m ²			歩A・単A
	*** S単- 20号 *** SP 裏込碎石					
	SP 裏込碎石 再生骨材 80mm級,材料費+施工費		m3			歩A・単A
	*** S単- 21号 *** SP 裏込碎石					
	SP 裏込碎石 切込砂利 80mm級,材料費+施工費		m3			歩A・単A

事業名	濁川地区 農地耕作条件改善事業工事					
工事名	(水路工)					
工事別工事名:排水路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 22号 *** 大型コンクリート柵類設置					
	大型コンクリート柵類設置 5,000kg/基超え		基			歩A・単A
	*** S単ー 23号 *** 大型コンクリート柵類設置					
	大型コンクリート柵類設置 4,000超え5,000kg/基以下		基			歩A・単A
	*** S単ー 24号 *** コンクリート基礎ブロック設置					
	コンクリート基礎ブロック設置 0.5超え1.0t/個以下		個			歩A・単A
	*** S単ー 25号 *** コンクリート基礎ブロック設置					
	コンクリート基礎ブロック設置 0.2超え0.5t/個以下		個			歩A・単A
	*** S単ー 26号 *** SP 現場発生品及び支給品運搬					
	SP 現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級2.9t吊,無し,32.5km以下		ton			歩A・単A
	*** S単ー 27号 *** SP 葦運搬					
	SP 葦運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,28.4km以下		m3			歩A・単A
	*** S単ー 28号 *** SP 葦運搬					
	SP 葦運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,28.4km以下		m3			歩A・単A
	*** S単ー 29号 *** コンクリート2次製品撤去(廃棄)					
	コンクリート2次製品撤去(廃棄)		m3			歩A・単A
	*** S単ー 30号 *** コンクリート廃材受入費_【地単P56:ZDD5634200】					
	コンクリート廃材受入費_【地単P56:ZDD5634200】 有筋 廃環境保全サービス		ton			歩A・単A
	*** S単ー 31号 *** コンクリート廃材受入費_【地単P56:ZDD5634000】					
	コンクリート廃材受入費_【地単P56:ZDD5634000】 無筋 廃環境保全サービス		ton			歩A・単A
	*** S単ー 32号 *** 廃プラスチック類受入費_【地単59:ZDD5634400】					
	廃プラスチック類受入費_【地単59:ZDD5634400】 廃環境保全サービス		ton			歩A・単A
	*** S単ー 33号 *** すきとり物受入費_【地単P75:ZDD5672200】					
	すきとり物受入費_【地単P75:ZDD5672200】 廃環境保全サービス		ton			歩A・単A
	*** S単ー 34号 *** 廃プラスチック類循環税_【地単59:ZDD5635500】					
	廃プラスチック類循環税_【地単59:ZDD5635500】 廃環境保全サービス		ton			歩A・単A
	*** S単ー 35号 *** 鉄筋コンクリート管(1種) 設置					
	鉄筋コンクリート管(1種) 設置 300mm		m			歩A・単A
	*** S単ー 36号 *** 鉄筋コンクリート管(1種) 設置					
	鉄筋コンクリート管(1種) 設置 600mm		m			歩A・単A
	*** S単ー 37号 *** タラップ・梯子設置					
	タラップ・梯子設置		個			歩A・単A
	*** S単ー 38号 *** SP ボックスカルバート					
	SP ボックスカルバート 掘付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,無し,無し,-,施工費のみ		m			歩A・単A
	*** S単ー 39号 *** 積芝(生芝)					
	積芝(生芝)		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 40号 *** 工事中水中ポンプ運転_発電機					
	工事中水中ポンプ運転_発電機 120以上450m3/h未満,作業時排水(8h/日)		日			歩A・単A
	*** S単ー 41号 *** 工事中水中ポンプ設置・撤去					
	工事中水中ポンプ設置・撤去 1〜5台/箇所		箇所			歩A・単A
	*** S単ー 42号 *** 土のう締切					
	土のう締切 製作〜設置〜撤去		m3			歩A・単A
	*** S単ー 43号 *** 敷鉄板設置・撤去					

[illegible]

事業名	濁川地区 農地耕作条件改善事業工事					
工事名	(水路工)					
工事別工事名:排水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
	仮設材輸送費		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	仮設材輸送費 20kmまで,12m以内			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)輸送費の計上範囲 2)運搬距離(片道)	往復計上 20kmまで		週休:補正なし		
	3)製品長区分 4)冬期割増区分	12m以内 冬期割増なし				
	5)深夜早朝割増率(C4)	0.0				
	一般貨物自動車運賃(鋼材) 製品長12m以内 10km超20km迄	2.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単ー 2号 ***					
	仮設材等積卸費		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	仮設材等積卸費 積込・取卸			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分	積込・取卸		週休:補正なし		
	積込費 一般鋼材及び仮設鋼材	1.000	ton			
	取卸費 一般鋼材及び仮設鋼材	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単ー 3号 ***					
	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 36.5km以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)運搬距離区分(km) 2)路面条件	36.5km以下 良好		週休:補正なし		
	ダンプトラック ワロード・デ・イゼル 10 t 積級	5.330	供用日			
	タイヤ消耗費及び補修費 ダンプトラック 10 t 積級	5.330	供用日			
	軽油 一般	250.000	L			
	運転手(一般)	4.100	人			
	合 計					算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S単ー 4号 ***					
	すき取り土選別(草類)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	すき取り土選別(草類)			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分 2)植生区分	施工費のみ 草類		週休:補正なし		
	普通作業員	0.070	人			
	バックホウ(クロー型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型(1)	0.670	時間			
	軽油 一般	10.000	L			
	運転手(特殊)	0.110	人			
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 5号 ***					

事業名	濁川地区 農地耕作条件改善事業工事					
工事名	(水路工)					
工事別工事名:排水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 掘削 一バックホウ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 一バックホウ 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,ー,ー,ー			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 ー ー ー				
	単 価		m3			
	*** S単ー 6号 ***					
	SP 土砂等運搬 一ダンプトラック10 t 積級		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 一ダンプトラック10 t 積級 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 7号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満,ー,ー			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無	2.5m以上4.0m未満 ー ー				
	単 価		m3			
	*** S単ー 8号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 標準 無し 無し				
	単 価		m3			
	*** S単ー 9号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し				
	単 価		m3			
	*** S単ー 10号 ***					

事業名	濁川地区 農地耕作条件改善事業工事					
工事名	(水路工)					
工事別工事名:排水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 11号 ***					
	まき出し_人力		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	まき出し_人力 砂質土			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分	砂質土				
	普通作業員	0.680	人			
	合 計					算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** S単ー 12号 ***					
	覆土		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	まき出し_人力 砂質土			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分	砂質土				
	普通作業員	0.680	人			
	合 計					算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** S単ー 13号 ***					
	SP 法面整形 切土部(機械)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部(機械) 切土部, -, 無し, ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	切土部 - 無し ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 14号 ***					
	SP 法面整形 盛土部(機械)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部(機械) 盛土部, 有り, 無し, ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	盛土部 有り 無し ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 15号 ***					
	SP 埋戻し		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 埋戻し 最大埋戻幅1m未満, -, -			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質	最大埋戻幅1m未満 -				

事業名	濁川地区 農地耕作条件改善事業工事					
工事名	(水路工)					
工事別工事名:排水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)締固めの有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単ー 16号 ***					
	盛土		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 埋戻し___ 最大埋戻幅1m未満, -,-			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工方法	最大埋戻幅1m未満				
	2)土質	-				
	3)締固めの有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単ー 17号 ***					
	締固め 狭隘な箇所		m3		100.000	歩A 当たり算出
	締固め 狭隘な箇所 路体・築堤,W<1.0m			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)締固め度期待値	路体・築堤				
	2)施工幅員(W)	W<1.0m				
	振動ローラ賃料 ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.8～1.1 t		2.880	供用日		
	軽油 一般		11.000	L		
	特殊作業員		2.000	人		
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 18号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cm超え17.5cm以下,再生骨材 80mm級,材料費+施工費			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)碎石の厚さ	12.5cm超え17.5cm以下				
	2)碎石の種類	再生骨材 80mm級				
	3)施工区分	材料費+施工費				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 19号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 27.5cm超え30.0cm以下,再生骨材 80mm級,材料費+施工費			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)碎石の厚さ	27.5cm超え30.0cm以下				
	2)碎石の種類	再生骨材 80mm級				
	3)施工区分	材料費+施工費				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 20号 ***					
	SP 裏込碎石		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 裏込碎石 再生骨材 80mm級,材料費+施工費			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)碎石の種類	再生骨材 80mm級				
	2)施工区分	材料費+施工費				
	単 価		m3			

事業名	濁川地区 農地耕作条件改善事業工事					
工事名	(水路工)					
工事別工事名:排水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単- 21号 ***					
	SP 裏込碎石		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 裏込碎石 切込砂利 80mm級, 材料費+施工費			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)碎石の種類 2)施工区分	切込砂利 80mm級 材料費+施工費				
	単 価		m3			
	*** S 単- 22号 ***					
	大型コンクリート柵類設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	大型コンクリート柵類設置 5,000kg/基超え			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分 2)1基当たり質量(kg/基)	設置費のみ 5,000kg/基超え				
	土木一般世話役	0.610	人			
	普通作業員	1.530	人			
	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 20 t 吊 ～低音・～2次	0.700	日			
						算出数量 1.000 基
	合 計					
	単 価		基			
	大型コンクリート柵類設置					
	*** S 単- 23号 ***					
	大型コンクリート柵類設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	大型コンクリート柵類設置 4,000超え5,000kg/基以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分 2)1基当たり質量(kg/基)	設置費のみ 4,000超え5,000kg/基以下				
	土木一般世話役	0.500	人			
	普通作業員	1.250	人			
	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 20 t 吊 ～低音・～2次	0.610	日			
						算出数量 1.000 基
	合 計					
	単 価		基			
	大型コンクリート柵類設置					
	*** S 単- 24号 ***					
	コンクリート基礎ブロック設置		個		10.000 個	歩A 当たり算出
	コンクリート基礎ブロック設置 0.5超え1.0t/個以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分 2)単体質量区分	設置費のみ(設置) 0.5超え1.0t/個以下				
	土木一般世話役	0.330	人			
	普通作業員	1.000	人			
	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9 t 吊	0.330	日			
						算出数量 10.000 個
	合 計					
	単 価		個			
	コンクリート基礎ブロック設置					
	*** S 単- 25号 ***					
	コンクリート基礎ブロック設置		個		10.000 個	歩A 当たり算出

事業名	濁川地区 農地耕作条件改善事業工事					
工事名	(水路工)					
工事別工事名:排水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート基礎ブロック設置 0.2超え0.5t/個以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分 2)単体質量区分	設置費のみ(設置) 0.2超え0.5t/個以下		週休:補正なし		
	土木一般世話役	0.200	人			
	普通作業員	0.600	人			
	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 4.9 t 吊	0.200	日			
	合 計					算出数量 10.000 個
	単 価		個			
	コンクリート基礎ブロック設置					
	*** S 単 - 26号 ***					
	SP 現場発生品及び支給品運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t級2.9t吊,無し,32.5km以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)ﾄﾗｯｸ機種 2)DID区間の有無 3)片道運搬距離(km)	ｸﾚｰﾝ装置付2t級2.9t吊 無し 32.5km以下				
	単 価		回			
	*** S 単 - 27号 ***					
	SP 葦運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 葦運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,28.4km以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)葦発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離(km)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 28.4km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 28号 ***					
	SP 葦運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 葦運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,28.4km以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)葦発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離(km)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 28.4km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 29号 ***					
	コンクリート2次製品撤去(廃棄)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	コンクリート2次製品撤去(廃棄)			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分	コンクリート2次製品撤去				
	土木一般世話役	0.050	人			
	普通作業員	0.370	人			
	ﾊｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ型)(ｸﾚｰﾝ機能付) 山積0.5m3(平積0.4m3) 2.9 t 吊 排対型(1)	2.850	時間			
	軽油 一般	26.000	L			
	運転手(特殊)	0.480	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3

事業名	濁川地区 農地耕作条件改善事業工事					
工事名	(水路工)					
工事別工事名:排水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単一 30号 ***					
	コンクリート廃材受入費_【地単P56:ZDD5634200】		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート廃材受入費_【地単P56:ZDD5634200】 有筋 (環境保全サービス			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地区資材単価のコード_					
	2)資材規格の入力_	有筋 (環境保全サービス				
	3)単価の入力_					
	コンクリート廃材受入費_【地単P56:ZDD5634200】 有筋 (環境保全サービス	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 31号 ***					
	コンクリート廃材受入費_【地単P56:ZDD5634000】		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート廃材受入費_【地単P56:ZDD5634000】 無筋 (環境保全サービス			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地区資材単価のコード_					
	2)資材規格の入力_	無筋 (環境保全サービス				
	3)単価の入力_					
	コンクリート廃材受入費_【地単P56:ZDD5634000】 無筋 (環境保全サービス	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 32号 ***					
	廃プラスチック類受入費_【地単59:ZDD5634400】		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック類受入費_【地単59:ZDD5634400】 環境保全サービス			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地区資材単価のコード_					
	2)資材規格の入力_	(環境保全サービス				
	3)単価の入力_					
	廃プラスチック類受入費_【地単59:ZDD5634400】 環境保全サービス	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 33号 ***					
	すきとり物受入費_【地単P75:ZDD5672200】		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	すきとり物受入費_【地単P75:ZDD5672200】 環境保全サービス			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地区資材単価のコード_					
	2)資材規格の入力_	(環境保全サービス				
	3)単価の入力_					
	すきとり物受入費_【地単P75:ZDD5672200】 環境保全サービス	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 34号 ***					
	廃プラスチック類循環税_【地単59:ZDD5635500】		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック類循環税_【地単59:ZDD5635500】 環境保全サービス			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地区資材単価のコード_					
	2)資材規格の入力_	(環境保全サービス				
	3)単価の入力_					

事業名	濁川地区 農地耕作条件改善事業工事					
工事名	(水路工)					
工事別工事名:排水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	廃プラスチック類循環税_【地単59:ZDD5635500】 林環境保全サビス	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 35号 ***					
	鉄筋コンクリート管(1種) 設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート管(1種) 設置 300mm			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分 2)管径区分(mm) 鉄筋コンクリート管 1種 径300mm 長1000mm JIS-A5372	材料費(管+ゴムリング)+設置費 300mm		週休:補正なし		
	鉄筋コンクリート管用ゴムリング 1種 径300mm用	10.000	本			
	土木一般世話役	10.000	個			
		0.070	人			
	特殊作業員					
		0.210	人			
	普通作業員					
		0.080	人			
	バックホウ(ｸﾚｰﾝ型)(ｸﾚｰﾝ機能付) 山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9 t 吊 排対型(1)	1.180	時間			
	軽油 一般	10.000	L			
	運転手(特殊)	0.200	人			
	諸雑費	0.280				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	鉄筋コンクリート管(1種) 設置					
	*** S単ー 36号 ***					
	鉄筋コンクリート管(1種) 設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート管(1種) 設置 600mm			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分 2)管径区分(mm) 鉄筋コンクリート管 1種 径600mm 長1000mm JIS-A5372	材料費(管+ゴムリング)+設置費 600mm		週休:補正なし		
	鉄筋コンクリート管用ゴムリング 1種 径600mm用	10.000	本			
	土木一般世話役	10.000	個			
		0.170	人			
	特殊作業員					
		0.520	人			
	普通作業員					
		0.210	人			
	バックホウ(ｸﾚｰﾝ型)(ｸﾚｰﾝ機能付) 山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9 t 吊 排対型(1)	2.680	時間			
	軽油 一般	23.000	L			
	運転手(特殊)	0.460	人			
	諸雑費	0.160				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	鉄筋コンクリート管(1種) 設置					
	*** S単ー 37号 ***					
	タラップ・梯子設置		個		10.000 個	歩A 当たり算出
	タラップ・梯子設置			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分	施工費のみ		週休:補正なし		
	特殊作業員	0.170	人			

事業名	濁川地区 農地耕作条件改善事業工事					
工事名	(水路工)					
工事別工事名:排水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	0.150	人			
	諸雑費 8%	0.080				
	合 計					算出数量 10.000 個
	単 価		個			
	*** S 単一 38号 ***					
	SP ボックスカルバート		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート 据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 無し, 無し, -, 施工費のみ			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)規格区分 7)施工区分	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 無し 無し - 施工費のみ				
	単 価		m			
	*** S 単一 39号 ***					
	積芝(生芝) 積芝(生芝)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分 2)材料区分 生芝 栽培芝 普通作業員	材料費+施工費 生芝(栽培芝) 1,170.000 30.800	 m ² 人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単一 40号 ***					
	工事中水中ポンプ運転_発電機		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	工事中水中ポンプ運転_発電機 120以上450m3/h未満, 作業時排水(8h/日)			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)排水量区分(m3/時間) 2)作業内容区分	120以上450m3/h未満 作業時排水(8h/日)				
	工事中水中モータポンプ(潜水ポンプ)賃料 口径150mm 全揚程10m	1.200	供用日			
	工事中水中モータポンプ(潜水ポンプ)賃料 口径200mm 全揚程10m	2.400	供用日			
	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 定格容量60kVA ～超低・～3次	1.200	供用日			
	軽油 一般 特殊作業員	56.000 0.140	L 人			
	諸雑費	0.030				
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S 単一 41号 ***					
	工事中水中ポンプ設置・撤去_		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	工事中水中ポンプ設置・撤去_ 1～5台/箇所			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)ポンプ台数区分_	1～5台/箇所				
	土木一般世話役	0.500	人			
	特殊作業員	0.100	人			

事業名	濁川地区 農地耕作条件改善事業工事					
工事名	(水路工)					
工事別工事名:排水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	2.000	人			
	バックホウ賃料(ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ機能付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9 t 吊 ～超低・～2014	0.580	供用日			
	軽油 一般	33.000	L			
	運転手(特殊)	0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単ー 42号 ***					
	土のう締切		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう締切 製作～設置～撤去			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分 2)作業区分	材料費+施工費 製作～設置～撤去		週休:補正なし		
	土のう 62×48cm ポリエレン製	500.000	枚			
	普通作業員	14.500	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 43号 ***					
	敷鉄板設置・撤去		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去 16供用日,1回			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分 2)供用日数(D)	設置～撤去+賃料 16供用日		週休:補正なし		
	3)現場供用期間中の使用回数 4)規格区分	1回 t=22mm				
	鋼板賃料 厚22mm 1524×6096mm	107.643	枚			
	鋼板整備費 厚22mm 1524×6096mm	107.643	枚			
	特殊作業員	1.500	人			
	普通作業員	1.500	人			
	バックホウ賃料(ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ機能付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9 t 吊 ～超低・～2014	1.710	供用日			
	軽油 一般	179.000	L			
	運転手(特殊)	1.500	人			
	特殊作業員	1.400	人			
	普通作業員	1.400	人			
	バックホウ賃料(ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ機能付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9 t 吊 ～超低・～2014	1.600	供用日			
	軽油 一般	167.000	L			
	運転手(特殊)	1.400	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	敷鉄板設置・撤去					
	*** S単ー 44号 ***					
	土木用マット、シート類敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土木用マット、シート類敷設・撤去			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分	敷設～撤去(施工費のみ)		週休:補正なし		
	普通作業員	0.160	人			
	普通作業員	0.320	人			

事業名	濁川地区 農地耕作条件改善事業工事					
工事名	(水路工)					
工事別工事名:排水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	土木用マット、シート類敷設・撤去					
	*** S単一 45号 ***					
	コンクリート構造物とりこわし [標準単価]		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	コンクリート構造物とりこわし [標準単価] 鉄筋,機械施工			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分	機械施工				
	2)作業区分	鉄筋 する				
	3)低騒音・低振動対策区分					
	構造物取壊し工(制約無・昼間) 鉄筋構造物 機械施工	1.140	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 46号 ***					
	張芝		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	張芝 100m ² 以上300m ² 未満			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分	材料費+施工費		週休:補正なし		
	2)工種	張芝工				
	3)施工規模	100m ² 以上300m ² 未満				
	4)時間的制約区分	-				
	張芝工 野芝・高麗芝(全面張り)	1.400	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	張芝					
	*** S単一 47号 ***					
	U・V型側溝設置 [標準単価]		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	U・V型側溝設置 [標準単価] V型,1種 90型,L=2,000mm,1,000kg/個以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分	材料費(177)+施工費				
	2)型式区分	V型				
	3)長さ区分	L=2,000mm				
	4)質量区分	1,000kg/個以下				
	5)規格区分	1種 90型				
	6)法面小段面作業区分	無し				
	7)法面縦排水作業区分	無し				
	8)基礎材施工区分	施工する				
	9)基礎材区分	再生骨材 φ80mm級				
	10)基礎材敷均し幅	1.43m				
	11)基礎材敷均し厚	0.15m				
	大型V型トラフ 1種 90型 90×90×200cm	10.000	m			
	コンクリート再生骨材 80mm級	2.600	m3			
	U・V型側溝設置工(制約無・昼間) L=2000 1000を超え2000kg/個以下	10.000	m			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	U・V型側溝設置 [標準単価]					
	*** S単一 48号 ***					
	U・V型側溝撤去 [標準単価]		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	U・V型側溝撤去 [標準単価] -,L=2,000mm,1,000kg/個以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分	撤去(再利用)				
	2)型式区分	-				

[illegible]

事業名	濁川地区 農地耕作条件改善事業工事					
工事名	(水路工)					
工事別工事名:排水路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** 丁単ー 1号 ***					
	集水樹		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	内寸1900×1900×1250 t=150 基礎砂利含む 参考重量W=5413kg					
	集水樹下部樹_【見積】 内寸1900×1900×1250 t=150	1.000	個			
	大型コンクリート樹類設置 5,000kg/基超え	1.000	基			S 単 22号
	SP 基礎碎石 12.5cm超え17.5cm以下,再生骨材 80mm級,材料費+施工費	5.800	m ²			S 単 18号
	SP 基面整正__	5.800	m ²			S 単 10号
	合 計					算出数量 1.000 個
	単 価		個			
	*** 丁単ー 2号 ***					
	集水樹		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	内寸1800×1800×1050 t=150 基礎砂利含む 参考重量W=4536kg					
	集水樹下部樹_【見積】 内寸1800×1800×1050 t=150	1.000	個			
	大型コンクリート樹類設置 4,000超え5,000kg/基以下	1.000	基			S 単 23号
	SP 基礎碎石 12.5cm超え17.5cm以下,再生骨材 80mm級,材料費+施工費	5.300	m ²			S 単 18号
	SP 基面整正__	5.300	m ²			S 単 10号
	合 計					算出数量 1.000 個
	単 価		個			
	*** 丁単ー 3号 ***					
	集水樹		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	内寸1800×1800×1750 t=150 基礎砂利含む 参考重量W=6502kg					
	集水樹下部樹_【見積】 内寸1800×1800×1050 t=150	1.000	個			
	集水樹中間樹_【見積】 内寸1800×1800×700 t=150	1.000	個			
	大型コンクリート樹類設置 5,000kg/基超え	1.000	基			S 単 22号
	SP 基礎碎石 12.5cm超え17.5cm以下,再生骨材 80mm級,材料費+施工費	5.300	m ²			S 単 18号
	SP 基面整正__	5.300	m ²			S 単 10号
	合 計					算出数量 1.000 個
	単 価		個			
	*** 丁単ー 4号 ***					
	V-60型止水壁		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	1600×1370×150/300 止水壁 ト77用	63.300	10kg			
	コンクリート基礎ブロック設置 0.5超え1.0t/個以下	1.000	個			S 単 24号
	SP 基礎碎石 12.5cm超え17.5cm以下,再生骨材 80mm級,材料費+施工費	0.900	m ²			S 単 18号
	SP 基面整正__	0.900	m ²			S 単 10号
	合 計					算出数量 1.000 個
	単 価		個			

事業名	濁川地区 農地耕作条件改善事業工事					
工事名	(水路工)					
工事別工事名:排水路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** 丁単ー 5号 ***					
	V-45型止水壁		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	1300×1150×120/240 止水壁 トラフ用	35.300	10kg			
	コンクリート基礎ブロック設置 0.2超え0.5t/個以下	1.000	個			S 単 25号
	SP 基礎砕石 12.5cm超え17.5cm以下,再生骨材 80mm級,材料費+施工費	0.660	m ²			S 単 18号
	SP 基面整正__	0.660	m ²			S 単 10号
	合 計					算出数量 1.000 個
	単 価		個			
	*** 丁単ー 6号 ***					
	V-60型カルバート		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	600×600×2000mm/本 V型函渠ブロック T-25 60型 60×60×100～200cm	1.000	m			
	SP ボックスカルバート 掘付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,無し,無し,-,施工費のみ	1.000	m			S 単 38号
	SP 基礎砕石 12.5cm超え17.5cm以下,再生骨材 80mm級,材料費+施工費	0.970	m ²			S 単 18号
	SP 裏込砕石 切込砂利 80mm級,材料費+施工費	0.170	m ³			S 単 21号
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** 丁単ー 7号 ***					
	V-45型カルバート		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	450×450×2000mm/本 V型函渠ブロック T-25 45型 45×45×100～200cm	1.000	m			
	SP ボックスカルバート 掘付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,無し,無し,-,施工費のみ	1.000	m			S 単 38号
	SP 基礎砕石 12.5cm超え17.5cm以下,再生骨材 80mm級,材料費+施工費	0.790	m ²			S 単 18号
	SP 裏込砕石 切込砂利 80mm級,材料費+施工費	0.141	m ³			S 単 21号
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** 丁単ー 8号 ***					
	V-45型トラフ布設替		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	450×450×2000mm 目地無 U・V型側溝撤去 [標準単価] -,L=2,000mm,1,000kg/個以下	1.000	m			S 単 48号
	U・V型側溝設置 [標準単価] -,L=2,000mm,1,000kg/個以下	1.000	m			S 単 49号
	SP 裏込砕石 切込砂利 80mm級,材料費+施工費	0.140	m ³			S 単 21号
	SP 基礎砕石 12.5cm超え17.5cm以下,再生骨材 80mm級,材料費+施工費	0.860	m ²			S 単 18号
	SP 基面整正__	0.830	m ²			S 単 10号
	張芝 100m ² 以上300m ² 未満	0.600	m ²			S 単 46号
	まき出し_人力 砂質土	0.030	m ³			S 単 11号
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			

[illegible]