

工 事 数 量 総 括 表

令和 7 年度

濁川地区

農地耕作条件改善事業工事

(水路工)

工事

本資料は、設計図書（図面）の一部であり、必要に応じて設計変更の対象とする。

工 事 数 量 総 括 表

工事名	令和 7 年度 濁川地区 農地耕作条件改善事業工事 (水路工)	工事工種	
		工種区分	水路工事

(1 / 11)

工 事 名 称 等	単 位	数 量 (前 回)	数 量 (今 回)	数 量 増 減	摘 要
直接工事費	式		1.000		
直接工事費	式		1.000		
土工	式		1.000		
掘削工	式		1.000		
土砂掘削	式		1.000		
・ SP 掘削 *土質:土砂 *施工方法:オープンカット *押土の有無:無し *障害の有無:無し *施工数量:5,000m3未満	m3		13.000		
盛土工	式		1.000		
流用土盛土	式		1.000		
・ まき出し *土質区分:砂質土	m3		132.000		
・ 締固め *締固め度期待値:路体・築堤 *施工幅員(W):W<1.0m	m3		132.000		
採取土盛土	式		1.000		
・ SP 掘削 *土質:土砂 *施工方法:オープンカット *押土の有無:無し *障害の有無:無し *施工数量:5,000m3未満	m3		251.000		

工 事 名 称 等	単 位	数 量 (前 回)	数 量 (今 回)	数 量 増 減	摘 要
- SP 土砂等運搬 *土砂等発生現場:標準 *土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) *DID区間の有無:無し *運搬距離:3.0km以下	m ³		251.000		
- SP 路体(築堤)盛土 *施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m ³		228.000		
法面整形工	式		1.000		
法面整形	式		1.000		
- SP 法面整形 切土部(機械) *整形箇所:切土部 *現場制約の有無:無し *土質:ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土	m ²		39.000		
- SP 法面整形 盛土部(機械) *整形箇所:盛土部 *法面締固めの有無:有り *現場制約の有無:無し *土質:ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土	m ²		83.000		
水路工	式		1.000		
作業土工	式		1.000		
床掘作業土工	式		1.000		
- SP 床掘り *土質:土砂 *施工方法:標準 *土留方式の種類:無し *障害の有無:無し	式		1.000		
床掘作業土工	式		1.000		
- SP 床掘り *土質:土砂 *施工方法:平均施工幅1m以上2m未満 *土留方式の種類:無し *障害の有無:無し	式		1.000		
埋戻し作業土工	式		1.000		
SP 埋戻し	式		1.000		

工 事 名 称 等	単 位	数 量 (前 回)	数 量 (今 回)	数 量 増 減	摘 要
*施工方法:最大埋戻幅1m未満					
プレキャストトラフ水路工	式		1.000		
V型水路	式		1.000		
・ SP 基面整正	式		1.000		
・ U・V型側溝設置 [標準単価]	m		87.000		
*施工区分:材料費(ﾄﾌ)＋施工費					
*型式区分:V型					
*長さ区分:L=2,000mm					
*質量区分:1,000を超え2,000kg/個以下					
*規格区分:1種 90型					
*法面小段面作業区分:無し					
*法面縦排水作業区分:無し					
*基礎材施工区分:施工する					
*基礎材区分:再生骨材φ80mm級					
*基礎材敷均し幅:1.43m					
*基礎材敷均し厚:0.15m					
・ SP 裏込砕石	m ³		25.000		
*砕石の種類:再生骨材 80mm級					
*施工区分:材料費＋施工費					
・ 覆土	m ³		3.000		
*土質区分:砂質土					
・ 張芝	m ²		171.000		
*施工区分:材料費＋施工費					
*施工規模:100m ² 以上300m ² 未満					
流入工	式		1.000		
附帯工	式		1.000		
1号流入工	式		1.000		
・ 集水桝	個		1.000		
内寸1900×1900×1250 t=150 基礎砂利含む					
・ ・ 集水桝下部桝	個		1.000		
内寸1900×1900×1250 t=150					
・ ・ 大型コンクリート桝類設置	基		1.000		
*施工区分:設置費のみ					
*1基当たり質量(kg/基):5,000kg/基を超え					
・ ・ SP 基礎砕石	m ²		5.800		
*砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下					

工 事 名 称 等	単 位	数 量 (前 回)	数 量 (今 回)	数 量 増 減	摘 要
*碎石の種類:再生骨材 80mm級 *施工区分:材料費＋施工費 ・ ・ SP 基面整正	式		1.000		
・ V-60型カルバート 600×600×2000mm/本	m		2.000		
・ ・ V型函渠ブロック T-25 60型 60×60×100～200cm	m		2.000		
・ ・ SP ボックスカルバート *作業区分:据付 *製品長:2.0m/個 *内空幅・内空高(m): $0 < B \leq 1.25$ $0 < H \leq 1.25$ *基礎材種別:無し *PC鋼材による縦締め:無し *施工区分:施工費のみ	m		2.000		
・ ・ SP 基礎碎石 *碎石の厚さ:12.5cm超え17.5cm以下 *碎石の種類:再生骨材 80mm級 *施工区分:材料費＋施工費	m ²		1.940		
・ ・ SP 裏込碎石 *碎石の種類:切込砂利 80mm級 *施工区分:材料費＋施工費	m ³		0.340		
・ V-60型止水壁 1600×1370×150/300	個		1.000		
・ ・ 止水壁 トラフ用	10kg		63.300		
・ ・ コンクリート基礎ブロック設置 *施工区分:設置費のみ(設置) *単体質量区分:0.5超え1.0t/個以下	個		1.000		
・ ・ SP 基礎碎石 *碎石の厚さ:12.5cm超え17.5cm以下 *碎石の種類:再生骨材 80mm級 *施工区分:材料費＋施工費	m ²		0.900		
・ ・ SP 基面整正	式		1.000		
・ 足掛金物 合成ゴムリング 径16mm 6型 L=900mm	個		3.000		
・ タラップ・梯子設置 *施工区分:施工費のみ	個		3.000		
・ SP 基面整正	式		1.000		
2号流入工	式		1.000		
・ 集水桝	個		1.000		

工 事 名 称 等	単 位	数 量 (前 回)	数 量 (今 回)	数 量 増 減	摘 要
内寸1800×1800×1050 t=150 基礎砂利含む	個		1.000		
・ 集水桝下部桝 内寸1800×1800×1050 t=150	基		1.000		
・ 大型コンクリート桝類設置 *施工区分:設置費のみ *1基当たり質量(kg/基):4,000超え5,000kg/基以下	m ²		5.300		
・ SP 基礎碎石 *碎石の厚さ:12.5cm超え17.5cm以下 *碎石の種類:再生骨材 80mm級 *施工区分:材料費+施工費	式		1.000		
・ SP 基面整正	m		2.000		
・ V-45型カルバート 450×450×2000mm/本	m		2.000		
・ V型函渠ブロック T-25 45型 45×45×100～200cm	m		2.000		
・ SP ボックスカルバート *作業区分:据付 *製品長:2.0m/個 *内空幅・内空高(m):0<B≤1.25 0<H≤1.25 *基礎材種別:無し *PC鋼材による縦締め:無し *施工区分:施工費のみ	m ²		1.580		
・ SP 基礎碎石 *碎石の厚さ:12.5cm超え17.5cm以下 *碎石の種類:再生骨材 80mm級 *施工区分:材料費+施工費	m ³		0.282		
・ SP 裏込碎石 *碎石の種類:切込砂利 80mm級 *施工区分:材料費+施工費	m		2.000		
・ V-45型トラフ布設替 450×450×2000mm 目地無	m		2.000		
・ U・V型側溝撤去 [標準単価] *施工区分:撤去(再利用) *長さ区分:L=2,000mm *質量区分:1,000kg/個以下 *法面小段面作業区分:無し *法面縦排水作業区分:無し *基礎材敷均し幅:0m *基礎材敷均し厚:0.15m	m		2.000		
・ U・V型側溝設置 [標準単価] *施工区分:施工費のみ	m		2.000		

工 事 名 称 等	単 位	数 量 (前 回)	数 量 (今 回)	数 量 増 減	摘 要
・ ・ SP 基面整正	式		1.000		
3号流入工・1号落差工	式		1.000		
・ 集水桝	個		1.000		
内寸1800×1800×1750 t=150 基礎砂利含む					
・ ・ 集水桝下部桝	個		1.000		
内寸1800×1800×1050 t=150					
・ ・ 集水桝中間桝	個		1.000		
内寸1800×1800×700 t=150					
・ ・ 大型コンクリート桝類設置	基		1.000		
*施工区分:設置費のみ					
*1基当たり質量(kg/基):5,000kg/基超え					
・ ・ SP 基礎碎石	m ²		5.300		
*碎石の厚さ:12.5cm超え17.5cm以下					
*碎石の種類:再生骨材 80mm級					
*施工区分:材料費+施工費					
・ ・ SP 基面整正	式		1.000		
・ 足掛金物	個		5.000		
合成ゴムリング 径16mm 6型 L=900mm					
・ タラップ・梯子設置	個		5.000		
*施工区分:施工費のみ					
・ 鉄筋コンクリート管(1種) 設置	m		8.000		
*施工区分:材料費(管+ゴムリング)+設置費					
*管径区分(mm):300mm					
・ SP 基礎碎石	m ²		5.000		
*碎石の厚さ:27.5cm超え30.0cm以下					
*碎石の種類:再生骨材 80mm級					
*施工区分:材料費+施工費					
・ SP 基面整正	式		1.000		
・ 積芝(生芝)	m ²		0.400		
*施工区分:材料費+施工費					
*材料区分:生芝(栽培芝)					
構造物撤去工	式		1.000		
構造物取壊し工	式		1.000		
コンクリート構造物取壊し	式		1.000		
・ コンクリート構造物とりこわし [標準単価]	m ³		6.000		
*作業区分:鉄筋					
*低騒音・低振動対策区分:する					

工 事 名 称 等	単 位	数 量 (前 回)	数 量 (今 回)	数 量 増 減	摘 要
既設構造物撤去工	式		1.000		
・コンクリート2次製品撤去(廃棄) *施工区分:コンクリート2次製品撤去	m3		3.000		
仮設工	式		1.000		
工事用道路工	式		1.000		
敷鉄板	式		1.000		
・敷鉄板設置・撤去 *施工区分:設置～撤去＋賃料 *供用日数(D):16供用日 *現場供用期間中の使用回数:1回 *規格区分:t=22mm	式		1.000		
土のう	式		1.000		
・土のう締切 *施工区分:材料費＋施工費 *作業区分:製作～設置～撤去	式		1.000		
水替工	式		1.000		
ポンプ排水	式		1.000		
・工事用水中ポンプ運転 *排水量区分(m3/時間):120以上450m3/h未満 *作業内容区分:作業時排水(8h/日)	式		1.000		
・工事用水中ポンプ設置・撤去	式		1.000		
仮排水管	式		1.000		
・仮排水管 φ600mm RC1種管	m		46.000		
・鉄筋コンクリート管(1種)設置 *施工区分:材料費(管＋ゴムリング)＋設置費 *管径区分(mm):600mm	m		23.000		
・盛土 *施工方法:最大埋戻幅1m未満	m3		29.900		
・SP床掘り *土質:土砂 *施工方法:標準 *土留方式の種類:無し	式		1.000		

工 事 名 称 等	単 位	数 量 (前 回)	数 量 (今 回)	数 量 増 減	摘 要
*障害の有無:無し					
土木シート	式		1.000		
・土木シート B=4000(W=0.15kg/m ²)	m ²		382.000		
・・ビニルシート 厚0.17mm 踏掛版用	m ²		397.280		
・・土木用マット、シート類敷設・撤去 *施工区分:敷設～撤去(施工費のみ)	式		1.000		
産業廃棄物処理工	式		1.000		
産業廃棄物処理工	式		1.000		
殻運搬処理	式		1.000		
・SP 殻運搬 *殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし *積込工法区分:機械積込 *DID区間の有無:無し *運搬距離(km):28.4km以下	m ³		6.000		
殻運搬処理	式		1.000		
・SP 殻運搬 *殻発生作業:コンクリート(無筋)構造物とりこわし *積込工法区分:機械積込 *DID区間の有無:無し *運搬距離(km):28.4km以下	m ³		3.000		
産業廃棄物処分費	式		1.000		
・コンクリート廃材受入費	ton		13.000		
産業廃棄物処分費	式		1.000		
・コンクリート廃材受入費	ton		6.000		
廃プラスチック運搬処理	式		1.000		
・SP 現場発生産品及び支給品運搬 *トラック機種:クレーン装置付2t級2.9t吊 *DID区間の有無:無し *片道運搬距離(km):32.5km以下	式		1.000		
産業廃棄物処理費	式		1.000		

工 事 名 称 等	単 位	数 量 (前 回)	数 量 (今 回)	数 量 増 減	摘 要
・廃プラスチック類受入費	ton		0.700		
循環税相当額	式		1.000		
循環税相当額	式		1.000		
・廃プラスチック類循環税	ton		0.700		
運搬費	式		1.000		
運搬費	式		1.000		
運搬費	式		1.000		
仮設材運搬費	式		1.000		
・仮設材輸送費 *輸送費の計上範囲:往復計上 *運搬距離(片道):20kmまで *製品長区分:12m以内 *冬期割増区分:冬期割増なし	式		1.000		
・仮設材等積卸費 *作業区分:積込・取卸	式		1.000		
準備費	式		1.000		
準備費	式		1.000		
準備費	式		1.000		
伐開物運搬	式		1.000		
・運搬(伐開、除根、除草) *運搬距離区分(km):36.5km以下	式		1.000		
すき取り土選別	式		1.000		
・すき取り土選別(草類) *植生区分:草類	式		1.000		
産業廃棄物処理工	式		1.000		
産業廃棄物処理工	式		1.000		
産業廃棄物処理費	式		1.000		

工 事 名 称 等	単 位	数 量 (前 回)	数 量 (今 回)	数 量 増 減	摘 要
・すきとり物受入費	ton		24.000		