

単 独

設 計 図 書
(特記仕様書・位置図・工事数量総括表)

2025 年度施行

普通河川堆積土砂等除去工事

森町

特 記 仕 様 書

特記仕様書

- 20 一般事項
01 適用
01 共通仕様書
- 当該工事は、『北海道建設部土木工事共通仕様書』（以下「土木工事共通仕様書」という。）に基づき施工すること。
- 02 土木工事積算基準等
- 1 当該工事の設計図書は、北海道建設部が制定した次の積算基準等に基づき作成している。
 - (1) 一般土木工事
「土木工事積算要領」、「土木工事積算基準」、「土木工事工種体系化の手引き」
 - (2) 漁港工事
「漁港関係工事積算基準」、「漁港関係工事工種体系化の手引き・数量算出要領」
 - (3) 下水道工事
「土木工事積算要領（下水道編）」、「土木工事積算基準」、「下水道工事工種体系化の手引き・数量算出要領」
 - 2 「土木工事積算基準」及び「漁港関係工事積算基準」において定めている諸基準に基づき次のとおり扱っている。
 - (1) 機械施工と人力施工等の施工方法や区分は設計図面等から判断し、機械施工が困難である場合を除き、機械施工を標準として積算している。
 - (2) 特記仕様書等で別途明示している場合を除き、各基準において定めている標準工法・標準機種で積算している。
 - (3) 上記（１）（２）については、受注者の任意施工を拘束するものではない。
ただし、現場条件等がこれにより難しい場合には、必要に応じて設計変更する。
 - 3 「土木工事工種体系化の手引き」、「漁港関係工事工種体系化の手引き」及び「下水道工事工種体系化の手引き」において定めている事項を、設計図書の規格・摘要欄に明示しているが現場条件等に差異が生じた場合には、設計変更の対象とする。
 - 4 当該工事の数量算出書は、北海道建設部が制定した次の土木工事数量算出要領等に基づき作成している。
 - (1) 一般土木工事
「土木工事数量算出要領」
 - (2) 漁港工事
「漁港関係工事工種体系化の手引き・数量算出要領」
 - (3) 下水道工事
「下水道工事工種体系化の手引き・数量算出要領」

特記仕様書

- 21 工程関係
- 02 工期設定
- 01 工期設定について

工期(開始時期)などによる協議事項

駒ヶ岳水利組合による施工条件：施工開始は10月初旬以降にして欲しいとのこと。

大沼漁業協同組合による施工条件：特筆事項はないが、周辺環境に留意すること。

※監督員と要協議

- 14 週休2日工事

- 01 週休2日工事【現場閉所】の実施について【土木工事】

1. 本工事は、「週休2日工事」の対象工事である。
2. 受注者は、契約後、週休2日による施工を行わなければならない。
3. 週休2日とは、対象期間において、土日・祝日に関わらず、週休2日（4週8休）以上の現場閉所を行うことをいう。
対象期間は、契約期間内において工事着手日から工事完成日までの期間をいう。
なお、年末年始6日間及び夏期休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は対象期間に含まない。
4. 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場が閉所された状態をいう。
なお、降雨、降雪などによる予定外の現場閉所日についても現場閉所日に含めるものとする。
5. 週休2日（4週8休）以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」）が28.5%（8日／28日）以上の水準に達する状態をいう。
6. 週休2日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休2日による施工を実施する受注者は、その趣旨に沿った休日の取得に努めるものとする。
7. 週休2日の実施の確認方法は、次によるものとする。
 - 1) 受注者は、週休2日の計画工程表を施工計画書に添付し発注者へ提出する。
 - 2) 受注者は、実施結果を発注者へ報告する。
8. 週休2日の実施状況について、発注者が必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。
9. 現場閉所の達成状況を確認後、4週8休に満たない場合は補正分の減額変更を行う。
また、市場単価（下水道工事（管路）を含む）についても、4週8休に満たない場合は設計変更を行う。
なお、その他労務費分が明らかとなっていない単価等については、補正の対象としない。
 - 1) 現場の閉所状況
4週8休以上

特記仕様書

現場閉所率が28.5%（8日/28日）以上の場合

2) 補正方法

当初予定価格から4週8休以上の達成を前提とした補正係数を各経費に乘じ、現場閉所の達成状況を確認後、4週8休に満たない場合は補正分を減額変更する。

1 0. 「週休2日工事」について、受注者を対象としたアンケート調査に協力するものとする。

アンケートフォームURL:https://www2.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/syuukyuuufutuka_ssl/

1 1. 週休2日の実施計画書提出後、当該工事の全体工期については、影響はでないものの、一部の施工内容・箇所に変更があり、工期内の期限を設ける必要がある場合は、対象期間外と出来る場合があるので、受発注者間協議を行うこと。

23

公害関係

03

濁水等の処理対策

03

汚濁防止フェンスの設置

当該工事の施工箇所から下流に1箇所仮設を計上している（パームロール）。

※疑義が生じた場合は監督員と要協議。

25

工事用道路関係

01

一般道路の使用

02

運搬経路の指定

運搬経路は任意とするが、事前に監督員と要協議。

27

建設副産物・廃棄物関係

01

発生土の工事間利用・仮置条件

01

発生土の搬出先

当該工事の発生土は、旧砂原土捨場に搬出すること。

その他

過去(本工事施工前)に河川内を掘削しており、堆積物が点在している。合わせて処分することとする。

本工事では、SP0.00第三駒ヶ岳橋から河川内を掘削し、曝気乾燥させ減量化を図ることとし、過去の実施分と合わせて処分する。

また、施工区間内の処分量(t)を実測した結果を基に、掘削範囲を調整することとする。

概数として扱う数量一覧表<データ無し>

[illegible]

位置図

工 事 数 量 総 括 表

工事名	普通河川堆積土砂等除去工事
-----	---------------

森町建設課

工事数量総括表

		工事名	普通河川堆積土砂等除去工事			(当 初)	事業区分	河川維持・修繕		
							工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要			
							現場条件		単位	数量
河川維持			式		1					
河川土工(SP0.00～SP760)			式		1					
掘削工			式		1					
掘削(置土)		土砂オフカット無し無し5,000m3未満	m3		510		< 1 m3当たり > 掘削	m 3	1	
運搬処理工【旧砂原土捨場】			式		1					
土砂等運搬		【ダンプトラック「オンロード・ディーゼル」 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級良好 供用日 】	m3		1,300		< 1 m3当たり > 積込（ルーズ） 土砂等運搬	m 3 m 3	1 1	
整地		残土受入れ地での処理	m3		1,300		< 1 m3当たり > 整地	m 3	1	
仮設工			式		1					
汚濁防止工			式		1					
汚濁防止		ハ°-ムロール	式		1		< 1 式当たり > ハ°-ムロール	m	6	

工事数量総括表

		工事名	普通河川堆積土砂等除去工事			(当 初)	事業区分	河川維持・修繕		
							工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件	単位	数量
土のう			制作・設置 【大型土のう φ1100mm 高さ1080mm 1 t 用】			12		< 1 袋当たり> 大型土のう工	袋	1
土のう			撤去	袋		12		< 1 袋当たり> 大型土のう工	袋	1
直接工事費				式		1				
共通仮設費				式		1				
共通仮設費				式		1				
準備費				式		1				
(立木切倒し・枝払い切揃え、立木集積)				(本)		(75)		< 1 本当たり> 立木切倒し・枝払切揃え、立木集積	本	1
(立木積込み)				(t)		(7)		< 1 t当たり> 立木積込	t	1
(立木・伐開物・抜根物運搬費)				(t)		(7)		< 1 t当たり> 立木、伐開物、抜根物等運搬	t	1
(立木・伐開物・抜根物処分費)			伐採木	(t)		(7)		< 1 t当たり> 処分費	t	1
共通仮設費（率計上）				式		1				

工事数量総括表

		工事名	普通河川堆積土砂等除去工事			(当 初)	事業区分	河川維持・修繕		
							工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件		単位
純工事費				式		1				
現場管理費				式		1				
工事原価				式		1				
一般管理費等				式		1				
工事価格				式		1				
消費税相当額				式		1				
工事費計				式		1				