

令和7年度施工

単	公
---	---

工 事 名	尾白内保育所冷房設備移設設置工事	実 施 設 計 書
	【 4週8休(月単位)促進工事 】	

(見積用参考資料)

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

設 計 一 覧 表

工 事 名	工 事 場 所	工 事 内 容
尾白内保育所冷房設備移設設置工事	尾白内保育所:字尾白内539番地	既設冷房(エアコン)撤去・移設・再設置7基

工 事 費 内 訳

工 事 費	
工 事 価 格	
消費税等相当額	

細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	直接工事費		式	1.0			
	諸経費	共通仮設・現場管理費・一般管理費含	式	1.0			
	諸経費積上げ分	申請費用	式	1.0			
	工事価格 計						
	消費税相当額				10%		
	総計 (工事費)						

細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	直接工事費						
1	冷房設備移設置工事		式	1.0			
	直接工事費 合 計						

細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
1	冷房設備移設設置工事						
	材料費						
	冷媒管、ドレンホース、通信等		m	30.0			
	ダクトカバー	7台分＋内部配管分	式	1.0			
	防雪フード	既設4台＋新設7台	台	11.0			
	架台	平地用、スライトブロック、屋根	台	7.0			
	屋根	既設平地用	台	4.0			
	壁スリーブ		カ所	7.0			
	労務費						
	エアコン設置費	室内機・室外機・屋根	台	7.0			
	穿孔費	7カ所	カ所	7.0			
	配管工事	冷媒、ドレン、通信：布設接続工	台	7.0			
	架台設置費	平地用	台	7.0			
	電気工事	内線工事(7カ所)	カ所	7.0			
	同上	外線工事 北電	式	1.0			
	試運転調整費		式	1.0			
	既設エアコン取り外し	ポンプダウン含む	カ所	7.0			
	架台その他撤去		カ所	7.0			
	運搬費		式	1.0			
	養生費		式	1.0			
	冷房設備移設設置工事 計						