

令和7年度施工

単 公

工事名 町営住宅非常用照明改修工事 実施設計書
月単位4週8休工事

(見積用参考資料)

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

設 計 一 覧 表

工 事 名	工 事 箇 所	工 事 内 容
町営住宅非常用照明改修工事	森町字上台町(みどりヶ丘団地) 森町字砂原1丁目(度杭崎団地)	非常用照明23基の改修 (天井付屋内用19基、天井付屋外用 4基)

工 事 費 内 訳

工 事 費	
工 事 価 格	
消費税等相当額	

細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	直接工事費						
	経費対象外額						
							共通仮設費対象額
	共通仮設費		式	1.0			経費率:
	純工事費						現場管理費対象額
	現場管理費		式	1.0			経費率:
	工事原価						一般管理費対象額
	一般管理費		式	1.0			経費率:
	工事価格 計						
	消費税相当額						
	総計 (工事費)			計			

細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	※ 本工事は「月単位4週8休(補正1.04)工事」であり、月単位の4週8休以上(現場閉所率28.5%(8日/28日以上)以上)を前提に補正係数により労務費を補正し算出するものとする。						
	直接工事費						
1	非常用照明取替工事		式	1.0			
2	撤去材運搬費		式	1.0			
3	撤去材処分費		式	1.0			※経費対象外
	直接工事費 合 計						

細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
1	非常用照明取替工事						
	非常用照明 天井直付 20形LED 30分 FL20形 800lmタイプ(材工)	パナソニック:XLG201AGNC LE9 同等品	基	19.0			
	同上 防湿・防雨型	パナソニック:XWG201AGNC LE9同等品	基	4.0			
	既設撤去費(天井付)	露出型、再利用しない	基	23.0			
	非常用照明取替工事 計						

細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2	撤去材運搬費						
	とりこわし発生材運搬 仕上材・材料類	人力積込 ダンプトラック 2t DID区間なし 16.0km以下	m3	0.21			
	とりこわし発生材運搬 仕上材・材料類	人力積込 ダンプトラック 2t DID区間なし 16.0km以下	m3	0.01			
	撤去材運搬費 計						
3	撤去材処分費						
	金属くず		t	0.10			
	管球類		kg	2.55			
	循環税相当額		t	0.10			
	撤去材処分費 計						※経費対象外