

工 事 費 内 訳 書

工 事 名 町営住宅屋根外壁等改修工事(みどりヶ丘団地4号棟) その1

設 計 一 覧 表

工 事 名	工 事 箇 所	工 事 内 容
町営住宅屋根外壁等改修 工事(みどりヶ丘団地4号 棟) その1	字上台町 326-61	外壁改修、屋根改修、防水改修、建具改修、 水切改修、笠木改修、その他改修、断熱改 修

変 更 建 築 工 事 費 内 訳

工 事 費	
工 事 価 格	
消費税等相当額	

工 事 費 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
1	直接工事費						
	I 4号棟		式	1.0			
	II こもれば広場		式	1.0			
	計						
2	共通費						
	共通仮設費(積上げ含む)		式	1.0			
	純工事費						
	現場管理費		式	1.0			
	工事原価						
	一般管理費		式	1.0			
	工事価格 計						
	消費税相当額						
	総計 (工事費)			計			

森 町

科 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
I	4号棟						
1	直接仮設工事		式	1.0			
2	撤去工事		式	1.0			
3	外壁改修工事		式	1.0			
4	屋根改修工事		式	1.0			
5	防水改修工事		式	1.0			
6	手摺改修工事		式	1.0			
7	その他改修工事		式	1.0			
8	断熱改修工事		式	1.0			
9	空調設備改修工事		式	1.0			
10	外構改修工事		式	1.0			
11	発生材処理		式	1.0			
	計						
II	こもれび広場						
1	直接仮設工事		式	1.0			
2	塗装改修工事		式	1.0			
	計						

細 目 内 訳 書

I 4号棟

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
4	屋根改修工事						
	プロパン庫 折板ぶき	カラーガルバリウム鋼板 厚0.8mm 山高85程度 重ね式	m2	21.3			
	水切	カラーガルバリウム鋼板 厚0.8mm 糸尺300mmまで	m	10.5			
	タイトフレーム	山高85程度	m	21.0			
	水上面戸(折板ぶき)	カラーガルバリウム鋼板 シーリング 共	m	10.5			
	屋根改修工事 計						

細 目 内 訳 書

I 4号棟

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
5	防水改修工事						
	(バルコニー)床清掃		m2	23.8			
	亀裂自閉性樹脂防水	平場 ノスリッパ PTX-A2同等 (施工面積100~190㎡)	m2	23.8			
	亀裂自閉性樹脂防水	立上り部 PTX-A2同等 (施工面積50~99㎡)	m2	8.3			
	樹脂モルタル塗り(ホリマーセメントモルタル)	3mm工法 硬質骨材(けい砂)入り塗装下地	m2	32.1			
	モルタル金ごて補修	床防水下地	m2	15.0			
	バルコニー手摺支柱孔開け無収縮 モルタル注入		か所	36.0			
	既存水切り 取外し、再取付		m	91.7			
	シーリング	MS-2 15×10 水切り	m	91.7			
	既存笠木撤去、ケラバ笠木新設	捨て笠木共	m	70.4			
	シーリング	建具廻り MS-2 10×10	m	994.0			
	シーリング	水切り(打継) MS-2 15×10	m	844.0			
	シーリング	AW-4 水切り MS-2 25×10	m	41.9			
	シーリング	フード廻り MS-2 10×10	m	104.0			
	屋上断熱防水(1階屋根)	アスファルト防水(無釜型) DI-1 平場	m2	156.0			
	屋上断熱防水(1階屋根)	アスファルト防水(無釜型) DI-1 立上り	m2	64.8			
	アスファルト防水保護板貼	緩衝材敷	m2	156.0			
	高圧ポンプ水洗い		m2	156.0			
	ルーフレン改修		か所	10.0			
	ストレーナー撤去新設		か所	10.0			
	ルーフレン		か所	10.0			
	ステンレス製防塵網取付		か所	10.0			
	SUSオーバーフロー管新設		か所	14.0			
	防水改修工事 計						

細 目 内 訳 書

I 4号棟

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
7	その他改修工事						
	物干し金物	取外し・再取付け	か所	18.0			
	階段ノンスリップ屋外用ステンレス製	タイヤレストタイプW=35×L1450 材工共	か所	15.0			
	タラップ	取外し・再取付 L=4500×400	か所	1.0			
	バルコニー手摺復旧費	取外し・切り詰め再取付(笠木無) 1300+2000 既製品	か所	12.0			
	共用分電盤塗替	耐候性塗料(DP) 鉄鋼面素地ごしらえ 下地調整共 700×1700×200	m2	1.5			
	引込開閉器電盤塗替	耐候性塗料(DP) 鉄鋼面素地ごしらえ 下地調整共 700×700×150	m2	2.5			
	電話端子保安器函塗替	耐候性塗料(DP) 鉄鋼面素地ごしらえ 下地調整共 500×2500×150	m2	1.0			
	TL-2 ポリカ新設	t3-1780×2010×500H かまぼこ型(水切共)	か所	3.0			
	シリコン	ポリカ 5×5(市外)	m	169.9			
	屋外棟番号 新設	◇厚3mm×600×600 アルミ複合板製作 材工共 撤去含む	か所	1.0			
	屋外棟番号 新設	□厚3mm×450×450 アルミ複合板製作 材工共 撤去含む	か所	3.0			
	棟番号書込み	耐候性塗料(DP) □600×600 マーク・数字書込み	か所	2.0			
	共用廊下非常照明 LED	新設 天井直付 LAE-0143	か所	16.0			
	階段室非常照明 LED	新設 天井直付 LAE-0142	か所	13.0			
	階段室非常照明 LED	新設 壁直付 LAE-0127	か所	3.0			
	プロパン庫 SD-4建具取替	アルミ片開き戸新設(カバ-工法) 900×1900 既存建具撤去含む	か所	6.0			
	共用廊下 排水スリット カッター入れ	W15×H10程度	m	25.0			
	共用廊下 床モルタル補修	床モルタル金ごて補修 目あらし共	m2	90.4			
	共用廊下 床 防塵塗装	水性アクリル樹脂系	m2	226.0			
	セラミックブロック浮き部補修		m2	0.5			
	小計-①						

細 目 内 訳 書

I 4号棟

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
10	外構改修工事						
	白線引き	W150	m	398.0			
	基礎付き駐車位置表示板	支柱: □-30×30×1,200 アルミ製 t=3アルミ複合板300×120 袋ナット2本止め 外部用シート張	か所	68.0			
	樹木 伐採・伐根	幹周40～60cm未満	か所	3.0			
	外構改修工事 計						

細 目 内 訳 書

I 4号棟

	名 称	仕 様・摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
11	発生材処理						
	発生材積込み	コンクリート類 機械	m3	15.6			
	発生材積込み	ボード・木材類 機械	m3	26.2			
	小 計						
	とりこわし発生材運搬	タンクトラック2t バックホウ0.13m ³ 玉砂利 DID区間無し 12.0km以下	m3	15.6			
	とりこわし発生材運搬	タンクトラック2t 人力積込み 木屑類 DID区間無し 11.0km以下	m3	11.5			
	とりこわし発生材運搬	タンクトラック2t 人力積込み 廃プラスチック類 DID区間無し 11.0km以下	m3	0.3			
	とりこわし発生材運搬	タンクトラック2t 人力積込み アスファルト・フィング類 DID区間無し 60.0km以下	m3	2.2			
	とりこわし発生材運搬	タンクトラック2t 人力積込み 混合廃棄(塗装缶)類DID区間無し 11.0km以下	m3	4.3			
	とりこわし発生材運搬	タンクトラック2t 人力積込み 金属類 DID区間無し 11.0km以下	m3	7.4			
	とりこわし発生材運搬	タンクトラック2t 人力積込み がらす類 DID区間無し 11.0km以下	m3	0.5			
	とりこわし発生材運搬	タンクトラック2t 人力積込み 蛍光管類 DID区間無し 11.0km以下	m3	0.02			
	小 計						
	発生材処分費	玉砂利	t	22.4			
	発生材処分費	木屑類	t	6.2			
	発生材処分費	廃プラ類	t	0.3			
	発生材処分費	アスファルト・フィング	t	2.6			
	発生材処分費	混合廃棄(塗装缶)	t	6.1			
	発生材処分費	金属類	t	1.5			
	発生材処分費	がらす	t	1.3			
	発生材処分費	蛍光管	kg	5.5			
	循環税相当額	税率	t	11.8			
	小 計						
	発生材処理費 計						

細 目 内 訳 書

I 4号棟

名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
共通仮設費(積み上げ)						
交通誘導警備員B		人日	6.0			
揚重機械器具費 ラフテレンクレーン運転(油圧ジブ型)	25t吊 オペレーター付 資料 標準	日	6.0			
防寒養生費		式	1.0			
共通仮設費 計						

細 目 内 訳 書

Ⅱ こもればい広場

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2	塗装改修工事						
	木部 木材保護塗装	下地調整RB種(塗替え面)	m2	309.0			
	木部 木材保護塗装	糸幅300mm以下 屋根淀廻り(H:300梁両面)54.5m * 2、素地RB種(塗替え)	m	108.0			
	同上 木部ケレン作業		m2	309.0			
	塗装改修工事 計						