

令和 8 年度

公共

支線用水路空気弁及び姫川第2ファームポンド排泥弁取替工事

実施設計書

北海道 森町

工事費総括表

(単位：円)

区 分	工事費	工事価格	消費税相当額
管工事			

設 計 内 訳 書

内 訳 書

費目	区分	名称	細目	単位	数量	単価	金額	摘 要
工事費		空気弁交換			7			内訳書1号
		ファームpond排泥開閉器交換			1			内訳書2号
		ファームpond排泥制水弁交換 (鑄鉄管100mm)			1			内訳書3号
	合計							
		消費税相当額						
	工事費計							

空気弁交換 (7箇所)

内訳書

内訳書1号

一金 円

名 称	細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
急排空気弁 MRA形 25A	FCD7.5K 100A	台	1			
標示看板 取付金具、支柱共	SUS	面	2			
既設撤去、据え付け立上げ配管共		個	2			
既設筐撤去、据付 筐再利用		個	1			
土工事工料 オペ特殊作業員+普通作業員		本	1			
試掘調査 オペ特殊作業員+普通作業員		組	1			
排泥作業料 配管工2人 調査費共		人工	2			
雑材消耗材、工具、重機機械費		式	1			
運搬費		式	1			
諸経費		式	1			
小 計 (1箇所の単価)						
合 計			7			

ファームポンド排泥開閉器交換

内 訳 書

内訳書 2 号

一 金 円

名 称	細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
内ねじ開閉器 MFH-1 100用	FCD7.5K 150A	台	1			
SUS上部ジョイント Ø32	SUS	個	1			
SUS下部ジョイント Ø32		個	1			
SUS継ぎ足しロット Ø32		m	1			
交換作業工料		箇所	1			
雑材消耗材、工具機械費		式	1			
運搬交通費		式	1			
諸経費		式	1			
合 計						

ファームポンド排泥制水弁交換（铸铁管100mm）

内 訳 書

内訳書 3 号

一 金 円

名 称	細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道用ソフトシール仕切弁	FCD7.5K 100A	台	1			
フランジ用パッキン・ボルト・ナット	SUS	面	2			
短管1号 100A K型 特殊押輪共		個	2			
継輪 100A K型 特殊押輪共		個	1			
ダグタイ尔铸铁管 100A K型		本	1			
標示看板 取付金具、支柱共		組	1			
仕切弁据付、配管工料		人工	3			
土工事工料 オペ特殊作業員＋普通作業員		式	1			
試掘調査 オペ特殊作業員＋普通作業員		式	1			
排泥作業料 配管工2人 調査費共		式	1			
既設弁、管撤去処理工		式	1			
雑材消耗材、工具、重機機械費		式	1			
運搬費		式	1			
諸経費		式	1			
合 計						