

令和 8 年度

公共

支線用水路制水弁工事

---

実施設計書

---

北海道 森町

## 工事費総括表

(単位：円)

区 分	工事費	工事価格	消費税相当額
管工事			

# 設 計 内 訳 書

## 内 訳 書

費目	区分	名称	細目	単位	数量	単価	金額	摘 要
工事費								
		制水弁交換（鑄鉄管100mm）			1			内訳書1号
		制水弁交換（鑄鉄管150mm）			1			内訳書2号
		制水弁交換（VP100mm）			1			内訳書3号
		制水弁交換（VP125mm）			1			内訳書4号
		制水弁交換（VP150mm）			4			内訳書5号
		制水弁交換（VP200mm）			2			内訳書6号
		制水弁交換（VP250mm）			3			内訳書7号
	合計							
		消費税相当額						
	工事費計							

## 制水弁交換（铸铁管100mm）

## 内訳書

内訳書1号

一金 円

名称	細目	単位	数量	単価	金額	摘要
水道用ソフトシール仕切弁	FCD7.5K 100A	台	1			
フランジ用パッキン・ボルト・ナット	SUS	面	2			
短管1号 100A K型 特殊押輪共		個	2			
継輪 100A K型 特殊押輪共		個	1			
ダグタイ尔铸铁管 100A K型		本	1			
標示看板 取付金具、支柱共		組	1			
仕切弁据付、配管工料		人工	3			
土工事工料 オペ特殊作業員＋普通作業員		式	1			
試掘調査 オペ特殊作業員＋普通作業員		式	1			
排泥作業料 配管工2人 調査費共		式	1			
既設弁、管撤去処理工		式	1			
雑材消耗材、工具、重機機械費		式	1			
運搬費		式	1			
諸経費		式	1			

## 制水弁交換（铸铁管150mm）

## 内 訳 書

内訳書 2号

一金

円

名 称	細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道用ソフトシール仕切弁	FCD7.5K 150A	台	1			
フランジ用パッキン・ボルト・ナット	SUS	面	2			
短管1号 150A K型 特殊押輪共		個	2			
継輪 150A K型 特殊押輪共		個	1			
ダグタイ尔铸铁管 150A K型		本	1			
標示看板 取付金具、支柱共		組	1			
仕切弁据付、配管工料		人工	3			
土工事工料 オペ特殊作業員＋普通作業員		式	1			
試掘調査 オペ特殊作業員＋普通作業員		式	1			
排泥作業料 配管工2人 調査費共		式	1			
既設弁、管撤去処理工		式	1			
雑材消耗材、工具、重機機械費		式	1			
運搬費		式	1			
諸経費		式	1			
合 計						

## 制水弁交換 (VP100mm)

## 内 訳 書

内訳書 3 号

一金

円

名 称	細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道用ソフトシール仕切弁	FCD7.5K 100A	台	1			
フランジ用パッキン・ボルト・ナット	SUS	面	2			
メカフランジ 100A		個	2			
VSジョイント 100A		個	1			
VPパイプ 100A		本	1			
標示看板 取付金具、支柱共		組	1			
仕切弁据付、配管工料		人工	2			
土工事工料 オペ特殊作業員+普通作業員		式	1			
試掘調査 オペ特殊作業員+普通作業員		式	1			
排泥作業料 配管工2人 調査費共		式	1			
既設弁、管撤去処理工		式	1			
雑材消耗材、工具、重機機械費		式	1			
運搬費		式	1			
諸経費		式	1			
合 計						

## 制水弁交換 (VP125mm)

## 内 訳 書

内訳書 4 号

一 金 円

名 称	細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道用ソフトシール仕切弁	FCD7.5K 125A	台	1			
フランジ用パッキン・ボルト・ナット SUS	SUS	面	2			
メカフランジ 125A		個	2			
VSジョイント 125A		個	1			
VPパイプ 125A		本	1			
標示看板 取付金具、支柱共		組	1			
仕切弁据付、配管工料		人工	2			
土工事工料 オペ特殊作業員+普通作業員		式	1			
試掘調査 オペ特殊作業員+普通作業員		式	1			
排泥作業料 配管工2人 調査費共		式	1			
既設弁、管撤去処理工		式	1			
雑材消耗材、工具、重機機械費		式	1			
運搬費		式	1			
諸経費		式	1			
合 計						

## 制水弁交換（VP150mm）4箇所

## 内 訳 書

内訳書 5 号

一 金 円

名 称	細 目	単位	数量	単価	金額	摘 要
水道用ソフトシール仕切弁	FCD7.5K 150A	台	4			
フランジ用パッキン・ボルト・ナット	SUS	面	8			
メカフランジ 150A		個	8			
VSジョイント 150A		個	4			
VPパイプ 150A		本	4			
標示看板 取付金具、支柱共		組	4			
仕切弁据付、配管工料		人工	8			
土工事工料 オペ特殊作業員＋普通作業員		箇所	4			
試掘調査 オペ特殊作業員＋普通作業員		箇所	4			
排泥作業料 配管工2人 調査費共		箇所	4			
既設弁、管撤去処理工		箇所	4			
雑材消耗材、工具、重機機械費		箇所	4			
運搬費		箇所	4			
諸経費		箇所	4			
合 計						

## 制水弁交換（VP200mm）2箇所

## 内 訳 書

内訳書 6 号

一 金

円

名 称	細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道用ソフトシール仕切弁	FCD7.5K 200A	台	2			
フランジ用パッキン・ボルト・ナット	SUS	面	4			
メカフランジ 200A		個	4			
VSジョイント 200A		個	2			
VPパイプ 200A		本	2			
標示看板 取付金具、支柱共		組	2			
仕切弁据付、配管工料		人工	4			
土工事工料 オペ特殊作業員＋普通作業員		箇所	2			
試掘調査 オペ特殊作業員＋普通作業員		箇所	2			
排泥作業料 配管工2人 調査費共		箇所	2			
既設弁、管撤去処理工		箇所	2			
雑材消耗材、工具、重機機械費		箇所	2			
運搬費		箇所	2			
諸経費		箇所	2			
合 計			2			

## 制水弁交換（VP250mm）3箇所

## 内 訳 書

内訳書 7 号

一 金

円

名 称	細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道用ソフトシール仕切弁	FCD7.5K 250A	台	3			
フランジ用パッキン・ボルト・ナット	SUS	面	6			
メカフランジ 250A		個	6			
VSジョイント 250A		個	3			
VPパイプ 250A		本	3			
標示看板 取付金具、支柱共		組	3			
仕切弁据付、配管工料		人工	6			
土工事工料 オペ特殊作業員＋普通作業員		箇所	3			
試掘調査 オペ特殊作業員＋普通作業員		箇所	3			
排泥作業料 配管工2人 調査費共		箇所	3			
既設弁、管撤去処理工		箇所	3			
雑材消耗材、工具、重機機械費		箇所	3			
運搬費		箇所	3			
諸経費		箇所	3			
合 計			3			