

単 独

設 計 図 書

(特記仕様書・位置図・工事数量総括表)

2026 年度施行

普通河川堆積土砂等除去工事

森町

特

記

仕

様

書

特記仕様書

- 20 一般事項
01 適用
01 共通仕様書
- 当該工事は、『北海道建設部土木工事共通仕様書』（以下「土木工事共通仕様書」という。）に基づき施工すること。
- 02 土木工事積算基準等
- 1 当該工事の設計図書は、北海道建設部が制定した次の積算基準等に基づき作成している。
 - (1) 一般土木工事
「土木工事積算要領」、「土木工事積算基準」、「土木工事工種体系化の手引き」
 - (2) 漁港工事
「漁港関係工事積算基準」、「漁港関係工事工種体系化の手引き・数量算出要領」
 - (3) 下水道工事
「土木工事積算要領（下水道編）」、「土木工事積算基準」、「下水道工事工種体系化の手引き・数量算出要領」
 - 2 「土木工事積算基準」及び「漁港関係工事積算基準」において定めている諸基準に基づき次のとおり扱っている。
 - (1) 機械施工と人力施工等の施工方法や区分は設計図面等から判断し、機械施工が困難である場合を除き、機械施工を標準として積算している。
 - (2) 特記仕様書等で別途明示している場合を除き、各基準において定めている標準工法・標準機種で積算している。
 - (3) 上記（１）（２）については、受注者の任意施工を拘束するものではない。
ただし、現場条件等がこれにより難しい場合には、必要に応じて設計変更する。
 - 3 「土木工事工種体系化の手引き」、「漁港関係工事工種体系化の手引き」及び「下水道工事工種体系化の手引き」において定めている事項を、設計図書の規格・摘要欄に明示しているが現場条件等に差異が生じた場合には、設計変更の対象とする。
 - 4 当該工事の数量算出書は、北海道建設部が制定した次の土木工事数量算出要領等に基づき作成している。
 - (1) 一般土木工事
「土木工事数量算出要領」
 - (2) 漁港工事
「漁港関係工事工種体系化の手引き・数量算出要領」
 - (3) 下水道工事
「下水道工事工種体系化の手引き・数量算出要領」

特記仕様書

5 本設計図書は、北海道建設部が制定した「北海道建設部営繕工事積算要領」に基づき作成している。

6 特記仕様書に記載されていない事項について

図面(工事数量総括表を含む)及び、この特記仕様書に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書 令和7年版(各工事編)」(以下「標準仕様書」という。)、「公共建築改修工事標準仕様書 令和7年版(各工事編)」(以下「改修標準仕様書」という。)、「建築物解体工事共通仕様書 令和4年版」(以下「解体共通仕様書」という。)及び、「北海道建設部土木工事共通仕様書(最新版)」による。

21 工程関係

01 工期設定

01 工期設定について

工期(開始時期)などによる協議事項

駒ヶ岳水利組合による施工条件：施工開始は10月初旬以降にして欲しいとのこと。

大沼漁業協同組合による施工条件：特筆事項はないが、周辺環境に留意すること。

※監督員と要協議

15 完全週休2日(土日)及び月単位の週休2日工事

01 完全週休2日(土日)及び月単位の週休2日工事【現場閉所】の実施について【土木工事】【空港工事】

1. 本工事は、完全週休2日(土日)及び月単位の「週休2日工事」の対象工事である。

2. 受注者が完全週休2日(土日)及び月単位の週休2日の施工を行う希望がある場合、工事着手前に発注者に対して完全週休2日(土日)及び月単位の週休2日に取り組む旨の協議を行い、協議が整った場合に完全週休2日(土日)及び月単位の週休2日での施工を行う工事である。なお、月単位の週休2日が達成できない場合においても通期の週休2日による施工を行わなければならない。

3. 完全週休2日(土日)とは、対象期間内の全ての週において、土日に現場閉所されている状態をいう。

月単位の週休2日とは、対象期間の全ての月において、土日・祝日に関わらず、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状況をいう。

対象期間は、契約期間内において工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始6日間及び夏期休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは対象期間に含まない。工事契約後、週休2日対象期間としていた期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休2日の対象外とする作業と期間を決定するものとする。

特記仕様書

4. 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪などによる予定外の現場閉所日についても現場閉所日に含めるものとする。
 5. 完全週休2日（土日）とは、対象期間の全ての週において、現場閉所を土日に指定し、1週間に2日以上現場閉所を行ったと認められる状態をいう。なお、土日に加えて、受注者自らが土日以外にも現場閉所することは可能とする。ただし、受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、土日に代わる現場閉所日を指定するものとする。

月単位の4週8休とは、対象期間内の全ての月毎に現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」）が28.5%（8日／28日）以上の水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休（28.5%）以上を達成しているものとみなす。

通期の4週8休とは、対象期間内の現場閉所率が、28.5%（8日／28日）の水準の状態をいう。
 6. 週休2日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休2日による施工を実施する受注者は、その趣旨に沿った休日の取得に努めるものとする。
 7. 週休2日の実施の確認方法は、次によるものとする。
 - 1) 受注者は、週休2日の計画工程表を施工計画書に添付し発注者へ提出する。
 - 2) 受注者は、実施結果を発注者へ報告する。
 8. 週休2日の実施状況について、発注者が必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。
 9. 現場の閉所状況に応じて、以下の補正係数を、労務費、共通仮設費率、現場管理費率に乘じる。市場単価方式についても、現場の閉所状況に応じて補正係数を乗じるものとする。ただし、土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅵ編第Ⅱ章市場単価に掲載されている工種のみ補正対象とする。なお、その他労務費分が明らかとなっていない単価等については、補正の対象としない。
 - 1) 現場の閉所状況
上記5に示した現場の閉所状況を達成した場合。
 - 2) 補正方法
当初予定価格では、月単位の4週8休の補正係数を各経費に乘じている。
休日率の達成状況を確認後、完全週休2日を達成した場合は、完全週休2日（土日）の補正係数に設計変更をする。
なお、月単位の4週8休に満たないものについては、補正を減ずる設計変更をする。
ただし、週休2日工事実施要領においては、工事着工前に取組を協議することとしており、設計変更の可否は、その協議により定めた取組内容（「完全週休2日」、「月単位の週休2日」、「通期の週休2日」）に対して判断する。
よって、結果的に履行状況が、当初協議した取組内容を上回る場合であっても、それに係る経費の補正は行わない。
※ 設計変更の事例：週休2日工事実施要領[別紙－1：7補正方法]を参照
ホームページ URL：<https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/shukyufutsuka.html>
- 【補正係数】
- | | |
|------------|------|
| 完全週休2日（土日） | |
| ・ 労務費 | 1.02 |

特記仕様書

・ 共通仮設費率	1. 0 2
・ 現場管理費率	1. 0 3
4 週 8 休以上（月単位）	
・ 労務費	1. 0 2
・ 共通仮設費率	1. 0 1
・ 現場管理費率	1. 0 2

市場単価方式の週休 2 日補正係数は、下記ホームページによる
 URL:<https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/shukyufutsuka.html>

1 0. 「週休 2 日工事」について、受注者を対象としたアンケート調査に協力するものとする。

アンケートフォームURL:https://www2.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/syuukyuuufutuka_ssl/

1 1. 週休 2 日の実施計画書提出後、当該工事の全体工期については、影響はでないものの、一部の施工内容・箇所に変更があり、工期内で
 の期限を設ける必要がある場合は、対象期間外と出来る場合があるので、受発注者間協議を行うこと。

23 公害関係
 03 濁水等の処理対策
 03 汚濁防止フェンスの設置
 当該工事の施工箇所から下流に1箇所仮設を計上している（パームロール）。
 ※疑義が生じた場合は監督員と要協議。

25 工事用道路関係
 01 一般道路の使用
 02 運搬経路の指定
 運搬経路は任意とするが、事前に監督員と要協議。

27 建設副産物・廃棄物関係
 01 発生土の工事間利用・仮置条件
 01 発生土の搬出先
 当該工事の発生土は、旧砂原土捨場に搬出すること。
 その他

本工事では、河川内を掘削し、曝気乾燥させ減量化を図ることとし、過去の実施分と合わせて処分する。

特 記 仕 様 書

また、施工区間内の処分量(t)を実測した結果を基に、掘削範囲を調整することとする。

位 置 図

工 事 数 量 総 括 表

工事名	普通河川堆積土砂等除去工事
-----	---------------

森町建設課

工事数量総括表

		工事名	普通河川堆積土砂等除去工事			(当 初)	事業区分	河川維持・修繕	
							工事区分	河川維持	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要	
								現場条件	単位
河川維持				式		1			
河川土工				式		1			
掘削工				式		1			
河床等掘削(置土)				m3		1,630		< 1 m3当たり> 河床等掘削	m3 1
運搬処理工				式		1			
不整地運搬車運搬(掘削土)				m3		400		< 1 m3当たり> 積込(ルーズ) 土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	m 3 1 m 3 1
運搬処理工【旧砂原土捨場】				式		1			
土砂等運搬			【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3		850		< 1 m3当たり> 積込(ルーズ) 土砂等運搬	m 3 1 m 3 1
整地			残土受入れ地での処理	m3		850		< 1 m3当たり> 整地	m 3 1

工事数量総括表

		工事名	普通河川堆積土砂等除去工事		(当 初)	事業区分	河川維持・修繕			
						工事区分	河川維持			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件		単位
仮設工				式		1				
汚濁防止工				式		1				
汚濁防止			ハ°-ムロール	式		1		< 1 式当たり> ハ°-ムロール	m	6
土のう			制作・設置 【大型土のう φ1100mm 高さ1080mm 1 t 用】			12		< 1 袋当たり> 大型土のう工	袋	1
土のう			撤去	袋		12		< 1 袋当たり> 大型土のう工	袋	1
直接工事費				式		1				
共通仮設費				式		1				
共通仮設費				式		1				
運搬費				式		1				
(建設機械運搬費)				(台)		(2)		< 1 台当たり> 貨物自動車による運搬 (1車1回) 貨物自動車による建設機械運搬中の損料	台 回	1 1

工事数量総括表

		工事名	普通河川堆積土砂等除去工事			(当 初)	事業区分	河川維持・修繕	
						工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要			
						現場条件	単位	数量	
準備費		式		1					
(立木切倒し・枝払い切揃え、立木集積)		(本)		(150)		< 1 本当たり> 立木切倒し・枝払切揃え、立木集積	本	1	
(立木積込み)		(t)		(5)		< 1 t当たり> 立木積込	t	1	
(立木・伐開物・抜根物運搬費)		(t)		(5)		< 1 t当たり> 立木、伐開物、抜根物等運搬	t	1	
(立木・伐開物・抜根物処分費)	伐採木	(t)		(5)		< 1 t当たり> 処分費	t	1	
共通仮設費（率計上）		式		1					
純工事費		式		1					
現場管理費		式		1					
工事原価		式		1					
一般管理費等		式		1					
工事価格		式		1					

