

令和8年度施工

単	公
---	---

工 事 名	森町消防団第4分団詰所屋根張替工事	実 施 設 計 書
【 週休2日促進工事 】		

(見積用参考資料)

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

設 計 一 覧 表

工 事 名	工 事 箇 所	工 事 内 容
森町消防団第4分団詰所屋根張替工事	森町字富士見町151番地1	【月単位4週8休(補正1.04)工事】 既設屋根材撤去の上、ガルバリウム鋼板屋根葺替(屋根面:108.1m ²)

工 事 費 内 訳

工 事 費	
工 事 価 格	
消費税等相当額	

細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	直接工事費						
	経費対象外額						
	共通仮設費		式	1.0			
	積上げ分		式	1.0			
	純工事費						
	現場管理費		式	1.0			
	工事原価						
	一般管理費		式	1.0			
	工事価格 計						
	工事価格 再計						
	消費税相当額				10%		
	総計 (工事費)			計			

細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	直接工事費						
1	直接仮設工事		式	1.0			
2	撤去工事		式	1.0			
3	屋根葺替工事		式	1.0			
4	撤去材運搬費		式	1.0			
5	撤去材処分費	※経費対象外	式	1.0			
	直接工事費 合 計						

細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
1	直接仮設工事						
	緊結式足場程度 (単管一本足場で計上)	建物外周・H:5.5m・在置期間30日として計上 掛払い手間、賃料含	m2	217.3			
	ネット状養生シート張り	在置期間30日、防災Ⅱ類として計上 掛払い手間、賃料含	m2	91.6			
	仮設材運搬	単管一本足場・シート・ネット類	式	1.0			
	整理清掃後片付け	屋根水平投影面積で計上	m2	91.6			
	直接仮設工事 計						

細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2	撤去工事						
	既設屋根材撤去	ルーフィング撤去、 煙突・アンテナ脱着 含	m2	108.1			
	淀板金撤去		m	30.6			
	破風板金撤去		m	41.7			
	淀木、破風板撤去	正面・裏軒先部	m	22.1			
	軒天スレート板撤去	裏面・妻部	m	30.6			
	軒天モルタル撤去	正面	m	11.1			
	小 計						

細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
3	屋根葺替工事						
	蟻掛け葺き	GL鋼板 0.4mm	m2	108.1			
	アスファルトルーフィング	940 22kg	m2	108.1			
	淀納め	GL鋼板 0.4mm	m	30.6			
	淀木取付	30×45 松材	m	30.6			
	破風納め	GL鋼板 0.4mm	m	41.7			
	破風板取付	30×210 正面、裏面軒先部	m	22.1			
	垂木先端、軒天木下地補強	正面、裏面軒先部	m	22.1			
	軒天スレート板張り	6mm	m2	22.2			
	軒天スレート板塗装		m2	22.2			
	壁取合い部シール		m	37.5			
	資材運搬・荷揚げ費	4t ユニック車	式	1.0			
	煙突梯子ケレン	錆止め	箇所	1.0			
	小 計						

内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
4	撤去材運搬費						
	とりこわし発生材運搬	仕上材・材料類・ルーフィング共	式	1.0			
	撤去材運搬費 計						
5	撤去材処分費						
	金属くず	長尺金属板	t	0.5			
	混合廃棄物	アスファルトルーフィング	t	0.2			
	木くず		t	0.1			
	ボード類	スレート	t	0.1			
	循環税相当額		t	0.8			
	撤去材処分費 計						
6	共通仮設費						
	アスベスト調査 定性・0.1%定量分析	2検体 (アスファルトルーフィング・塗装)	検体	2.0			
	共通仮設費 計						
							森 町