

単 独

設 計 図 書

(特記仕様書・位置図・工事数量総括表)

2026 年度施行

尾白内川河川護岸工事

森町

特

記

仕

様

書

特記仕様書

- 20 一般事項
01 適用
01 共通仕様書
- 当該工事は、『北海道建設部土木工事共通仕様書』（以下「土木工事共通仕様書」という。）に基づき施工すること。
- 02 土木工事積算基準等
- 1 当該工事の設計図書は、北海道建設部が制定した次の積算基準等に基づき作成している。
 - (1) 一般土木工事
「土木工事積算要領」、「土木工事積算基準」、「土木工事工種体系化の手引き」
 - (2) 漁港工事
「漁港関係工事積算基準」、「漁港関係工事工種体系化の手引き・数量算出要領」
 - (3) 下水道工事
「土木工事積算要領（下水道編）」、「土木工事積算基準」、「下水道工事工種体系化の手引き・数量算出要領」
 - 2 「土木工事積算基準」及び「漁港関係工事積算基準」において定めている諸基準に基づき次のとおり扱っている。
 - (1) 機械施工と人力施工等の施工方法や区分は設計図面等から判断し、機械施工が困難である場合を除き、機械施工を標準として積算している。
 - (2) 特記仕様書等で別途明示している場合を除き、各基準において定めている標準工法・標準機種で積算している。
 - (3) 上記（１）（２）については、受注者の任意施工を拘束するものではない。
ただし、現場条件等がこれにより難しい場合には、必要に応じて設計変更する。
 - 3 「土木工事工種体系化の手引き」、「漁港関係工事工種体系化の手引き」及び「下水道工事工種体系化の手引き」において定めている事項を、設計図書の規格・摘要欄に明示しているが現場条件等に差異が生じた場合には、設計変更の対象とする。
 - 4 当該工事の数量算出書は、北海道建設部が制定した次の土木工事数量算出要領等に基づき作成している。
 - (1) 一般土木工事
「土木工事数量算出要領」
 - (2) 漁港工事
「漁港関係工事工種体系化の手引き・数量算出要領」
 - (3) 下水道工事
「下水道工事工種体系化の手引き・数量算出要領」

特記仕様書

5 本設計図書は、北海道建設部が制定した「北海道建設部営繕工事積算要領」に基づき作成している。

6 特記仕様書に記載されていない事項について

図面(工事数量総括表を含む)及び、この特記仕様書に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書 令和7年版(各工事編)」(以下「標準仕様書」という。)、「公共建築改修工事標準仕様書 令和7年版(各工事編)」(以下「改修標準仕様書」という。)、「建築物解体工事共通仕様書 令和4年版」(以下「解体共通仕様書」という。)及び、「北海道建設部土木工事共通仕様書(最新版)」による。

21 工程関係

09 埋設物等の調査等

01 地下埋設物の管理者等との立会い

当該工事の施工に当たっては、地下埋設物の管理者等との現地立会を行い、当該物件の位置、深さ、保安対策等の打合せを行うこと。

なお、「立会い打ち合わせ調書」等にその打ち合わせ内容と結果を記載して立会い者等に押印を求め、当該調書の写しを工事監督員に提出すること。

13 完全週休2日(土日)及び月単位の週休2日工事

01 【令和8年9月30日までの入札に使用】完全週休2日(土日)及び月単位の週休2日工事【現場閉所】の実施について【土木工事】【空港工事】

1. 本工事は、完全週休2日(土日)及び月単位の「週休2日工事」の対象工事である。

2. 受注者が完全週休2日(土日)及び月単位の週休2日の施工を行う希望がある場合、工事着手前に発注者に対して完全週休2日(土日)及び月単位の週休2日に取り組む旨の協議を行い、協議が整った場合に完全週休2日(土日)及び月単位の週休2日での施工を行う工事である。なお、月単位の週休2日が達成できない場合においても通期の週休2日による施工を行わなければならない。

3. 完全週休2日(土日)とは、対象期間内の全ての週において、土日に現場閉所されている状態をいう。

月単位の週休2日とは、対象期間の全ての月において、土日・祝日に関わらず、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状況をいう。

対象期間は、契約期間内において工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始6日間及び夏期休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは対象期間に含まない。工事契約後、週休2日対象期間としていた期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休2日の対象外とする作業と期間を決定するものとする。

4. 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場が閉所された状態をいう。なお、降雨、

特記仕様書

降雪などによる予定外の現場閉所日についても現場閉所日に含めるものとする。

5. 完全週休2日（土日）とは、対象期間の全ての週において、現場閉所を土日に指定し、1週間に2日以上現場閉所を行ったと認められる状態をいう。なお、土日に加えて、受注者自らが土日以外にも現場閉所することは可能とする。ただし、受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、土日に代わる現場閉所日を指定するものとする。

月単位の4週8休とは、対象期間内の全ての月毎に現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」）が28.5%（8日／28日）以上の水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休（28.5%）以上を達成しているものとみなす。

通期の4週8休とは、対象期間内の現場閉所率が、28.5%（8日／28日）の水準の状態をいう。

6. 週休2日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休2日による施工を実施する受注者は、その趣旨に沿った休日の取得に努めるものとする。
7. 週休2日の実施の確認方法は、次によるものとする。
- 1) 受注者は、週休2日の計画工程表を施工計画書に添付し発注者へ提出する。
 - 2) 受注者は、実施結果を発注者へ報告する。
8. 週休2日の実施状況について、発注者が必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。
9. 現場の閉所状況に応じて、以下の補正係数を、労務費、共通仮設費率、現場管理費率に乘じる。市場単価方式についても、現場の閉所状況に応じて補正係数を乗じるものとする。ただし、土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅵ編第Ⅱ章市場単価に掲載されている工種のみ補正対象とする。なお、その他労務費分が明らかとなっていない単価等については、補正の対象としない。

1) 現場の閉所状況

上記5に示した現場の閉所状況を達成した場合。

2) 補正方法

当初予定価格では、月単位の4週8休の補正係数を各経費に乘じている。

休日率の達成状況を確認後、完全週休2日を達成した場合は、完全週休2日（土日）の補正係数に設計変更をする。

なお、月単位の4週8休に満たないものについては、補正を減ずる設計変更をする。

ただし、週休2日工事実施要領においては、工事着工前に取組を協議することとしており、設計変更の可否は、その協議により定めた取組内容（「完全週休2日」、「月単位の週休2日」、「通期の週休2日」）に対して判断する。

よって、結果的に履行状況が、当初協議した取組内容を上回る場合であっても、それに係る経費の補正は行わない。

※ 設計変更の事例：週休2日工事実施要領[別紙－1：7補正方法]を参照

ホームページ URL：<https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/shukyufutsuka.html>

【補正係数】

完全週休2日（土日）

- | | |
|----------|--------|
| ・ 労務費 | 1. 0 2 |
| ・ 共通仮設費率 | 1. 0 2 |

特記仕様書

- ・現場管理費率 1. 0 3
- 4週8休以上（月単位）
- ・労務費 1. 0 2
- ・共通仮設費率 1. 0 1
- ・現場管理費率 1. 0 2

市場単価方式の週休2日補正係数は、下記ホームページによる
URL:<https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/shukyufutsuka.html>

- 1 0. 「週休2日工事」について、受注者を対象としたアンケート調査に協力するものとする。
アンケートフォームURL:https://www2.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/syuukyuufutuka_ssl/
- 1 1. 週休2日の実施計画書提出後、当該工事の全体工期については、影響はでないものの、一部の施工内容・箇所に変更があり、工期内での期限を設ける必要がある場合は、対象期間外と出来る場合があるので、受発注者間協議を行うこと。

- 27 建設副産物・廃棄物関係
- 01 発生土の工事間利用・仮置条件
- 02 掘削土の搬入先
当該工事の発生土は、最終的に旧砂原土捨て場に搬入する。監督員と要協議

概数として扱う数量一覧表<データ無し>

[illegible]

位 置 図

工 事 数 量 総 括 表

工事名	尾白内川河川護岸工事
-----	------------

森町建設課

工事数量総括表

		工事名	尾白内川河川護岸工事			(当 初)	事業区分	河川改修		
							工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要			
							現場条件		単位	数量
築堤・護岸			式		1					
河川土工(堆積土除去)PSP161.8～PSP260			式		1					
掘削工			式		1					
掘削		土砂オープンカット無し無し5,000m3未満	m3		200		< 1 m3当たり > 掘削	m 3	1	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		200		< 1 m3当たり > 土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	m 3	1	
河川土工 PSP102.4～PSP161.8			式		1					
掘削工			式		1					
掘削		土砂オープンカット無し無し5,000m3未満	m3		350		< 1 m3当たり > 掘削	m 3	1	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		350		< 1 m3当たり > 土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	m 3	1	
盛土工			式		1					

工事数量総括表

		工事名	尾白内川河川護岸工事			(当 初)	事業区分	河川改修		
							工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要				
						現場条件	単位	数量		
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3		210		< 1 m3当たり> 積込 (ルーズ)	m 3	1.3		
						土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	m 3	1.1		
						路体 (築堤) 盛土	m 3	1		
法面整形工		式		1						
法面整形(盛土部)	有り無し	m2		170		< 1 m2当たり> 法面整形	m 2	1		
残土処理工		式		1						
整地(仮置場)	残土受入れ地での処理	m3		870		< 1 m3当たり> 整地	m 3	1		
整地(旧砂原土場)	残土受入れ地での処理	m3		870		< 1 m3当たり> 整地	m 3	1		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード ・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3		870		< 1 m3当たり> 土砂等運搬	m 3	1		
法覆護岸工		式		1						
作業土工		式		1						

工事数量総括表

		工事名	尾白内川河川護岸工事		(当 初)	事業区分	河川改修	
						工事区分	築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
						現場条件	単位	数量
(床掘り(掘削))	土砂	(m3)		(240)		< 1 m3当たり> 土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬) 掘削	m 3 m 3	1.1 1
(埋戻し)		(m3)		(30)		< 1 m3当たり> 積込 (ルーズ) 土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬) 埋戻し	m 3 m 3 m 3	1.3 1.1 1
(埋戻し)		(m3)		(40)		< 1 m3当たり> 積込 (ルーズ) 土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬) 埋戻し	m 3 m 3 m 3	1.3 1.1 1
(基面整正)		(m2)		(60)		< 1 m2当たり> 基面整正	m 2	1
環境護岸ブロック工		式		1				
環境保全型ブロック	【土木安定シート 河川護岸用 吸出し防止シート フェルト系 厚さ10m m以上 引張強度9.8kN/m以上】 【切込碎石 0～80mm 】	m2		197		< 1 m2当たり> コンクリートブロック積 (空積み)	m2	1

工事数量総括表

		工事名	尾白内川河川護岸工事			(当 初)	事業区分	河川改修		
							工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要				
						現場条件	単位	数量		
プレキャスト基礎板		m		56		< 1 m当たり> プレキャスト基礎板設置	m	1		
						管用基礎板	m	1		
環境保全型ブロック運搬		t		150		< 1 t 当たり> 不整地運搬車運搬（鋼材・その他）	t	1		
プレキャスト基礎板運搬		t		18		< 1 t 当たり> 不整地運搬車運搬（鋼材・その他）	t	1		
中詰材運搬		m3		60		< 1 m3当たり> 積込（ルーズ）	m 3	1.3		
						不整地運搬車運搬（諸材料）	m3	1.1		
裏込材運搬		m3		90		< 1 m3当たり> 積込（ルーズ）	m 3	1.3		
						不整地運搬車運搬（諸材料）	m3	1.1		
場所打擁壁工		式		1						
コンクリート	小型擁壁3.3m各種仮囲い内ジョイント養生無し 【生コンクリート 高炉 C-4 18-5-40 】 【生コンクリート 加熱費 】	m3		3.3		< 1 m3当たり> コンクリート（場所打擁壁）	m 3	1		
(型枠)	一般型枠	(m2)		(23)		< 1 m2当たり> 型枠	m 2	1		

工事数量総括表

		工事名	尾白内川河川護岸工事	(当 初)	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
						現場条件	単位	数量
間詰工		式		1				
袋詰玉石	2t用(長期性能型)購入材 【袋型根固め材 2 t 用 参考袋 容量 約 V=1.25m3】 【割栗石 1 5 ~ 2 5 c m 】			6		< 1 袋当たり > 袋詰玉石	袋	1
吸出し防止材	【土木安定シート 河川護岸用 吸出し防止シート フェルト系 厚さ10m m以上 引張強度9.8kN/m以上】	m2		7		< 1 m2当たり > 吸出し防止材設置	m 2	1
仮設工		式		1				
工事用道路工		式		1				
(工事用道路盛土)	2.5m以上4.0m未満	(m3)		(80)		< 1 m3当たり > 積込 (ルーズ) 土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬) 路体 (築堤) 盛土	m 3 m 3 m 3	1.3 1.1 1
土留・仮締切工		式		1				
(土のう(新設))	【大型土のう φ1100mm 高さ1080mm 1 t 用】	(袋)		(80)		< 1 袋当たり > 大型土のう工	袋	1

工事数量総括表

		工事名	尾白内川河川護岸工事			(当 初)	事業区分	河川改修		
							工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要				
						現場条件	単位	数量		
(土のう(撤去→再設置))	既設	(袋)		(80)		< 1 袋当たり> 大型土のう工	袋	1		
(土のう(撤去))		(袋)		(160)		< 1 袋当たり> 大型土のう工	袋	1		
水替工		式		1						
(ポンプ排水)	0以上40(m3/h)未満作業時排水	(日)		(25)		< 25 日当たり> ポンプ設置・撤去 ポンプ運転	箇所 日	1 25		
仮水路工		式		1						
(敷鉄板)	22×1,524×6,096(mm)設置・撤去 【敷鉄板賃料 22×1524×6096 90日以内 173kg/m ² リース置場渡し】	(m ²)		(110)		< 1 m ² 当たり> 敷鉄板設置・撤去 敷鉄板賃料 整備費(敷鉄板)	m ² 枚 枚	1 0.11 0.11		
(土のう)	【大型土のう φ1100mm 高さ1080mm 1t用】	(袋)		(14)		< 1 袋当たり> 大型土のう工 大型土のう工	袋 袋	1 1		
(コルゲートパイプ(フランジ型))	L=7.0m@3本 上台土場 【コルゲートパイプ 】	(m)		(21)		< 1 m当たり> コルゲートパイプ	m	1		

工事数量総括表

		工事名	尾白内川河川護岸工事			(当 初)	事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要			
							現場条件	単位	数量	
雪寒施設工			式		1					
(雪寒仮囲い(Pタイ°))			(m2)		(91)		< 1 m2当たり> 仮囲い設置・撤去 (Pタイプ)	m 2	1	
道路付属施設工			式		1					
道路付属物工			式		1					
視線誘導標		土中建込10本未満	本		5		< 1 本当たり> 視線誘導標設置・撤去	本	1	
構造物撤去工(土のう袋)			式		1					
運搬処理工			式		1					
現場発生品運搬			t		0.3		< 1 t当たり> 現場発生品及び支給品運搬	t	1	
							現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	1	
処分分(廃ラ)			t		0.3		< 1 t当たり> 処分費	t	1	
							循環税	t	1	

工事数量総括表

		工事名	尾白内川河川護岸工事		(当 初)	事業区分	河川改修		
					工事区分	共通仮設費			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要			
						現場条件	単位	数量	
直接工事費		式		1					
共通仮設		式		1					
共通仮設費		式		1					
運搬費		式		1					
(仮設材運搬費)	【積込み荷卸し費（仮設材等） 】	(t)		(19)		< 1 t当たり> 仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等 仮設材等の積込み取卸し費	t t	2 2	
準備費		式		1					
(立木切倒し・枝払い切揃え、立木集積)		(本)		(5)		< 1 本当たり> 立木切倒し・枝払切揃え、立木集積	本	1	
(立木積込み)		(t)		(4)		< 1 t当たり> 立木積込	t	1	
(立木・伐開物・伐根物運搬費)		(t)		(4)		< 1 t当たり> 立木、伐開物、抜根物等運搬	t	1	
(立木・伐開物・伐根物処分費)		(t)		(4)		< 1 t当たり> 処分費	t	1	

工事数量総括表

		工事名	尾白内川河川護岸工事			(当 初)	事業区分	河川改修		
							工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要				
						現場条件	単位	数量		
共通仮設費（率計上）		式		1						
純工事費		式		1						
現場管理費		式		1						
工事原価		式		1						
一般管理費等		式		1						
工事価格		式		1						
消費税相当額		式		1						
工事費計		式		1						