

令和 8 年 度 施 工

単

公

工 事 名	町界看板撤去工事	実 施 設 計 書
-------	----------	-----------

【 月単位4週8休(補正1.04)工事 】

(見積用参考資料)

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有する ものではない。

設 計 一 覧 表

工 事 名	工 事 箇 所	工 事 内 容
町界看板撤去工事	1.赤井川地内(赤井川134-3) 2.石倉町地内(石倉町58-3) 3.砂原東地内(砂原東3-72-11)	【月単位4週8休(補正1.04)工事】 町界看板3基の解体・撤去

工 事 費 内 訳

工 事 費	
工 事 価 格	
消費税等相当額	

細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	直接工事費						
	経費対象外額						
							共通仮設費対象額
	共通仮設費		式	1.0			経費率:
	積上げ分		式	1.0			
	純工事費						現場管理費対象額
	現場管理費		式	1.0			経費率:
	工事原価						一般管理費対象額
	一般管理費		式	1.0			経費率:
	工事価格 計						
	鉄骨材スクラップ控除費						
	工事価格 再計						
	消費税相当額				10%		
	総計 (工事費)						

細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	直接工事費						
I	赤井川地内		式	1.0			経費対象外額
II	石倉町地内		式	1.0			経費対象外額
III	砂原東3丁目地内		式	1.0			経費対象外額
	直接工事費						対象外 計
	鉄骨材スクラップ控除	I ～ III 合計	式	1.0			
	共通仮設費	I ～ III 合計	式	1.0			
	※ 本工事は「月単位4週8休(補正1.04)工事」であり、月単位の4週8休以上(現場閉所率28.5%(8日/28日以上)以上)を前提に補正係数により労務費を補正し算出するものとする。						

細 目 内 訳 書

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
I	赤井川地内						
	直接工事費						
1	直接仮設工事		式	1.0			
2	解体工事		式	1.0			
3	重機運搬回送費		式	1.0			
4	埋戻し・整地工事		式	1.0			
5	産業廃棄物処理費	※経費対象外	式	1.0			※経費対象外
	直接工事費 合 計						
6	鉄骨材スクラップ控除		式	1.0			
7	共通仮設費		式	1.0			共通費積上げ

目 次

赤井川

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2	解体工事						
	鉄骨軸組取壊し(スパンドレル含)	小規模(集積共)人力 計上	t	3.5			
	取り壊し鉄骨運搬	6t車 計上 鉄骨:有価材処分	t	3.5			
	解体器具 損料		式	1.0			
	コンクリート取壊し 基礎	ユンボ0.8m3級 1台 圧碎機・ブレーカー併用	t	37.4			
	同上 コンクリート類 集積・積込	機械(重機)積込	m3	15.6			
	照明器具等撤去 2人工計上	照明器具2台(灯具・ランプ・安定器・アーム)、電気BOX等	人工	2.0			
	上記 電気工事雑材費		式	1.0			
	解体工事 計						

森 町

細 目 内 訳 書

赤井川

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
3	重機械運搬回送費						
	重機械運搬回送費	0.8m3級×1台(往復)	台	1.0			
	重機械運搬回送費 計						
4	埋戻し・整地工事						
	埋戻し(小規模)	基礎部分(15.6m3)体積×1.2 + 鋤取り分 3.5m3 計上	m3	22.2			
	鋤取り(積込共 H500程度)	(既設撤去範囲6.4m×1.8m×0.5m 計上)	m3	5.8			
	※乗り入れ通路を含む						
	埋戻し・整地工事 計						

森 町

細 目 内 訳 書

赤井川

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
5	産業廃棄物処理費						
	発生材運搬費	DID無し、7.5km以内、 10tダンプ、機械積込					
	鉄筋コンクリート類		m3	11.8			
	仕上・材料類	照明器具、電材等	m3	1.0			
	鋤取り物		m3	3.5			
	小 計						
	処分費	※経費対象外					
	コンクリート有筋		t	28.3			
	金属くず	照明器具等	t	0.1			
	混合廃棄物b		t	0.1			
	ランプ(水銀灯)	電気配線類	Kg	2.0			
	鋤取り物		t	3.5			
	循環税相当額		t	3.7			
	小 計						
	産業廃棄物処理費 計						

細 目 内 訳 書

赤井川

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6	鉄骨材スクラップ控除						
	鉄骨材スクラップ控除	※鉄骨は有価物として工事費の中で相殺として計上	t	3.5			
	鉄骨材スクラップ控除 計						
7	共通仮設費						
	楊重機械(解体撤去用)	ラフテレーン16t(オペ付き)	日	2.0			
	仮設鉄板	鉄板寸法:1,524×6,096×22mm×8枚×7日間 計上	m2	74.3			
	上記 運搬費		式	1.0			
	交通誘導員B	7日間×1名 計上	人	7.0			
	共通仮設費 計						

森 町

細 目 内 訳 書

石倉

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
Ⅱ	石倉町地内						
	直接工事費						
1	直接仮設工事		式	1.0			
2	解体工事		式	1.0			
3	重機運搬回送費		式	1.0			
4	埋戻し・整地工事		式	1.0			
5	産業廃棄物処理費	※経費対象外	式	1.0			※経費対象外:
	直接工事費 合 計						
6	鉄骨材スクラップ控除		式	1.0			
7	共通仮設費		式	1.0			共通費積上げ

森 町

細 目 内 訳 書

石倉

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
1	直接仮設工事						
	看板外部足場 (緊結くさび足場同等程度)	6.4m×1.8m×H5.7m 7日間計上	m2	93.5			
	上記 養生シート		m2	93.5			
	上記 仮設材運搬費		式	1.0			
	仮囲い	H=2.0 t=1.2mm w=500 7日間計上	m	10.0			
	上記 仮設材運搬費		m	10.0			
	直接仮設工事 計						

森 町

目 次

石倉

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2	解体工事						
	鉄骨軸組取壊し(スパンドレル含)	小規模(集積共)人力 計上	t	1.9			
	取り壊し鉄骨運搬	6t車 計上 鉄骨:有価材処分	t	1.9			
	解体器具 損料		式	1.0			
	コンクリート取壊し 基礎	ユンボ0.8m3級 1台 圧碎機・ブレーカー併用	t	19.9			
	同上 コンクリート類 集積・積込	機械(重機)積込	m3	8.3			
	照明器具等撤去 2人工計上	照明器具2台(灯具・ランプ・安定器・アーム)、電気BOX等	人工	2.0			
	上記 電気工事雑材費		式	1.0			
	解体工事 計						

森 町

細 目 内 訳 書

石倉

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
3	重機械運搬回送費						
	重機械運搬回送費	0.8m3級×1台(往復)	台	1.0			
	重機械運搬回送費 計						
4	埋戻し・整地工事						
	埋戻し(小規模)	基礎部分(8.3m3)体積×1.2 + 鋤取り分3.5m3 計上	m3	13.5			
	鋤取り(積込共 H300程度)	(既設撤去範囲 6.4m×1.8m×0.3m 計上)	m3	3.5			
	※乗り入れ通路を含む						
	埋戻し・整地工事 計						

森 町

細 目 内 訳 書

石倉

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
5	産業廃棄物処理費						
	発生材運搬費	DID無し、39km以内、 10tダンプ、機械積込					
	鉄筋コンクリート類		m3	8.3			
	仕上・材料類	照明器具、電材等	m3	1.0			
	鋤取り物		m3	3.5			
	小 計						
	処分費	※経費対象外					
	コンクリート有筋		t	19.9			
	金属くず	照明器具等	t	0.1			
	混合廃棄物b		t	0.1			
	ランプ(水銀灯)	電気配線類	Kg	2.0			
	鋤取り物		t	3.5			
	循環税相当額		t	3.7			
	小 計						
	産業廃棄物処理費 計						

細 目 内 訳 書

石倉

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6	鉄骨材スクラップ控除						
	鉄骨材スクラップ控除	※鉄骨は有価物として工事費の中で相殺として計上	t	1.9			
	鉄骨材スクラップ控除 計						
7	共通仮設費						
	楊重機械(解体撤去用)	ラフテレーン16t(オペ付き)	日	2.0			
	仮設鉄板	鉄板寸法:1,524×6,096×22mm×8枚×7日間 計上	m2	74.3			
	上記 運搬費		式	1.0			
	交通誘導員B	7日間×2名 計上	人	14.0			
	共通仮設費 計						

森 町

細 目 内 訳 書

砂原

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
Ⅲ	砂原東3丁目地内						
	直接工事費						
1	直接仮設工事		式	1.0			
2	解体工事		式	1.0			
3	重機運搬回送費		式	1.0			
4	埋戻し・整地工事		式	1.0			
5	産業廃棄物処理費	※経費対象外	式	1.0			※経費対象外:
	直接工事費 合 計						
6	鉄骨材スクラップ控除		式	1.0			
7	共通仮設費		式	1.0			共通費積上げ

森 町

細 目 内 訳 書

砂原

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2	解体工事						
	鉄骨軸組取壊し(スパンドレル含)	小規模(集積共)人力 計上	t	2.6			
	取り壊し鉄骨運搬	6t車 計上 鉄骨:有価材処分	t	2.6			
	解体器具 損料		式	1.0			
	コンクリート取壊し 基礎	ユンボ0.8m3級 1台 圧碎機・ブレーカー併用	t	23.5			
	同上 コンクリート類 集積・積込	機械(重機)積込	m3	9.8			
	照明器具等撤去 2人工計上	照明器具2台(灯具・ランプ・安定器・アーム)、電気BOX等	人工	2.0			
	上記 電気工事雑材費		式	1.0			
	解体工事 計						

森 町

細 目 内 訳 書

砂原

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
3	重機械運搬回送費						
	重機械運搬回送費	0.8m3級×1台(往復)	台	1.0			
	重機械運搬回送費 計						
4	埋戻し・整地工事						
	埋戻し(小規模)	基礎部分(15.6m3)体積×1.2 + 鋤取り分 3.5m3 計上	m3	22.2			
	鋤取り(積込共 H500程度)	(既設撤去範囲6.4m×1.8m×0.5m 計上)	m3	5.8			
	※乗り入れ通路を含む						
	埋戻し・整地工事 計						

森 町

細 目 内 訳 書

砂原

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
5	産業廃棄物処理費						
	発生材運搬費	DID無し、39km以内、 10tダンプ、機械積込					
	鉄筋コンクリート類		m3	9.8			
	仕上・材料類	照明器具、電材等	m3	1.0			
	鋤取り物		m3	3.5			
	小 計						
	処分費	※経費対象外					
	コンクリート有筋		t	23.5			
	金属くず	照明器具等	t	0.1			
	混合廃棄物b		t	0.1			
	ランプ(水銀灯)	電気配線類	Kg	2.0			
	鋤取り物		t	3.5			
	循環税相当額		t	3.7			
	小 計						
	産業廃棄物処理費 計						

細 目 内 訳 書

砂原

	名 称	仕 様 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6	鉄骨材スクラップ控除						
	鉄骨材スクラップ控除	※鉄骨は有価物として工事費の中で相殺として計上	t	2.6			
	鉄骨材スクラップ控除 計						
7	共通仮設費						
	楊重機械(解体撤去用)	ラフテレーン16t(オペ付き)	日	2.0			
	仮設鉄板	鉄板寸法:1,524×6,096×22mm×16枚×2日間 計上	m2	148.6			
	上記 運搬費		式	1.0			
	交通誘導員B	7日間×1名 計上	人	7.0			
	共通仮設費 計						

森 町